

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
A	1F男子トイレ		式	1			
B	1F女子トイレ	電気設備改修は男子トイレに含む	式	1			
C	会議室③改修工事		式	1			
D	会議室④改修工事		式	1			
E	厨房出入り口		式	1			
F	廊下		式	1			
G	資材運搬交通費		式	1			
H	現場管理費		式	1			
I	一般管理費		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名称	規格 (参考品)	単位	数量	単価	金額	備考
A	1F男子トイレ						
1	仮設工		式	1			
2	撤去工		式	1			
3	内装工		式	1			
4	建具工		式	1			
5	機械設備改修		式	1			
6	電気設備改修		式	1			
	合計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工						
	墨出し		m <sup>2</sup>	15			
	養生		m <sup>2</sup>	15			
	整理清掃片付け		m <sup>2</sup>	15			
	内部仕上げ足場	脚立足場	m <sup>2</sup>	15			
	仮設材運搬費		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	撤去工						
	天井 既設ロックウール吸音板撤去		m <sup>2</sup>	15			
	天井 既設廻り縁撤去処分		m	18.2			
	廃ボード積込 運搬	人力	m <sup>2</sup>	15			
	廃ボード処分費	アスベスト含有	m <sup>2</sup>	15			
	汚垂石撤去運搬処分		枚	3			
	床既設シート撤去		m <sup>2</sup>	15			
	床既設シート積込 運搬		m <sup>2</sup>	15			
	床既設シート処分費		m <sup>2</sup>	15			
	既設トイレブース撤去、運搬、処分		式	1			
	既設洗面手摺撤去、運搬、処分		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	内装工						
	天井 ロックウール吸音板張り	t9 フラット下張り再利用	m <sup>2</sup>	15			
	天井 点検口取替		ヶ所	1			
	天井 廻り縁	アルミ製 ユ型	m	18.2			
	壁 メラミン化粧板張り	アイカ タフウォールS程度 3*8	枚	17			
	見切り材 施工キット		式	1			
	同上取付施工費		式	1			
	床 汚垂石	t13	枚	3			
	床 フラッター処理		m <sup>2</sup>	15			
	床 長尺シート	東リ NSトワレ t2.0mm	m <sup>2</sup>	15			
	入口枠塗装	ウレタン塗装	箇所	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名称	規格 (参考品)	単位	数量	単価	金額	備考
4	建具工						
	トイレブース						
	製品代 TB W6620*H2250*D40	小松ウォール サニティTB-TPタイプ	ヶ所	1			
	3ブース レスキュードア仕様	欄間ガラリ共					
	トイレブース施工費		式	1			
	製品運搬搬入費		式	1			
	隔て板 W715*H2250*D40	材工	式	1			
	合計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5	機械設備改修						
a	衛生器具更新		式	1			
b	給排水配管類更新		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a	衛生器具更新						
	FV式大便器	CFS494MNRNA	組	2			
	ウォシュレット	TCF5534AD	台	2			
	接続金具類		組	2			
	棚付き2連紙巻器	YH702	ヶ	2			
	床置型自動洗浄小便器	UFS910	台	3			
	2連式マーブライトカウンター	ML50C1450CNX11BW	組	1			
	カウンター用手摺	樹脂被覆タイプ T112CP5S (2本使用)	組	1			
	電気温水器12L	自動水洗含む REWS2A1D1KM1	台	1			
	接続用金具類		式	1			
	化粧鏡	YM6090A	枚	2			
	全上器具取付施工費		式	1			
	既設掃除用流し台取外し、再取付		式	1			
	機器試運転、調整費		式	1			
	消耗品雑材料		式	1			
	合 計						



## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b	給排水配管類更新						
	大便器用排水管移設改修	VP75	ヶ所	2			
	大便器用給水管移設改修	SGP-VA25	ヶ所	2			
	手洗器用給排水管移設改修	SGP-VA20、VP40	ヶ所	2			
	給水管保温改修	ピット内	式	1			
	スラブ貫通費	手研り共	式	1			
	既設配管貫通部研り、撤去		式	1			
	防水層手研り		式	1			
	床シンダーコンクリート (防水下地)		式	1			
	防水層補修	4か所 材工	式	1			
	床仕上げコンクリート	材工 0.1m3程度	式	1			
	掃除口金物取替	100, 75, 50	式	1			
	既設機器撤去解体費		式	1			
	同上搬出、処分費		式	1			
	雑工事	消耗材共	式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6	電気設備改修						
	1種金属線ひ (MM1)	A型	m	8			
	スイッチボックス	1コ用 浅型	個	4			
	コーナーボックス	A型	個	4			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C	m	40			ビット・トラフ・天井内ころがし
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C	m	30			ビット・トラフ・天井内ころがし
	埋込形コンセント	2P15A×2 接地端子付	組	4			
	既設ダウンライト脱着		台	12			
	既設ブラケット灯脱着		台	4			
	節水システム制御盤脱着		式	1			
	呼出装置脱着	表示灯及び復旧ボタン	式	1			
	合 計						

### 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
B	1F女子トイレ	電気設備改修は男子トイレに含む					
1	仮設工		式	1			
2	撤去工		式	1			
3	内装工		式	1			
4	建具工		式	1			
5	機械設備改修		式	1			
6	電気設備改修	男子便所に計上					
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工						
	墨出し		m <sup>2</sup>	10.6			
	養生		m <sup>2</sup>	10.6			
	整理清掃片付け		m <sup>2</sup>	10.6			
	内部仕上げ足場	脚立足場	m <sup>2</sup>	10.6			
	仮設材運搬費		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	撤去工						
	天井 ロックウール吸音板撤去		m <sup>3</sup>	10.6			
	天井 既設廻り縁撤去処分		m	15.7			
	廃ボード積込 運搬	人力	m <sup>2</sup>	15			
	廃ボード処分費	アスベスト含有	m <sup>2</sup>	15			
	床既設シート撤去	人力	m <sup>2</sup>	10.6			
	床既設シート積込 運搬		m <sup>2</sup>	15			
	床既設シート処分費		m <sup>2</sup>	15			
	既設トイレブース撤去、運搬、処分		式	1			
	既設洗面手摺撤去、運搬、処分		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	内装工						
	天井 ロックウール吸音板張り	t9 フラット下張り再利用	m <sup>2</sup>	10.6			
	天井 点検口取替		ヶ所	1			
	天井 廻り縁	アルミ製 ユ型	m	15.7			
	壁 メラミン化粧板張り	アイカ タフウォールS程度 3*8	枚	15			
	見切り材 施工キット		式	1			
	同上取付施工費		式	1			
	床 フラッター処理		m <sup>2</sup>	10.6			
	床 長尺シート	東リ NSトワレ t 2.0mm	m <sup>2</sup>	10.6			
	入口枠塗装	ウレタン塗装	箇所	1			
	合 計						

### 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	建具工						
	トイレブース						
	製品代 TB W4040*H2250*D40	小松ウォール サニティTB-TPタイプ	ヶ所	1			
	3ブース レスキュードア仕様	欄間ガラリ共					
	トイレブース施工費		式	1			
	製品運搬搬入費		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5	機械設備改修						
a	衛生器具更新		式	1			
b	給排水配管類更新		式	1			
	合 計						



## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a	衛生器具更新						
	FV式大便器	CFS494MNRNA	組	2			
	ウォシュレット	TCF5534AD	台	2			
	接続金具類		組	2			
	棚付き2連紙巻器	YH702	ヶ	2			
	2連式マーブライトカウンター	ML50C1550CNX11BW	組	1			
	カウンター用手摺	樹脂被覆タイプ T112CP5S (2本使用)	組	1			
	電気温水器12L	自動水洗含む REWS2A1D1KM1	台	1			
	接続用金具類		式	1			
	化粧鏡	YM090A	枚	2			
	全上器具取付施工費		式	1			
	機器試運転、調整費		式	1			
	消耗品雑材料		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b	給排水配管類更新						
	大便器用排水管移設改修	VP75	ヶ所	2			
	大便器用給水管移設改修	SGP-VA25	ヶ所	2			
	手洗器用給排水管移設改修	SGP-VA20、VP40	ヶ所	2			
	給水管保温改修	ピット内	式	1			
	スラブ貫通費	手研り共	式	1			
	既設配管貫通部研り、撤去		式	1			
	防水層手研り		式	1			
	床シンダーコンクリート (防水下地)		式	1			
	防水層補修	6か所 材工	式	1			
	床仕上げコンクリート	材工 0.1m3程度	式	1			
	掃除口金物取替	100, 75, 50	式	1			
	既設機器撤去解体費		式	1			
	同上搬出、処分費		式	1			
	雑工事	消耗材共	式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名称	規格 (参考品)	単位	数量	単価	金額	備考
C	会議室③改修工事						
1	仮設工		式	1			
2	撤去工		式	1			
3	内装工		式	1			
4	建具工		式	1			
5	電気設備改修		式	1			
	合計						

### 設計内訳書

No.	名称	規格 (参考品)	単位	数量	単価	金額	備考
1	仮設工						
	墨出し		m <sup>2</sup>	56.5			
	養生		m <sup>2</sup>	56.5			
	整理清掃片付け		m <sup>2</sup>	56.5			
	内部仕上げ足場	脚立足場	m <sup>2</sup>	56.5			
	仮設材運搬費		式	1			
	合計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	撤去工						
	天井 既設ロックウール吸音板撤去		m <sup>2</sup>	42.5			
	天井 既設廻り縁撤去処分		m	39			
	廃ボード積込 運搬	人力	m <sup>2</sup>	42.5			
	廃ボード処分費	アスベスト含有	m <sup>2</sup>	42.5			
	壁・梁 クロス撤去 処分共	可動式間仕切り含む	m <sup>2</sup>	65.5			
	床既設シート撤去		m <sup>2</sup>	56.5			
	床既設シート積込 運搬		m <sup>2</sup>	56.5			
	床既設シート処分費		m <sup>2</sup>	56.5			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	内装工						
	天井 雨漏り部分下地及び下張り補修張り	4.5m2程度	式	1			
	天井 ロックウール吸音板張替	t9 フラット下張り再利用	m <sup>2</sup>	42.5			
	天井 点検口取替		ヶ所	2			
	天井 廻り縁	アルミ製 ュ型	m	39			
	壁・梁 クロス張り (AA)	可動式間仕切り含む	m <sup>2</sup>	65.5			
	ソフト巾木 H100	材工	m	25			
	床 フラッター処理		m <sup>2</sup>	56.5			
	床 タイルカーペット張り	東リ GA-100	m <sup>2</sup>	56.5			
	扉木枠 塗装	ウレタン塗装	ヶ所	1			
	カーテン レースカーテン	W2890*H2310 両開き	窓	2			
	カーテン ドレープカーテン	W2890*H2600 サンゲツ ナポリF程度	窓	2			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	建具工						
	鋼製軽量建具 LSD	小松ウォール LSドア リペアワークドア					
	製品代	W1270*H2080 枠見込140 ガラリ共	ヶ所	1			LSドア親子開き
	施工費		式	1			
	製品運搬搬入費		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5	電気設備改修						
	既設照明器具撤去		台	12			
	下面開放埋込非常照明器具	XLG451VVGNTLE9 マルチコンフォート	台	2			
	下面開放埋込器具	XLX450VKNTLE9	台	10			
	既設煙感知器脱着		個	1			
	既設スピーカ 天井埋込脱着		個	1			
	既設スピーカ 壁付け型脱着		個	2			
	既設ワイレスアンテナ脱着		個	1			
	埋込形コンセント脱着	2P15A×2	個	2			
	埋込形スイッチ	1P15A×4	組	1			
	電話用配線器具脱着		個	1			
	合 計						



## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
D	会議室④改修工事						
1	仮設工		式	1			
2	撤去工		式	1			
3	内装工		式	1			
4	建具工		式	1			
5	電気設備改修		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工						
	墨出し		m <sup>2</sup>	56.5			
	養生		m <sup>2</sup>	56.5			
	整理清掃片付け		m <sup>2</sup>	56.5			
	内部仕上げ足場	脚立足場	m <sup>2</sup>	56.5			
	仮設材運搬費		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名称	規格 (参考品)	単位	数量	単価	金額	備考
2	撤去工						
	天井 既設ロックウール吸音板撤去		㎡	42.5			
	天井 既設廻り縁撤去処分		m	39			
	廃ボード積込 運搬	人力	㎡	42.5			
	廃ボード処分費		㎡	42.5			
	壁・梁 クロス撤去 処分共		㎡	65.5			
	床既設シート撤去		㎡	56.5			
	床既設シート積込 運搬		㎡	56.5			
	床既設シート処分費		㎡	56.5			
	合計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	内装工						
	天井 雨漏り部分下地及び下張り補修張り	4.5m2程度	式	1			
	天井 ロックウール吸音板張替	t9 フラット下張り再利用	m <sup>2</sup>	42.5			
	天井 点検口取替		ヶ所	2			
	天井 廻り縁	アルミ製 ュ型	m	39			
	壁・梁 クロス張り (AA)	可動式間仕切り含む	m <sup>2</sup>	65.5			
	ソフト巾木 H100	材工	m	25			
	床 フラッター処理		m <sup>2</sup>	56.5			
	床 タイルカーペット張り	東リ GA-100	m <sup>2</sup>	56.5			
	扉木枠 塗装	ウレタン塗装	ヶ所	1			
	カーテン レースカーテン	W2890*H2310 両開き	窓	2			
	カーテン ドレープカーテン	W2890*H2600 サンゲツ ナポリF程度	窓	2			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	建具工						
	鋼製軽量建具 LSD	小松ウォール LSドア リペアワークドア					
	製品代	W1270*H2080 枠見込140 ガラリ共	ヶ所	1			LSドア親子開き
	施工費		式	1			
	製品運搬搬入費		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5	電気設備改修						
	既設照明器具撤去		台	12			
	下面開放埋込非常照明器具	XLG451VVG/NLE9 マルチコンフォート	台	2			
	下面開放埋込器具	XLX450VKNTLE9	台	10			
	既設煙感知器脱着		個	1			
	既設スピーカ 天井埋込脱着		個	1			
	既設スピーカ 壁付け型脱着		個	2			
	既設ワイレスアンテナ脱着		個	1			
	埋込形コンセント脱着	2P15A×2	個	3			
	埋込形スイッチ	1P15A×4	組	1			
	電話用配線器具脱着		個	1			
	エアコン冷媒配管脱着	壁スリムダクト	式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
E	厨房出入り口						
	既設アコーディオン撤去処分		式	1			
	スチール間仕切り 片開きドア MW-70	W920*H2065*D70 小松ウォール マイティ70	式	1			
	欄間ガラリ共						
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
F	廊下						
1	仮設工		式	1			
2	撤去工		式	1			
3	内装工		式	1			
4	電気設備改修		式	1			
	合 計						



## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工						
	墨出し		m <sup>2</sup>	94.5			
	養生		m <sup>2</sup>	94.5			
	整理清掃片付け		m <sup>2</sup>	94.5			
	内部仕上げ足場	脚立足場	m <sup>2</sup>	94.5			
	仮設材運搬費		式	1			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	撤去工						
	天井 既設ロックウール吸音板撤去		m <sup>2</sup>	94.5			
	天井 既設廻り縁撤去 処分		m	80			
	廃ボード積込 運搬	人力	m <sup>2</sup>	94.5			
	廃ボード処分費	アスベスト含有	m <sup>2</sup>	94.5			
	床既設シート撤去		m <sup>2</sup>	94.5			
	床既設シート積込 運搬		m <sup>2</sup>	94.5			
	床既設シート処分費		m <sup>2</sup>	94.5			
	スロープ脇 立上り既設シート撤去	サンダーケレン	m <sup>2</sup>	5.8			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	規 格 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	内装工						
	天井 ロックウール吸音板張替	t9 フラット下張り再利用	m <sup>2</sup>	94.5			
	天井 点検口取替	450角	ヶ所	4			
	天井 点検口取替	600角	ヶ所	1			
	天井 廻り縁	アルミ製 ュ型	m	80			
	床 フラッター処理		m <sup>2</sup>	94.5			
	床 長尺シート張り	東リ マチュア	m <sup>2</sup>	94.5			
	階段 ノンスリップ	タイヤ入り アルミシルバー 材工	m	8			
	壁塗装 EP塗	巾木含む	m <sup>2</sup>	103			
	消火栓BOX 塗装		ヶ所	1			
	鉄扉塗装 ウレタン塗	外側のみ 枠共	ヶ所	3			
	スロープ脇 立上り塗装	EP塗装	m <sup>2</sup>	5.8			
	室名札 撤去新設	ステンレス側面型 フジタ製 FTSY81	ヶ所	5			W254*H80*D15.5
	トイレ ピクトサイン 既設撤去処分共	ステンレス側面型 フジタ製 FTSY200	ヶ所	1			W204*H200*D15.5
	合 計						

