

## 設計内訳書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備		式	1			
2	空調配管設備		式	1			
3	空調ダクト設備		式	1			
4	建築		式	1			
5	空調電源設備		式	1			
6	共通仮設費		式	1			
7	現場管理費		式	1			
8	一般管理費		式	1			
	合 計						

## 設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備						
	PAC-4 ビル用マルチエアコン 室外ユニット	冷房能力：56kW	台	1.0			別紙参照
	PAC-4 ビル用マルチエアコン 室内ユニット	冷房能力：14.0kW	台	4.0			別紙参照
	機器 撤去・据付費		式	1.0			
	搬出入費	25tレッカー含む	式	1.0			
	試運転調整		式	1.0			
	合 計						

## 設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備						
	冷媒用被覆銅管 (液管) 更新	9.52×0.8mm T8mm	m	15.0			
	冷媒用被覆銅管 (液管) 更新	15.88×1.0mm T10mm	m	2.0			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管) 更新	15.88×1.0mm T20mm	m	5.0			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管) 更新	19.05×1.05mm T20mm	m	4.0			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管) 更新	22.22×1.2mm T20mm	m	4.0			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管) 更新	28.58×1.55mm T20mm	m	2.0			
	配管用炭素鋼鋼管 白 (ネジ) 更新	SGP 32A ドレン	m	12.0			保温共
	配管支持材		式	1.0			
	保温工	屋外SUSラッキング	式	1.0			既設撤去含む
	室内機・電源通信配線工		式	1.0			既設配線撤去含む
	雑材・消耗品		式	1.0			
	既設ガス回収・破壊処分費	R22	式	1.0			
	合 計						

## 設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	空調ダクト設備						
	既設ダクト類ばらし・吊り降し		台	4.0			
	新設 SA異形ダクト取付	キャンハ°ス継手(1,000×300×150L)+接続ダクト	台	4.0			
	新設 RA異形ダクト取付	キャンハ°ス継手(1,000×300×200L)+接続ダクト	台	4.0			(フィルターチャンバー)
	ダクト保温工		式	1.0			
	新設 加湿器組込		台	4.0			
	雑材・消耗品		式	1.0			
	合 計						

## 設計内訳書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	建築						
	天井開口補修	2m×2m程度	ヶ所	4.0			
	室内照明器具・脱着	LEDデザインベースライト	式	1.0			
	仮設足場	CH=3,000	式	1.0			
	養生費 材工共	書架部	式	1.0			
	合 計						

## 設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5	空調電源設備						
	室外機・電源配線 取外し・新規	室外機まで38sq渡り8sq	式	1.0			
	合 計						