

設計書

名称	数量	単位	金額(円)	備考
直接仮設	1.0	式		明細1
外壁補修	1.0	式		明細2
共通仮設	1.0	式		明細3
一般管理費	1.0	式		
計				
修繕価格	1.0	式		
消費税等相当額	1.0	式		消費税等10%
合計				

明細1

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
くさび緊結式足場	手摺先行 W=900 H=15m未満	841.0	m <sup>2</sup>		
メッシュシート		841.0	m <sup>2</sup>		
ブラケット足場		344.0	m <sup>2</sup>		
昇降用階段		2.0	箇所		
仮設資材運搬費		1.0	式		
計					

明細2

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
施工数量調査費	タイル面	821.0	m <sup>2</sup>		
浮き部補修	アンカーピンキング部分 エポキシ樹脂注入工法 16本/m <sup>2</sup>	50.0	m <sup>2</sup>		
タイル張替		100.0	枚		
クラック部補修	弾性エポキシ樹脂注入工法	100.0	m		
目地部 シーリング打替え	MS-2 20*15	309.0	m		
建具廻り シーリング打替え	MS-2 15*10	29.4	m		
高圧洗浄	15MPa程度	821.0	m <sup>2</sup>		
タイル面 透明防水保護工法	セブンス(S-T工法) 同等以上品	821.0	m <sup>2</sup>		
計					

明細3

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
仮囲い	コーンバリカー	1.0	式		
ラフテレーンクレーン	17t	2.0	台		
交通誘導員		4.0	人		
計					