

名称	数量	単位	金額(円)	備考
屋上防水改修 会議室	1.0	式		明細1
屋上防水改修 ホール	1.0	式		明細2
共通仮設費(積上)	1.0	式		交通誘導員B 10人 カラーコンパ ^レ ー養生 28m
諸経費	1.0	式		法定福利費含む
計				
修繕価格	1.0	式		
消費税等相当額	1.0	式		消費税等10%
合計				

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
既存ドレン 撤去・処分		4.0	箇所		
既存笠木 撤去・処分		57.8	m		
既存手摺 撤去・処分		57.8	m		
既存水切り金物 撤去・処分		49.5	m		
既存アスファルト防水層 撤去・処分	平場	503.4	m ²		
ケレン・清掃		511.6	m ²		
下地調整(ポリマーセメント)		503.4	m ²		
外周パラペット あご下断熱材埋め	H=350	57.8	m		
絶縁シート	t=1.0mm	503.4	m ²		
塩ビシート防水 太陽光高反射型	t=1.5mm 機械的固定工法 平場	435.0	m ²		
塩ビシート防水 太陽光高反射型	t=1.5mm 機械的固定工法 立上り	52.0	m ²		
塩ビシート防水 太陽光高反射型	t=1.5mm 接着工法 立上り	16.4	m ²		
塩ビ被覆鋼板 取付	外周部 入隅 55mm*55mm 95°	47.8	m		
塩ビ被覆鋼板 取付	外周部 出隅 55mm*15mm	57.8	m		
塩ビ被覆鋼板 取付	建物側 入隅 50mm幅	49.5	m		
塩ビ被覆鋼板 取付	パラペット端部 70*70*10	57.8	m		
アルミ押さえ金物 取付	建物側 端部 シーリング共	49.5	m		

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
アルミ水切り金物 取付	パラトップ シーリング共	49.5	m		
改修用ドレン 取付	タテ型 φ 75	4.0	箇所		
ウレタン塗膜防水	t=2.0mm 密着補強布工法 立上り	8.2	m ²		
塩ビシート防水 敷き込み	室外機基礎下	4.0	箇所		
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠900 10m未満 4ヶ月	10.4	m ²		
荷揚げ運搬費		1.0	式		
防水保証標識	アクリル板 200*150*t3.01 エッチング文字	1.0	箇所		
計					

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
既存ドレン 撤去・処分		12.0	箇所		
既存笠木・腰壁水切り 撤去・処分		179.5	m		
既存水切り金物 撤去・処分		15.2	m		
ケレン・清掃		2,020.2	m ²		
絶縁シート	t=1.0mm	1,986.0	m ²		
外周パラペット あご下断熱材埋め	H=450	179.5	m		
架台まわり あご下断熱材埋め	H=250	90.0	m		
塩ビシート防水 太陽光高反射型	t=1.5mm 機械的固定工法 平場	1,775.8	m ²		
塩ビシート防水 太陽光高反射型	t=1.5mm 機械的固定工法 立上り	210.2	m ²		
塩ビ被覆鋼板 取付	入隅部 55mm*55mm 95°	310.5	m		
塩ビ被覆鋼板 取付	出隅部 55mm*15mm	269.5	m		
塩ビ被覆鋼板 取付	パラペット端部 70*70*10	104.8	m		
塩ビ被覆鋼板 取付	腰壁端部 50mm幅	74.7	m		
改修用ドレン 取付	タテ型 φ75	12.0	箇所		
ウレタン塗膜防水	t=2.0mm 密着補強布工法 架台天端等	34.2	m ²		
増し張り	配管基礎下 ジャッキアップ等含む	1.0	式		
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建柱900 10m未満 4ヶ月 手摺含 掛払 基 本料 修理費 運搬費共	9.4	m ²		

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
荷揚げ運搬費		1.0	式		
防水保証標識	アクリル板 200*150*t3.01 エッチング文字	1.0	箇所		
計					