

業務内訳書

名称		数量	単位	単価	金額	備考
仮設足場	西・南面:高所作業車12m程度(オペレーター共) 立馬・脚立併用	5.0	車			
施工前打診調査マーキング		1.0	式			
外壁欠損爆裂部仕上げ材除去	撤去部周辺(界面)2~3cm幅既存塗材除去 剥離剤併用手工具ケレン・欠損部養生テープ貼	1.0	式			
外壁欠損爆裂部補修	ポリマーセメント充填工法(リフレート工法) RF100/防錆ペースト・ネクススライト埋戻	15.0	m			
補修跡タッチアップ塗装	パターン塗・上塗り2回	1.0	式			
南面2階サッシ廻りシール打替え	変形シリコン	50.0	m			
南面既存塗膜防水浮き部補修	浮部撤去・ポリマーセメント補修	1.0	式			
塗膜防水面全面ウレタン防水増塗	下地処理・X-2工法	30.0	m ²			
交通誘導	交通誘導員	5	人			
廃材運搬費	特別管理産業廃棄物 1m ³	1.0	式			
廃材処分費	特別管理産業廃棄物	1.0	式			
工事管理費	安全管理共	1.0	式			
諸経費		1.0	式			
消費税						
合計						