

年 度	令和5年度			課 長	副課長	係 長	精算者	設計者
修繕番号	第 号							
設計月日	令和5年11月 日 設計							
修繕理由	本修繕は、ふれあいの里二見の入口ゲートの取替改修等をするもの。							
位 置	明石市二見町西二見605-1 明石市立ふれあいの里二見				施工方法 及び期限	請 負		
事 業 名	ふれあいの里管理運営事業					契約の翌日より 日間		
修 繕 名	明石市立ふれあいの里二見入口ゲート等改修修繕					令和6年3月29日限り		
修繕概要	入口ゲート取替改修工事 一式 その他附属工事 一式							
工 事 費	当初設計額		当初請負額		摘 要	前払い	無し	
	変更設計額		変更請負額			部分払い	無し	
	増 減		増 減					

修繕設計書

明石市

費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
本修繕費（明石市立ふれあいの里二見入口ゲート等改修修繕）								
		直接工事費						
		1	撤去工事	1	式			内訳書A-1
		2	ゲート等復旧工事	1	式			内訳書B-1
		3	土間等復旧工事	1	式			内訳書C-1
			直接工事費 計					
		4	諸経費	1	式			交通誘導員10名分含む
			小 計					
修繕価格				1	式			
消費税相当額（10%）								
本修繕費（計）								
修繕設計書							明石市	

第 B-1 号

内 訳 書

用 途	種 目	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	ゲート等復旧工事						
	大型門扉		1.0	組			付属金物一式含む
	同上組立費		1.0	式			
	門扉基礎掘削	1.0*1.0*1.0	2.0	箇所			
	門扉基礎設置	0.7*0.7*0.6 (基礎ブロック)	2.0	箇所			基礎砕石含む
	カーブミラー	角0.45*0.6 (規格品)	2.0	基			支柱径76.3mm
	カーブミラー基礎掘削	0.8*0.8*0.8	2.0	箇所			
	カーブミラー基礎設置	0.5*0.5*0.7 (基礎ブロック)	2.0	箇所			基礎砕石含む
	ブロック塀基礎	掘削・基礎鉄筋コンクリート含む	3.0	m			
	ブロック積手間	リブブロック7w6段積、控え壁設置	4.0	m ²			材工共
	郵便受け設置		1.0	個			
	小計						

第 B-1 号

明 石 市

