

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
明石市立藤江幼稚園ほか2園消防避難器具改修修繕 内訳書						
A 藤江幼稚園消防避難器具すべり台改修		1	式			
B 貴崎幼稚園消防避難器具すべり台改修		1	〃			
C 魚住幼稚園消防避難器具すべり台改修		1	〃			
【計】						
消費税額	10%					
【合計】						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 藤江幼稚園消防避難器具すべり台改修						
鋼製手すり	H-310	11.9	m			
同上加工製作		1.0	式			
同上取付設置施工費		11.9	m			
同上運案費		1.0	式			
手すり面塗装 素地ごしらえ	B種	1.0	"			
手すり面塗装 錆止め塗料	3回塗り	1.0	"			
手すり面塗装 耐候性塗料	ポリウレタン樹脂塗料	1.0	"			
側板嵩上げ コンクリート打設	アンカー、シーリング共	1.0	"			
同上塗装 複層仕上塗材E	ローラー塗 ゆず肌仕上	1.0	"			
雑材消耗品ほか副資材費		1.0	"			
仮設足場		1.0	"			
養生後片付け清掃及び諸経費	消防届出書類作成等含む	1.0	"			
小計						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B 貴崎幼稚園消防避難器具すべり台改修						
鋼製手すり	H=260	11.9	m			
同上加工製作		1.0	式			
同上取付設置施工費		11.9	m			
同上運案費		1.0	式			
手すり面塗装 素地ごしらえ	B種	1.0	"			
手すり面塗装 錆止め塗料	3回塗り	1.0	"			
手すり面塗装 耐候性塗料	ポリウレタン樹脂塗料	1.0	"			
側板嵩上げ コンクリート打設	アンカー、シーリング共	1.0	"			
同上塗装 複層仕上塗材E	ローラー塗 ゆず肌仕上	1.0	"			
雑材消耗品ほか副資材費		1.0	"			
仮設足場		1.0	"			
養生後片付け清掃及び諸経費	消防届出書類作成等含む	1.0	"			
小計						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C 魚住幼稚園消防避難器具すべり台改修						
ステンレス製手すり	スギカウSUSフレックス手すり38型 同等品	13.0	m			
同上取付設置施工費		13.0	m			
雑材消耗品ほか副資材費		1.0	"			
同上運案費		1.0	"			
仮設足場		1.0	"			
養生後片付け清掃及び諸経費	消防届出書類作成等含む	1.0	"			
小計						