

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
明石市立播陽幼稚園園舎屋根及び屋上防水修繕 内訳書						
【直接仮設工事】						
昇降用足場架払い	くさび緊結式 W=1200 L=5400 H=10m未満	1.0	箇所			
外部足場架け払い	くさび緊結式 W=900 H=15m未満	596.0	m <sup>2</sup>			
メッシュシート張り		728.0	m <sup>2</sup>			
移動式足場	ローリング足場、1800角、2段	1.0	式			
小計						
【屋上部分 撤去工事】						
既設ドレン撤去	樹脂モルタル成形共	15.0	箇所			
既設押え金物撤去	シーリング共	70.6	m			
既設シート防水撤去	立上り部	31.8	m <sup>2</sup>			
小計						
【屋上部分 防水工事】						
屋上既設防水面ケレン清掃	平場・立上り共(既設シート防水面、ウレタン防水施行面)	390.0	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	10～15MPa程度 ウレタン防水施行面(バラベツト・庇・庇上壁・笠木)	110.0	m <sup>2</sup>			
樹脂モルタルペースト塗り	C-1、立上り・X-2下地(バラベツト・庇・庇上壁・笠木)	142.0	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(平場)	機械固定断熱工法 t=1.5mm 断熱材t=30mm	248.0	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	接着工法 t=1.5mm	31.8	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅部 50×15	70.6	m			
改修ドレン設置	横型φ100 ストレーナー・外側シーリング共	8.0	箇所			
改修ドレン設置	横型φ75 ストレーナー共	1.0	箇所			
アルミ押え金物取付	40×10 t=1.5mm シーリング共	70.6	m			
ひび割れ補修	庇上壁、弾性エポキシ注入工法	15.0	m			
シーリング	庇上壁、目地部 25×20 MS-2	4.0	m			

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング打替え	EXPj廻り20×20 MS-2 ジョイントビス頭共	22.0	m			
塗膜防水	X-2密着工法 ウレタンゴム系(バラベツト・庇・庇上壁・笠木)	110.0	m <sup>2</sup>			
改修ドレン設置	縦型φ75 鉛ドレン ストレーナー共	6.0	箇所			
複層塗材E	EXPj上部壁 水性シリコン2回	28.0	m <sup>2</sup>			
防水保証標識	アクリル板 200×150 t=3.0	1.0	箇所			
小計						
【勾配屋根部分 撤去工事】						
既設ドレン撤去	樹脂モルタル成形共	15.0	箇所			
既設押え金物撤去	シーリング共	16.0	m			
小計						
【勾配屋根部分 防水工事】						
屋上既設防水面ケレン清掃		369.0	m <sup>2</sup>			
断熱材充填	溝立上り段差部 D=30 H=300程度	49.4	m			
塩ビシート防水(勾配屋根)	機械固定断熱工法 t=1.5mm リベツトルーフ ART同等以上 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	322.0	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	機械固定断熱工法 t=1.5mm リベツトルーフ ART同等以上 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	2.5	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(溝)	機械固定断熱工法 t=1.5mm	44.5	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板取付	棟部W=50 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	46.0	m			
特注塩ビ被覆鋼板取付	溝出隅90×20 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	49.4	m			
塩ビ被覆鋼板取付	溝出隅50×15 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	49.4	m			
特注塩ビ被覆鋼板取付(ブラック)	軒先100×50×10 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	62.8	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上り端部50×10 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	16.0	m			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅部55×55 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	111.0	m			
改修ドレン設置	縦型φ75 ストレーナー共	7.0	箇所			

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	立上り端末 10×10 MS-2	16.0	m			
アルミ水切金物取付	90×30 シーリング共	16.0	m			
防水保証標識	アクリル板、200×150×t=3.0	1.0	箇所			
小計						
【玄関底部分 撤去工事】						
既設ドレン撤去	樹脂モルタル成形共	1.0	箇所			
既設押え金物撤去	シーリング共	5.0	m			
小計						
【玄関底部分 防水工事】						
屋上既設防水面ケレン清掃		20.3	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(勾配屋根)	機械固定工法 t=1.5mm リベットルーフ ART同等以上 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	15.0	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	機械固定工法 t=1.5mm リベットルーフ ART同等以上 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	1.0	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(溝)	機械固定工法 t=1.5mm	4.3	m <sup>2</sup>			
断熱材充填	溝立上り段差部 D=30 H=300程度	5.0	m			
特注塩ビ被覆鋼板取付	溝出隅80×20 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	5.0	m			
塩ビ被覆鋼板取付	溝出隅50×15 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	5.0	m			
特注塩ビ被覆鋼板取付(ブラック)	軒先100×50×10 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	11.0	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上り端部50×10 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	5.0	m			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅部55×55 HEPAフィルター集塵機能付工具使用 アスベスト含有材処分共	15.0	m			
改修ドレン設置	縦型Φ75 ストレーナー共	1.0	箇所			
シーリング	立上り端末 10×10 MS-2	5.0	m			
アルミ水切金物取付	90×30 シーリング共	5.0	m			
小計						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【共通仮設費】						
仮囲いフェンスバリケート	H=1800	124.0	m			
仮囲いコーンバリカー		1.0	式			
材料運搬荷揚げ費	クレーン共	1.0	式			
交通誘導員		60.0	人			
廃材処分費		1.0	式			
小計						
【現場管理費】						
現場管理費		1.0	式			
小計						
【一般管理費】						
一般管理費	法定福利費含む	1.0	式			
小計						
合計						
(消費税)						
総合計						