

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
明石市立藤江幼稚園南園舎一階床面ほか修繕内訳書						
A 仮設工事		1	式			
B 西側保育室床改修工事		1	s			
C 東側保育室床改修工事		1	式			
D 西側保育室の一部防湿壁設置工事	コンクリート壁の内側に二重壁を設ける	1	式			
E 通路両側の防湿壁設置工事	コンクリート壁の内側に二重壁を設ける	1	式			
F 現場管理費		1	式			
G 一般管理費		1	〃			
H 法定福利費		1	〃			
計						
消費税	10%					
【合計】						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 仮設工事						
1. 仮設トイレリース料		1	組			
2. 同上 給排水設備(仮配管)及び撤去費		1	式			
3. 工事範囲防塵ビニールシート貼り87.2㎡	既設壁前面に施す	175	㎡			
4. 間仕切、床マット等、備品類一時預かり及び復旧		1	式			
5. 室内水盛・墨出し		1	〃			
合計						
B 西側保育室床改修工事						
1. 既設床撤去工事	直貼り接着剤張り	59	㎡			別紙施工範囲図 Aエリア
2. 同上、運搬・処分費		59	〃			
3. 保育室北側シート撤去		10	〃			別紙施工範囲図 Bエリア
4. 同上、運搬・処分費		10	〃			
5. 撤去痕接着剤サンダーケレン及び清掃費		69	〃			別紙施工範囲図 Aエリア 及び Bエリア
6. 床防水モルタルコテ塗		59	〃			別紙施工範囲図 Aエリア
7. 長尺塩ビシート張サンゲツブレン2.0mm厚KU-22019		69	〃			別紙施工範囲図 Aエリア 及び Bエリア
8. 同上、アンダーレイ サンゲツUD-22592		69	〃			別紙施工範囲図 Aエリア 及び Bエリア
9. ソフト幅木 高-60		25	m			
10. 掃き出し窓床 サッシ取合アルミアングル押え	60 × 30	4.5	〃			
合計						
C 東側保育室床改修工事						
1. 既設床撤去工事	直貼り接着剤張り	59	㎡			別紙施工範囲図 Cエリア

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 同上、運搬・処分費		59	〃			
3. 保育室北側シート撤去		11	〃			別紙施工範囲図 Dエリア
4. 同上、運搬・処分費		11	〃			
5. 撤去痕接着剤サンダーケレン及び清掃費		70	〃			別紙施工範囲図 Cエリア 及び Dエリア
6. 床防水モルタルコテ塗		59	〃			別紙施工範囲図 Cエリア
7. 長尺塩ビシート張サンゲツプレーン2.0mm厚KU-22019		70	〃			別紙施工範囲図 Cエリア 及び Dエリア
8. 同上、アンダーレイ サンゲツUD-22592		70	〃			別紙施工範囲図 Cエリア 及び Dエリア
9. ソフト幅木 高-60		25	m			
10. 掃き出し窓床 サッシ取合アルミアングル押え	60 × 30	4.5	〃			
合計						
D 西側保育室の一部防湿壁設置工事						
1. 軽鉄下地		19.8	m ²			
2. グラスウール断熱材		19.8	〃			
3. 石膏ボード張り 12厚		19.8	〃			
4. ビニールクロス貼り		19.8	〃			
5. ソフト幅木 高-60		7.6	m			
合計						
E 通路両側の防湿壁設置工事						
1. 軽鉄下地		21.0	m ²			
2. グラスウール断熱材		21.0	〃			
3. 石膏ボード張り 12厚		21.0	〃			

