内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
明石市立明石幼稚園ほか4園消防避難器具改修修繕						
A 明石幼稚園消防避難器具すべり台改修		1	式			
B 松が丘幼稚園消防避難器具すべり台改修		1	〃			
C 朝霧幼稚園消防避難器具すべり台改修		1	〃			
D 王子幼稚園消防避難器具すべり台改修		1	〃			
E 鳥羽幼稚園消防避難器具すべり台改修		1	〃			
【計】						
消費税額	10%					
【合計】						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 明石幼稚園消防避難器具すべり台改修						
ステンレス製手すり	Φ＝38 L=7.4m エンドキャップ共 ブラケット Φ70×100H 樹脂アンカー M8×3本	1.0	ヵ所			スギカウSUSフレックス手すり38型 同等品 スギカウSUSフレックス手すり ブラケットQ同等品
同上取付設置施工費		1.0	式			
雑材消耗品ほか副資材費		1.0	〃			
同上運案費		1.0	〃			
仮設足場	脚立足場程度 運搬費共	1.0	〃			
養生後片付け清掃		1.0	〃			
交通誘導員	資材搬入時	1.0	〃			
諸経費	消防届出書類作成等含む	1.0	〃			
小計						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B 松が丘幼稚園消防避難器具すべり台改修						
ステンレス製手すり	Φ＝38 L=1.1m+5.6m エンドキャップ共 ブラケット Φ70×100H 樹脂ｱﾝｶｰ M8×3本	2.0	ヵ所			スギカウSUSﾌﾚｯｸｽ手すり38型 同等品 スギカウSUSﾌﾚｯｸｽ手すり ブラケットQ同等品
ｺｰﾅｰ金物	L＝150+150	2.0	ヵ所			スギカウSUSﾌﾚｯｸｽ手すり38型 関節ｺｰﾅｰ (ジョイント付) 同等品
同上取付設置施工費		1.0	式			
雑材消耗品ほか副資材費		1.0	〃			
同上運案費		1.0	〃			
仮設足場	脚立足場程度 運搬費共	1.0	〃			
養生後片付け清掃		1.0	〃			
交通誘導員	資材搬入時	1.0	〃			
諸経費	消防届出書類作成等含む	1.0	〃			
小計						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C 朝霧幼稚園消防避難器具すべり台改修						
ステンレス製手すり	Φ＝38 L=7.4m エンドキャップ共 ブラケット Φ70×100H 樹脂アンカー M8×3本	2.0	ヵ所			スギカウSUSフレックス手すり38型 同等品 スギカウSUSフレックス手すり ブラケットQ同等品
同上取付設置施工費		1.0	式			
雑材消耗品ほか副資材費		1.0	〃			
同上運案費		1.0	〃			
仮設足場	脚立足場程度 運搬費共	1.0	〃			
養生後片付け清掃		1.0	〃			
交通誘導員	資材搬入時	1.0	〃			
諸経費	消防届出書類作成等含む	1.0	〃			
小計						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D 王子幼稚園消防避難器具すべり台改修						
ステンレス製手すり	Φ＝38 L=1.1m+5.6m エンドキャップ共 ブラケット Φ70×100H 樹脂ｱﾝｶｰ M8×3本	2.0	ヵ所			スギカウSUSﾌﾚｯｸｽ手すり38型 同等品 スギカウSUSﾌﾚｯｸｽ手すり ブラケットQ同等品
ｺｰﾅｰ金物	L＝150+150	2.0	ヵ所			スギカウSUSﾌﾚｯｸｽ手すり38型 関節ｺｰﾅｰ (ジョイント付) 同等品
同上取付設置施工費		1.0	式			
雑材消耗品ほか副資材費		1.0	〃			
同上運案費		1.0	〃			
仮設足場	脚立足場程度 運搬費共	1.0	〃			
養生後片付け清掃		1.0	〃			
交通誘導員	資材搬入時	1.0	〃			
諸経費	消防届出書類作成等含む	1.0	〃			
小計						

内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E 鳥羽幼稚園消防避難器具すべり台改修						
ステンレス製手すり	Φ＝38 L=6.55m エンドキャップ共 ブラケット Φ70×100H 樹脂ｱﾝｶｰ M8×3本	2.0	ヵ所			スギカウSUSﾌﾚｯｸｽ手すり38型 同等品 スギカウSUSﾌﾚｯｸｽ手すり ブラケットQ同等品
同上取付設置施工費		1.0	式			
雑材消耗品ほか副資材費		1.0	〃			
同上運案費		1.0	〃			
仮設足場	脚立足場程度 運搬費共	1.0	〃			
養生後片付け清掃		1.0	〃			
交通誘導員	資材搬入時	1.0	〃			
諸経費	消防届出書類作成等含む	1.0	〃			
小計						