

建築工事		外壁等修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外壁改修)						
施工数量調査 (外壁改修)	仕上塗材改修・腰モルタル面	762	m ²			
既存塗膜面高圧温水洗淨	30～50MPa程度 劣化部除去	653	m ²			
アンカーピンニング部分 ボキシ樹脂注入工法	アンカーピン 16本/m ²	70	m ²			
欠損部ボキシ樹脂モルタル充てん工法(簡所)	100～200mm角程度,欠損及び露筋 深さ 30mm程度	10	か所			
自動式低圧樹脂注入工法	ボントシリンダー工法同等 ひび割れ幅1mm以下 壁厚150mm程度	10	m			
Uカットシーリング材充填工法	10×10mm,シーリング材,樹脂モルタル仕上	10	m			
ピンネット工法	コンシ機 ボントカーボピンネット工法同等 施工票(アクリル板)共	158	m ²			
同上ちり段差部等 下地調整費	CM-2 コテ塗	68.8	m			
既存仕上塗材面 下地補修	C-2カチオン系 ※ピンネット部分除く	495	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	535	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	117	m ²			
塗膜防水下地 水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa程度	109	m ²			
塗膜防水下地調整	モルタル面 屋内外 C-1	109	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装シムハート・手摺、水切天端等 施工票(アクリル板)共	41.7	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装シムハート・巾木、面台奥付等	40.4	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装シムハート→1階腰モルタル面	27.3	m ²			
庇上配管基礎 ブロックジャッキアップ		1	式			
既存アルミ建具廻り シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	295	m			
打継目地シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	84.8	m			

建築工事		外壁等修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管とい	径100 カラーVP SUS支持金物	28	m			
既設ルーフトン塗装	清掃の上ターフホ塗 2箇所	1	式			
鉄部DP塗替	設備ボックス類4箇所 (0.5㎡/箇所未満) RB種	1	式			
鉄部DP塗替	鋼製手摺等 (糸巾300 未満) RB種	29	m			
鉄部DP塗替	金物類 RB種	32	㎡			
鉄部DP塗替	電線・ガス管 (糸巾300 未満) RB種	134	m			
鉄部DP塗替	天井裏換気パイプ (0.5㎡/箇所 所未満) RB種	48	箇所			
テラス床塩ビシート 下地調整費	水洗い・C-1	77	㎡			
テラス床 ノンスリップ塩ビシート貼	遮熱性 アーキマテ®(株) t2.9 コルト・ルVMXヒートシート®同等	77	㎡			
テラス床 ノンスリップ塩ビシート貼	テッサインシート アーキマテ®(株) t2.9 クリストロンアートカット同等 900×900 5色柄	5	箇所			
テラス段鼻 ノンスリップ塩ビシート貼	段鼻用ノンスリップ付シート アーキマテ®(株) クキステップ 3X同等	36	m			
既設物置等撤去復旧	物置 W1,500×D600×H1,900 2箇所	1	式			
シーリング撤去	集積共	295	m			
たてどい撤去	VP管 集積共	28	m			
(手洗・足洗場 改修)						
足洗場床タイル撤去		1	式			
床モルタル塗り	ポリマーセメントモルタル 塗仕上下地 厚30	7	㎡			
下地調整	C-2カチオン系	21	㎡			
塗膜防水	ブルー用 (大同塗料(株)ブルーコート同等) プライマー+主材塗+上塗2回	21	㎡			

建築工事		外壁等修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外壁改修)						
施工数量調査 (外壁改修)	仕上塗材改修・腰モルタル面	847	m ²			
既存塗膜面高压温水洗浄	30～50MPa程度 劣化部除去	748	m ²			
アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法	アンカーピン 16本/m ²	90	m ²			
欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法(箇所)	100～200mm角程度,欠損及び露筋 深さ 30mm程度	10	か所			
欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法(箇所)	100～200mm幅程度,欠損及び露筋 深さ 30mm程度	10	m			
欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法(箇所)	鼻先出隅100～200mm幅程度,欠損及び露筋 深さ 30mm程度	10	m			
自動式低圧樹脂注入工法	ボントシリング工法同等 ひび割れ幅1mm以下 壁厚150mm程度	10	m			
Uカットシーリング材充填工法	10×10mm,シーリング材,樹脂モルタル仕上	10	m			
ピンネット工法	コシ(株) ボントカーボピンネット工法同等 施工票(アクリル板)共	194	m ²			
同上ちり段差部等 下地調整費	CM-2 コテ塗	131	m			
既存複層塗材面下 地補修	C-2カチオン系 ※ピンネット部分除く	554	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	630	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	117	m ²			
塗膜防水下地 水洗い	高压ポンプ 10～15MPa程度	100	m ²			
塗膜防水下地調整	モルタル面 屋内外 C-1	100	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装シルパ―・手摺、水切天端等 施工票(アクリル板)共	52	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装シルパ―・巾木、面台奥付等	26	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装シルパ―・1階腰モルタル面	22	m ²			
既存アルミ建具廻り シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	441	m			

建築工事		外壁等修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
打継目地シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	98	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい	径100 カテ-VP SUS支持金物	56	m			
既設ルーフトン塗装	清掃の上ターボ塗 6箇所	1	式			
鉄部DP塗替	設備ボックス類、(0.5㎡/箇所未満) RB種	7	箇所			
鉄部DP塗替	鋼製手摺等(糸巾300 未満) RB種	72	m			
鉄部DP塗替	電線・ガス管、等(糸巾300 未満) RB種	26	m			
鉄部DP塗替	天井裏換気 パイプ(0.5㎡/箇所未満) RB種	74	箇所			
テラス床塩ビシート 下地調整費	水洗い・C-1	94	㎡			
テラス床 ノンスリップ塩ビシート貼	遮熱性 アーキマテ(株) t2.9 コルト・ルVMXシート同等	95	㎡			
テラス床 ノンスリップ塩ビシート貼	デザインシート アーキマテ(株) t2.9 タキストロンアートカット同等 900×900 5色柄	3	箇所			
テラス段鼻 ノンスリップ塩ビシート貼	段鼻用ノンスリップ付シート アーキマテ(株) タキステップ 3X同等	52	m			
床見切り	ステンレス製W35	3	m			
既設物置等撤去復 旧	物置 W3,600×D1,500×H1,900 1箇 所 ほか	1	式			
シーリング撤去	集積共	441	m			
たてどい撤去	VP管 集積共	56	m			
花壇土撤去	厚100	40	㎡			
残土コンテ処分	4.0m ³	1	式			
廃棄物コンテ処分	混載	1	式			
植栽基盤整備	真砂土3㎡程度 4t車2台 敷均し共	1	式			

建築工事		外壁等修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(花壇南側通路土間コンクリート舗装)						
既存シート撤去・処分費		1	式			
土間すきとり正整	t 200 程度	107	m ²			
発生土残土処分		21.4	m ³			
砕石地業	再生クワッション 土間 t 100	107	m ²			
溶接金網敷	6φ-150×150	107	m ²			
コンクリート止め枠	H120	55	m ²			
土間コンクリート	Fc21 S18	10.7	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			
ポンプ車設置費		1	式			
コンクリート金鍍押え		107	m ²			
(渡り廊下天井)						
既設天井撤去	一重張り アスベスト含有 LGS下地共	13.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 巾シート含む	13.2	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	13.2	m ²			
天井EP-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程A種(見上) 素地別途	13.2	m ²			
計						

