

高丘中学校(参考内訳)

品名	数量	単位	単価	金額
ダイキンEcoZEAS天井吊形5馬力 SZRH140BFDE	1	台		
ドレンキャップ・ソケット KKP014A4	1	個		
転倒防止金具(溶融亜鉛メッキ) K-PKA15G1	1	個		
壁面架台 K-PKA15G1	1	台		
窓ガラス一部アルミパネル交換費 (樹脂アルミパネル)	1	箇所		
室外機据付搬入費 (壁面架台・2tユニック・外機ドレン工事)	1	台		
空調機取り付け工事費 (配管長18m・ドレン配管室内ACドレン・外部カラーVP)	1	式		
制御線・リモコン線工事費 (リモコンはメタルモール仕様)	1	式		
高所作業車12M	2	回		
化粧配管 (内部ファインカバー・外部SUSラッキング)	1	式		
試運転調整費	1	台		
小計				
電気工事				
木工室既設動力盤改修工事 MCCB3P30A増設	1	式		
手元開閉器盤 SUS製国土交通省仕様 ELB3P30	1	面		
電線 EM-CE5.5mm ² -3C	5	m		
電線 EM-IE2.0mm	90	m		
電線 EM-CE8mm ² -3C	85	m		
配管 G22	75	m		
配管支持金物 SUS製	1	式		
メッセンジャー 8mm ²	3	m		
プルボックス SUS 200*200*150	2	個		
既設盤・機器接続費	1	式		
小計				
消耗費・雑材料費(養生費)	1	式		
運搬交通費	1	式		
諸経費(法定社会福祉費含む)	1	式		

小計				
総合計				

高丘西小学校(参考内訳)

品名	数量	単位	単価	金額
ダイキンEcoZEAS天井吊形8馬力 (同時運転ツイン) SZRH160BFDE	1	台		
平地置用 高置台 PC-NJ63	1	台		
転倒防止金具(溶融亜鉛メッキ) K-PA15G1	1	個		
ダイキンEcoZEAS天井吊形2馬力 SZRH50BFTE	1	台		
平地置用 高置台 PC-NJ63	1	台		
転倒防止金具(溶融亜鉛メッキ) K-PA15G1	1	個		
ダイキンEcoZEAS天井吊形8馬力 (同時運転ツイン) SZRH224BFDE	1	台		
防護ネット(前面・側面・背面) KPN5H112	1	台		
転倒防止金具(溶融亜鉛メッキ) K-PA15G1	1	個		
窓ガラス一部アルミパネル交換費 (樹脂アルミパネル)	3	箇所		
室外機据付搬入費(2tユニット) (高置架台)	1	式		
室外機据付搬入費 (基礎タイガーベース・防護ネット取り付け)	1	式		
南校舎4階 空調機取り付け工事費 (配管長25m・ドレン配管室内ACドレン・外部カラーVP)	1	式		
高所作業車16M	3	回		
南校舎2階 空調機取り付け工事費 (配管長9m・ドレン配管室内ACドレン・外部カラーVP)	1	式		
北校舎4階 空調機取り付け工事費 (配管長30m・ドレン配管室内ACドレン・外部カラーVP)	1	式		
外部昇降付足場 (地面より4階まで)	1	式		
制御線・リモコン線工事費 (リモコンはメタルモール仕様)	1	式		
化粧配管 (内部ファインカバー・外部SUSラッキング)	1	式		
試運転調整費	3	台		
小計				
電気工事(南校舎4階児童会室・南校舎2階相談室) 既設空調盤改修工事 ELB3P30A・ELB3P20A増設	1	式		
電線 EM-CE5.5mm ² -3C	15	m		
電線 EM-IE2.0mm	15	m		

電線 EM-CE3.5mm ² -4C	20	m		
配管 G22	28	m		
配管支持金物 SUS製	1	式		
既設盤・機器接続費	1	式		
小計				
消耗費・雑材料費(養生費)	1	式		
運搬交通費	1	式		
諸経費(法定社会福祉費含む)	1	式		
小計				
北校舎4階 キュービクル改修工事				
MCCB3P30A増設	1	式		
手元開閉盤 SUS製国土交通省仕様 ELB3P30A	1	面		
電線 EM-CE5.5mm ² -3C	35	m		
電線 EM-IE2.0mm	35	m		
配管 G22	28	m		
配管支持金物 SUS製	1	式		
プルボックス SUS 200*200*150	1	個		
盤・機器接続費	1	式		
主任技術者立会費	1	式		
消耗費・雑材料費(養生費)	1	式		
運搬交通費	1	式		
諸経費(法定社会福祉費含む)	1	式		
小計				
総合計				

高丘東小学校(参考内訳)

品名	数量	単位	単価	金額
ダイキンEcoZEAS天井吊形5馬力 (同時運転ツイン) SZRH140BFDE	1	台		
ダイキンEcoZEAS天井吊形6馬力 (同時運転ツイン) SZRH160BFDE	1	台		
窓ガラス一部アルミパネル交換費 (樹脂アルミパネル)	2	箇所		
室外機据付搬入費 (基礎タイガーベース)	2	台		
空調機取り付け工事費 (配管長60m・ドレン配管室内ACドレン・外部カラーVP)	1	式		
制御線・リモコン線工事費 (リモコンはメタルモール仕様)	1	式		
化粧配管 (室内フィンカバー・外部SUSラッキング)	1	式		
試運転調整費	2	台		
外機周り白色ネットフェンス (1800mm既設より延長)	1	式		
外部昇降付足場 (地面より4階まで)	1	式		
小計				
電気工事				
手元開閉盤 SUS製国土交通省仕様	1	面		
電線 EM-CE14mm ² -3C	20	m		
電線 EM-IE5.5mm ²	20	m		
電線 EM-CE5.5mm ² -3C	15	m		
電線 EM-IE2.0mm	15	m		
配管 G28	17	m		
配管 G22	12	m		
配管支持金物 SUS製	1	式		
既設盤・機器接続費	1	式		
小計				
消耗費・雑材料費(養生費)	1	式		
運搬交通費	1	式		
諸経費(法定社会福祉費含む)	1	式		
小計				
総合計				

藤江小学校(参考内訳)

品名	数量	単位	単価	金額
ダイキンEcoZEAS天井吊形5馬力 (同時運転ツイン) SZRH140BFDE	1	台		
転倒防止金具(溶融亜鉛メッキ) K-PA15G1	1	個		
窓ガラス一部アルミパネル交換費 (樹脂アルミパネル)	1	式		
室外機据付搬入費 (基礎タイガーベース)	1	台		
空調機取り付け工事費 (配管長18m・ドレン配管室内ACドレン・外部カラーVP)	1	式		
制御線・リモコン線工事費 (リモコンはメタルモール仕様)	1	式		
化粧配管 (室内ファインカバー・外部SUSラッキング)	1	式		
試運転調整費	1	式		
小計				
電気工事				
手元開閉盤 SUS製国土交通省仕様 ELB3P30A	1	面		
電線 EM-CE5.5mm ² -3C	20	m		
電線 EM-IE2.0mm	20	m		
配管 G22	15	m		
配管支持金物 SUS製	1	式		
既設盤・機器接続費	1	式		
小計				
消耗費・雑材料費(養生費)	1	式		
運搬交通費	1	式		
諸経費(法定社会福祉費含む)	1	式		
小計				
総合計				

山手小学校(参考内訳)

品名	数量	単位	単価	金額
ダイキンEcoZEAS天井吊形6馬力 (同時運転ツイン) SZRH160BFDE	1	台		
防護ネット(前面・側面・背面) KPN5H112	1	台		
転倒防止金具(溶融亜鉛メッキ) K-PA15G1	1	個		
窓ガラス一部アルミパネル交換費 (樹脂アルミパネル)	1	箇所		
室外機据付搬入費 (基礎タイガーベース・防護ネット取り付け)	1	台		
空調機取り付け工事費 (配管長30m・ドレン配管室内ACドレン・外部カラーVP)	1	式		
制御線・リモコン線工事費 (リモコンはメタルモール仕様)	1	式		
化粧配管 (室内フィンカバー・外部SUSラッキング)	1	式		
高所作業車16M	3	回		
試運転調整費	1	台		
小計				
電気工事				
既設空調盤改修工事 ELB3P30A増設	1	式		
電線 EM-CE5.5mm ² -3C	30	m		
電線 EM-IE2.0mm	30	m		
配管 G22	25	m		
配管支持金物 SUS製	1	式		
プルボックス SUS 200*200*150	1	個		
既設盤・機器接続費	1	式		
小計				
消耗費・雑材料費(養生費)	1	式		
運搬交通費	1	式		
諸経費(法定社会福祉費含む)	1	式		
小計				
総合計				