品 名	規 格	数 量	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
厚 鋼 電 線 管	GP-22	12.0	m			露出
HIVE 電 線 管	HIVE22	18.0	m			露出 フェンス上
厚鋼電線管 部材	配管支持材共	1.0	式	―		
CV ケ ー ブ ル	CV3.5mm²-2C	25.0	m			
打込式接地棒(単独)	10㎜φ×1.5m リード端子含む	1.0	箇所	―		
防水埋込型スイッチ	2P15A×1防水カバープレート共	1.0	組	―		4灯同時点滅
LED投光器 電源ユニット含む	210W(HF1000W相当) E30404W/NSAN8	4.0	台			広角型
建柱・コンクリート柱	15m(15-19-7.0)	1.0	本	―		
DV 架 空 電 線	DV 2F×2.6㎜	20.0	m			屋外
投光器取付架台4灯用	PD411S 大型投光器用	1.0	組	―		
コンクリート柱根巻基礎	GL下に1m□×1mコンクリート基礎	1.0	式	―		
配 管 付 属 品		1.0	式	―		
雑 材 消 耗 品		1.0	式	―		
電 工 費		1.0	式	―		
レ ン タ ル 料	12mスカイマスターSK120	1.0	日	―		
運 搬 費		1.0	式	―		
諸 経 費		1.0	式	―		
合 計				入札書記載額 (税抜)		