

業務費内訳明細書

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) |
|--|--|------|----------------|-------|----------|
| A 撤去工 | | | | | |
| 既設AS版切断 | t<100 | 7.0 | m | | |
| 既設AS撤去 | | 6.5 | m ² | | |
| A 合計額(円) | | | | | A |
| B 暗渠排水管敷設工 | | | | | |
| VPφ150敷設 | | 7.4 | m | | |
| 防護砂 | 再生砂 | 0.4 | m | | |
| 止め壁 | | 2.0 | 箇所 | | |
| コンクリート | 21-15-20N 0.2m ³ 程度 | 1.0 | 式 | | |
| 側溝泥浚渫・処分 | L=7.4m程度 | 1.0 | 式 | | |
| B 合計額(円) | | | | | B |
| C 袖壁工 | | | | | |
| 掘削 | 0.8m ³ 程度 | 1.0 | 式 | | |
| 基礎碎石 | RC-30 | 2.7 | m ² | | |
| 埋戻し | 0.3m ³ 程度 | 1.0 | 式 | | |
| 型枠工 | | 12.0 | m ² | | |
| 鉄筋 | SD295A D10 材・工 | 1.0 | 式 | | |
| コンクリート | 24-15-20N 1m ³ 程度 打設 手間共 | 1.0 | 式 | | |
| C 合計額(円) | | | | | C |
| D スロープ工 | | | | | |
| 埋戻し | 流用土・購入土 | 1.0 | 式 | | |
| 基礎碎石 | | 6.5 | m ² | | |
| 差筋アンカー | D10 @300 | 64 | 本 | | |
| 土間コンクリート | 24-15-20N φ6#150溶接金網 ほうき目 | 6.5 | m ² | | |
| D 合計額(円) | | | | | D |
| E 手摺工 | | | | | |
| 手摺設置 | | 11.4 | m | | |
| E 合計額(円) | | | | | E |
| F 雑工 | | | | | |
| AS舗装撤去跡コンクリート舗装 | t100 0.6m ³ 程度 | 1.0 | 式 | | |
| 踊り場増し打ちコンクリート | 型枠1.0m ² 、コンクリート0.3m ³ 程度 (21-15-20N)スロープ取り合いCoはつり共 | 1.0 | 式 | | |
| F 合計額(円) | | | | | F |
| <p>※AからFのそれぞれ合計額は「業務費内訳書」のAからFのそれぞれの金額と合致させること。 それぞれ合致していない場合は無効となります。 ※値引きの計上により合致させている場合は、無効となります。 ※自作等の本書以外の業務費内訳明細書を用いた場合は、無効となります。</p> | | | | | |