

## 令和4年度 設計内訳書

工事名称	明石市立貴崎小学校南校舎屋上防水修繕
工事場所	兵庫県明石市貴崎5-5-52
工期	契約の翌日から令和4年11月30日まで
金	円(税込)
(工事価格 金	円)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 南校舎西側屋上						
1-1 直接仮設工事						
昇降用足場(4面メッシュシート共)	くさび緊結式 W1,200 L5,400 H20m未満	1	式			
フェンスバリケード	H1,800	1	式			
小計						



名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 南校舎西側屋上						
1-3 防水工事						
高圧洗浄	10～15Mpa パラペット	64.8	m <sup>2</sup>			
ケレン清掃		393.0	m <sup>2</sup>			
パラペット浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 W200	20.0	m			
柱型欠損部補修	樹脂モルタル成形 150×50程度	1.0	m			
断熱材充填	PH周りアゴ下部 H100 D50程度	16.4	m			
樹脂セメントペースト塗布	C-1 立上り、パラペット	89.0	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(平場)	機械固定断熱工法 t1.5 断熱材t30	286.3	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(側溝部)	機械固定工法 t1.5	17.7	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	機械固定工法 t1.5 PH周り	5.5	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	接着工法 t1.5	24.2	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15	88.7	m			
塩ビ被覆鋼板取付	出隅部 50×15	16.1	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝部 50×10	42.2	m			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅部 W50	42.2	m			
塩ビ被覆鋼板取付	目地部 W50 シーリング共	16.1	m			
改修用ドレン取付	縦型 φ100 スレーナ共	5	か所			
アルミ押え金物取付	立上り端部 40×10 シーリング共	88.7	m			
アルミ水切り金物取付	立上り端部 90×30 シーリング共	3.7	m			
アルミ水切り金物取付	立上り端部 90×30 コーナー部材	4	か所			
ウレタン塗膜防水	X-2 パラペット 水切テープ共	64.8	m <sup>2</sup>			
防水保証標識	アクリル板200×150 t3.0 エッチング文字	1.0	か所			
小計						



名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 PH屋上(西側屋上)						
2-2 防水工事						
ケレン清掃		53.3	m <sup>2</sup>			
断熱材充填	立上りアゴ下部 H350~450程度	24.3	m			
塩ビシート防水(平場)	機械固定工法 t1.5	33.8	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	機械固定工法 t1.5	19.5	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅部 55×55	24.3	m			
塩ビ被覆鋼板取付	出隅部 50×15	24.3	m			
塩ビ被覆鋼板取付	端部 70×45	26.3	m			
改修用ドレン取付	横引φ75 ストレーナ共	1	か所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3 南校舎東側屋上						
3-1 撤去工事						
既設ドレン撤去	樹脂モルタル成形共	6	か所			
既存架台撤去	100×400×H100	7	か所			
既存伸縮目地撤去	突出部のみ	1	式			
イ型水切り取付用目地切	立上り端部 20×20×2	97.9	m			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3 南校舎東側屋上						
3-2 防水工事						
高圧洗浄	10～15Mpa パラペット 面台	85.3	m <sup>2</sup>			
ケレン清掃		409.3	m <sup>2</sup>			
パラペット浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 W200	20.0	m			
パラペット目地部充填	シーリング材充填 10×10	45.1	m			
PH面台欠損部補修	樹脂モルタル成形 150×20程度	9.3	m			
樹脂セメントペースト塗布	C-1 立上り、パラペット	112.8	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(平場)	機械固定断熱工法 t1.5 断熱材t30	273.1	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(側溝部)	機械固定工法 t1.5	21.8	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	接着工法 t1.5	27.5	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15	100.9	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝部 50×10	51.8	m			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅部 W50	51.8	m			
改修用ドレン取付	縦型 φ100 スレーナ共	6	か所			
アルミ水切り金物取付	立上り端部 イ型 シーリング共	97.9	m			
アルミ水切り金物取付	立上り端部 イ型 コーナー部材	18	か所			
ウレタン塗膜防水	X-2 面台 パラペット 水切テープ共	85.3	m <sup>2</sup>			
ウレタン塗膜防水塩ビ複合法	屋上出入口 500×3000 下地調整共	1	か所			
ウレタン塗膜防水塩ビ複合法	基準点 200×200 H100下地調整共	1	か所			
ウレタン塗膜防水塩ビ複合法	測定標識 φ80 下地調整共	1	か所			
防水保証標識	アクリル板200×150 t3.0 エッチング文字	1	か所			
小計						



名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4 共通費						
4-1 共通仮設費						
材料運搬荷揚費	クレーン共	1	式			
交通誘導員		3	人			
廃材処分費		1	式			
4-2 現場管理費						
現場管理費		1	式			
4-3 一般管理費						
一般管理費	法定福利費含む	1	式			
小計						
合計						