

令和5年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立二見中学校北校舎屋上防水修繕
修繕場所	明石市二見町西二見594
契約期間	契約の翌日から令和6年3月19日まで

金	円(税込)
(工事価格 金	円)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋上 防水改修】						
高圧洗浄	パラペット 10～15Mpa程度	130	m ²			
押えコンクリート撤去部成形	モルタル成形	1	式			
仮防水塗布		836	m ²			
下地調整	樹脂セメントペースト塗	292	m ²			
ケレン・清掃		965	m ²			
高反射塩ビシート防水(平場)	機械固定断熱工法t1.5 断熱材t=30	674	m ²			MIH-COOL15NUアークヤマテ同等品
高反射塩ビシート防水(立上り)	接着工法t1.5	162	m ²			
塩ビ鋼板(側溝部・入隅)		280	m			
塩ビ鋼板(断熱材端部)	50×15	372	m			
塩ビ鋼板(ドレン廻り)		14	箇所			
押え金物(フラットバー)	PH廻り シート端末 シーリング共	63.8	m			
水切り金物(イ型)	パラペット コーナー部材共 シーリング共	162	m			
改修用ドレン	縦型φ100 ストレーナー共	16	箇所			
脱気筒		8	箇所			
トップライト外壁補修(浮き部)	浮き部撤去 カチオン樹脂モルタル 防錆処理共	9.0	m			
トップライト外壁補修(クラック)	Uカットシーリング材充填工法	1	式			
トップライト外壁補修(軒天・壁面)	樹脂モルタル塗	10.2	m ²			
トップライト塗膜防水(下地調整共)	ウレタン系 X-2 天端・斜壁	42.7	m ²			
PH廻り塗膜防水(下地調整共)	ウレタン系 X-2 15m ² 程度	2	箇所			
パラペット塗膜防水(下地調整共)	ウレタン系 X-2	130	m ²			
樋下養生	タイル敷 200×200	2	箇所			
防水保証標識	アクリル板200×150 t=3.0 イッチング文字	1	箇所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【共通費】						
共通仮設費						
ラフテレーンクレーン	16t	2	台			
材料運搬荷揚費		1	式			
交通誘導員		4	人			
廃材処分費		1	式			
計						
現場管理費						
現場管理費		1	式			
計						
一般管理費						
一般管理費		1	式			
計						
小計						