

令和6年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立錦が丘小学校北校舎屋上防水修繕	
修繕場所	明石市魚住町錦が丘1-17-5	
契約期間	契約の翌日から令和6年12月6日まで	
	金	円(税込)
(工事価格	金	円)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設工事】						
外部足場(くさび緊結式)	W1,200 L3,600 H=15m未満	1	式			
	4面メッシュシート・運搬費共					
フェンスバリケード	H1,800×W1,800	1	式			
	外部足場周囲					
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去・処分】						
既設ドレン撤去	上皿・ストレーナー共	9	か所			
既設シート防水撤去(平場・立上り)	西側一部撤去	115.8	m ²			
既設笠木撤去	アルミ製 北東側一部撤去	14.8	m			
既設シーリング撤去	EXP.J部笠木ブリッジシーリング	13	か所			
	W50×t10程度					
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【⑤棟屋上 防水改修工事】						
屋上既設防水面けれん・清掃	平場・立上り共	698.5	m ²			
	西側シート防水撤去跡共					
ポリマーセメント系仮防水材	西側シート防水撤去部分	115.8	m ²			
パラペット等立上部 断熱材充填	D40～140×H150～300程度	125.7	m			
	断熱ボード積層充填					
塩ビシート防水(平場)	機械式固定・断熱工法t1.5 断熱材t=30	667.2	m ²			
塩ビシート防水(立上り)	機械式固定t1.5	31.3	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅 55×55	139.5	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上出隅 50×15	127.7	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上端部 70×50	128.6	m			
塩ビ被覆鋼板取付	EXP.J部笠木出隅 特注70×20	12.1	m			
塩ビ被覆鋼板取付	EXP.J部笠木端部 W50	12.1	m			
シーリング	EXP.J部笠木フリッジシーリング W50	10	か所			
ウレタン塗膜防水	X-2工法	1	式			
	EXP.J部笠木+シート防水上一部					
改修ドレン新設	縦型60Φ用	2	か所			
改修ドレン新設	縦型100Φ用	2	か所			
改修ドレン新設	横型100Φ用	5	か所			
パラペット欠損部補修	北西側 W150×L1,800×t20	1	か所			
	ポリマーセメントモルタル					
パラペット欠損部補修	西側 W170×L1,000×t50	1	か所			
	ポリマーセメントモルタル					
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0	1	か所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【⑥棟屋上防水改修工事】						
高圧洗浄(10～15Mpa程度)		93	m ²			
ウレタン塗膜防水	X-2工法 シーリング処理共	1	式			
	アンテナ架台天端					
トップコート塗替(平場・立上り)	アクリルシリコン2回塗り	93	m ²			
【⑥棟屋上塗装改修工事】						
DP塗替(耐候性塗料)	下地調整RB種、上塗り3級	1	式			
	アンテナ引込配管・ハッチ					
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【共通仮設費】						
材料運搬荷揚費	クレーン共	1	式			
交通誘導員		3	人			
廃材処分費		1	式			
【現場管理費】						
現場管理費		1	式			
【一般管理費】						
一般管理費		1	式			
小計						
合計						