

令和6年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立和坂小学校屋内運動場シルバークール防水修繕
修繕場所	明石市和坂2-12-1
契約期間	契約の翌日から令和7年2月14日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設						
昇降用足場架払い	くさび緊結式 1200×3600 H=20m未満 メッシュシート共	1.0	式			
仮囲い	フェンスバリケート H=1800	1.0	式			
屋上(シルバークール)						
既存押え金物撤去	シーリング共	113.2	m			
既存防水層撤去		758.6	m ²			
棟発泡材撤去	雨養生共	239.8	m			
ケレン清掃		792.5	m ²			
樹脂セメントペースト塗布	周囲幕板共	792.5	m ²			
棟部 断熱材充填	硬質ポリエチレンフォームt30	239.8	m			
塩ビシート防水	接着断熱工法 高反射シートt1.5 断熱材t10	758.6	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	外周部W50 シーリング共	113.2	m			
塩ビ被覆鋼板取付	棟部2列 W50	479.6	m			
ウレタン塗膜複合法	外周部、幕板共 糸幅400程度	113.2	m			
材料運搬荷揚げ費	クレーン共	1.0	式			
廃材処分費		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
合 計						