

設計内訳書

No.	名称	規格(参考品)	単位	数量	単価	金額	備考
A	会議室①改修		式	1			
B	会議室②改修		式	1			
C	和室改修		式	1			
D	会議室ホール改修		式	1			
E	会議室①及び②用空調機更新		式	1			
H	資材運搬交通費		式	1			
I	現場管理費		式	1			
J	一般管理費		式	1			
	合計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	会議室①改修						
1	仮設工		式	1			
2	撤去工		式	1			
3	内装工		式	1			
4	建具工		式	1			
5	電気設備改修		式	1			
	計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工						
	墨出し		m ²	84.5			
	養生		m ²	84.5			
	整理清掃片付け		m ²	84.5			
	内部仕上げ足場	脚立足場	m ²	84.5			
	仮設材運搬費		式	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	内装工						
	天井 ロックウール吸音板張替	t9 下地PB9共	m ²	70			
	天井 点検口取替	アルミ □450 既設撤去処分共	ヶ所	3			
	天井 廻り縁	アルミ製 ヌ型	m	37.8			
	巾木	東側内壁 ミツガH100	m	9.5			
	合板張り	東側内壁 ラワン合板t5.5 完全耐水ベニヤ t10胴縁下地共	m ²	25.2			
	壁・梁 クロス張り (AA)		m ²	77.5			
	巾木 EP塗装	H100 材工	m	35			
	床 ケレン清掃		m ²	84.5			
	床 タイルカーペット張り	東リ GA-100	m ²	84.5			
	扉木枠 塗装	ウレタン塗装	ヶ所	1			
	窓 下額縁 塗装	ウレタン塗装 t20 W70 L2750	ヶ所	3			
	カーテン レースカーテン	W2750*H2500 両開き 既存撤去共	窓	3			
	カーテン ドレープカーテン	W2750*H2650 サンゲツ ミュンヘンII程度 マジックテープ共 既存撤去共	窓	3			
	スライディングウォール梁型囲い	ロックウール吸音板 t9 下地PB9共	m	8.9			
	セコム 空間センサー脱着		ヶ所	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5	電気設備改修						
	既設照明器具撤去		台	18			
	下面開放埋込非常照明器具	XLG451VVG9 マルチコンフォート	台	3			
	下面開放埋込器具	XLX450VKNTLE9	台	15			
	既設煙感知器脱着		個	1			
	既設スピーカ 天井埋込脱着		個	1			
	既設ワイレスアンテナ脱着		個	1			
	既設埋込形コンセント脱着	2P15A×2	個	3			
	既設埋込形スイッチ脱着	1P15A×3	組	1			
	既設電話機脱着		台	1			
	既設電話用配線器具脱着		個	1			
	既設放送卓用コネクタ脱着	BOXタイプ	ヶ所	1			
	既設放送卓用コネクタ(壁)脱着		台	1			
	既設舞台映像用ユニット脱着		台	1			
	既設舞台映像用コネクタ脱着		個	1			
	既設リモート音量調整器脱着	鋼板製BOX	台	1			
	既設ブラックカバー脱着		個	1			
	既設掛時計脱着		台	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B	会議室②改修						
1	仮設工		式	1			
2	撤去工		式	1			
3	内装工		式	1			
4	建具工		式	1			
5	電気設備改修		式	1			
	計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工						
	墨出し		m ²	56.5			
	養生		m ²	56.5			
	整理清掃片付け		m ²	56.5			
	内部仕上げ足場	脚立足場	m ²	56.5			
	仮設材運搬費		式	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	内装工						
	天井 ロックウール吸音板張替	t9 下地PB9共	m ²	42.5			既設GHP空調室内機吹出口隠蔽を含む
	天井 点検口取替	アルミ □450 既設撤去処分共	ヶ所	2			
	天井 廻り縁	アルミ製 ヌ型	m	31.5			
	壁・梁 クロス張り (AA)		m ²	45			
	巾木 EP塗装	H100 材工	m	25			
	床 ケレン清掃		m ²	56.5			
	床 タイルカーペット張り	東リ GA-100	m ²	56.5			
	扉木枠 塗装	ウレタン塗装	ヶ所	1			
	窓 下額縁 塗装	ウレタン塗装 t20 W70 L2750	ヶ所	2			
	カーテン レースカーテン	W2750*H2500 両開き 既存撤去共	窓	2			
	カーテン ドレープカーテン	W2750*H2650 サンゲツ ミュンヘンII程度 マジックテープ共 既存撤去共	窓	2			
	既設ビッチャーレール ビス欠損部ビス留め	3か所程度	式	1			
	セコム 空間センサー脱着		ヶ所	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	建具工						
	鋼製軽量建具 LSD	小松ウォール LSドア リペアワークドア					
	製品代	W1270*H2080 枠見込140 ガラ共 マスターキー合わせ	ヶ所	1			LSドア親子開き
	施工費	既設撤去・処分共	式	1			
	製品運搬搬入費		式	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5	電気設備改修						
	既設照明器具撤去		台	12			
	下面開放埋込非常照明器具	XLG451VVG9LE9 マルチコンフォート	台	2			
	下面開放埋込器具	XLX450VKNTLE9	台	10			
	既設煙感知器脱着		個	1			
	既設スピーカ 天井埋込脱着		個	1			
	既設ワイレスアンテナ脱着		個	1			
	既設埋込形コンセント脱着	2P15A×2	個	2			
	既設埋込形スイッチ脱着	1P15A×4	組	1			
	既設電話機脱着		台	1			
	既設電話用配線器具脱着		個	1			
	既設空調センサBOX撤去		台	1			
	既設放送卓用コネクタ (壁) 脱着		台	1			
	既設ブラックカバー脱着		台	1			
	既設掛時計脱着		台	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C	和室						
1	仮設工						
	養生		m ²	6.3			
	整理清掃片付け		m ²	6.3			
2	内装工						
	木製建具 ウレタン塗装	既設木製建具 W1270*H2080 カ*リ付き親子開き扉 枠共 2回塗 両面 下地処理共	ヶ所	1			
	計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
D	会議室ホール						
1	建築		式	1			
2	電気設備改修		式	1			
	計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	建築						
	養生		m ²	35.2			
	整理清掃片付け		m ²	35.2			
	内部仕上げ足場	脚立足場	m ²	35.2			
	仮設材運搬費		式	1			
	天井 既設ロックウール吸音板撤去	下地PBt9共 アスベスト含有レベル3	m ²	35.2			
	廃ボード積込 運搬	人力 下地共 アスベスト含有レベル3	m ²	35.2			
	廃ボード処分費	下地共 アスベスト含有レベル3	m ²	35.2			
	天井 既設廻り縁撤去 処分共		m	26.7			
	天井 ロックウール吸音板張替	t9 下地PB9共	m ²	35.2			
	天井 点検口取替	アルミ □450 既設撤去処分共	ヶ所	2			
	天井 廻り縁	アルミ製 目透し	m	26.7			
	セコム 空間センサー脱着		ヶ所	1			
	スロープ手摺	ビニル(木目調) Φ40	m	7.0			
	庇 上部タイル 調査	40m ² 程度	式	1			
	庇 上部タイル補修工	4m ² 程度 脚立足場共	式	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	会議室①及び②用空調機更新						
1	会議室①空調設備更新		式	1			
2	会議室②空調設備更新		式	1			
	計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	会議室①空調設備更新						
	パッケージ形空調機	ビルトイン型同時トリプル	組	1			
	(参考品番：ダイキン製 SZRB224BMH)	冷房：20.0kW／暖房：22.4kW					
		8HP相当・耐重塩害仕様（附属品：分岐管・ワイヤード・架台・転倒防止金具）					
	機器設置費		式	1			
	既設空調機撤去（運搬・処分共）	室内機×3台（ビルトイン型）	式	1			
	機器搬入出費		式	1			
	冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	m	37			
	〃	15.88外径（ 5/8B）ガス管 厚20mm以上	m	28			
	〃	25.4 外径（1 B）ガス管 厚20mm以上	m	9			
	フレキシブルダクト（GW保温付）	φ 200mm	本	6			
	ドレン配管	25A・保温付きホース	m	3			
	室内スリムダクト	冷媒管用	m	9			
	室内外連絡電線	EM-EEF2.0mm-3c（冷媒共巻き）	m	55			
	屋外保温工	SUSラッキング [®] ・100A	m	2			

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	既設機器冷媒回収（フロン破壊共）	R-22・約30kg	式	1			
	真空引き乾燥・気密・耐圧試験		式	1			
	試運転調整		式	1			
	電源ケーブル	EM-CE8mm2-3C	m	45			
	接地線	EM-IE3.5mm	m	45			
	ブレーカ取付	ELCB50AT（1P-1盤内）	個	1			
	厚鋼電線管	G22（露出・塗装含む）	m	3			
	金属製可とう電線管	(24) ビニル被覆有	m	1			
	はつり（配管・配線用貫通口）	φ100mm 厚200mm程度	箇所	3			
	天井 点検口取替	アルミ □450 開口補強共	ヶ所	9			
	室内脚立足場		式	1			
	小 計						

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	会議室②空調設備更新						
	パッケージ形空調機	壁掛型ツイン同時マルチ	組	1			
	(参考品番：ダイキン製 SZRA112BJNDH)	冷房：10.0kW／暖房：11.2kW					
		4HP相当・耐重塩害仕様（附属品：ドレンアップ・分岐管・ワイヤード・架台・転倒防止金具）					
	機器設置費（室内機設置用壁補強含む）		式	1			
	既設空調機撤去（運搬・処分共）	室内機×2台（ビルトイン型）	式	1			
	機器搬入出費		式	1			
	冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚8mm	m	5			
	〃	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	m	5			
	〃	12.7 外径（ 1/2B）ガス管 厚20mm以上	m	12			
	〃	15.88外径（ 5/8B）ガス管 厚20mm以上	m	12			
	ドレン配管	25A・保温付きホース	m	4			
	室内スリムダクト	冷媒管用	m	6			
	室内外連絡電線	EM-EEF2.0mm-3c（冷媒共巻き）	m	25			
	屋外保温工	SUSラッキング [®] ・100A	m	2			

設計内訳書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	真空引き乾燥・気密・耐圧試験		式	1			
	試運転調整		式	1			
	電源ケーブル	EM-CE5. 5mm2-3C	m	40			
	接地線	EM-IE3. 5mm	m	40			
	ブレーカ取付	ELCB30AT (1P-1盤内)	個	1			
	厚鋼電線管	G22 (露出・塗装含む)	m	3			
	金属製可とう電線管	(24) ビニル被覆有	m	1			
	はつり (配管・配線用貫通口)	φ100mm 厚200mm程度	箇所	3			
	天井 点検口取替	アルミ □450 開口補強共	ヶ所	3			
	室内脚立足場		式	1			
	小 計						