

記号・名称・数量	WD-7 4枚引違い戸建	1ヶ所	WD-8 引違いフラッシュ	2ヶ所	WD-9 引違い扉	1ヶ所	WD-10 4枚引違いガラス障子(ランマ障子付)	1ヶ所	WD-12 両開きフラッシュ	1ヶ所		
形状		(33)		(33)		(24)		(33)		(36)		
使用ケル	1階/会議室		全 左		全 左		全 左		1階 廊下			
仕上	片面ビニールガラス張り 片面新島ガラス張り		片面ビニールガラス張り 片面新島ガラス張り		片面新島ガラス張り 片面新島ガラス張り		片面新島ガラス 20%		片面ビニールガラス張り 片面新島ガラス張り			
ガラス							片面新島ガラス 20%					
附属金物	引手、シキズハリ		全 左		全 左		引手、シキズハリ		引手、フック、ガラス拭き、中50mm幅、U-ラッチ、フック			
備考												
記号・名称・数量	女子トイレ スクリーン&トビラ	1ヶ所										
形状		(40)		(40)		(40)		(40)		(40)		
使用ケル	1階 女子トイレ						1階 男子トイレ					
仕上	片面ビニールガラス張り 片面新島ガラス張り						全 左					
ガラス												
附属金物	見立金物、化粧壁、化粧金物、ビス、ラバトリビンジ、ラバトリビンジ、ラバトリビンジ、ラバトリビンジ、ラバトリビンジ						見立金物、化粧壁、化粧金物、ビス、ラバトリビンジ、ラバトリビンジ、ラバトリビンジ、ラバトリビンジ、ラバトリビンジ					
備考												
記号・名称・数量	WW-1 片引違いガラス戸	1ヶ所	WW-2 引違いガラス戸(吊マド)	1ヶ所			AD-a ランマ付引違い戸	2ヶ所	AW-a 2枚引違いイマト	2ヶ所	AW-b 2枚引違いイマト	2ヶ所
形状		(30)		(36)				(30)		(30)		(30)
使用ケル	2階 放送室		1階 事務室				既設建物 1階 2階 廊下		既設建物 3階 4階 廊下		既設建物 3階 4階 廊下	
仕上	片面ビニールガラス張り 2回		全 左				透明合成樹脂塗料		全 左		全 左	
ガラス	片面新島ガラス 20%		片面新島ガラス 20%				上板 片面新島ガラス 20% 下板 シンクワイヤ入り 20%		全 左		全 左	
附属金物	新島鏡、フック、レール、引手		新島鏡、フック、レール、引手				アンクルヒール、フック、レール、引手、新島鏡、フック、レール、引手		アンクルヒール、フック、レール、引手、新島鏡、フック、レール、引手		アンクルヒール、フック、レール、引手、新島鏡、フック、レール、引手	
備考												
記号・名称・数量	SF-1 出入口ポスター	1ヶ所	SF-2 出入口ポスター	2ヶ所	SF-3 出入口ポスター	2ヶ所			SF-4 ガラスブロック障子	1ヶ所	AF-1 ステンレス障子	1ヶ所
形状		(180)		(180)		(180)				(120)		(70)
使用ケル	1階 便所		1階 便所		1階 玄関ホール ホール				3階 倉庫		1階 便所	
仕上	ステンレスバフ仕上 #600		全 左		全 左				ステンレスバフ仕上 #600		透明合成樹脂塗料 (アルミ材)	
ガラス									ガラスブロック 1900x1900x95 (2007) ランマ、エンブレッドガラス (2007)		アクリル樹脂ガラス 20%	
附属金物												
備考	材質はステンレス SUS304 20% 使用		全 左		全 左				材質はステンレス SUS304 20% 使用 詳細はメモに打合せのし			
特記事項	※エンブレッドガラス：ファミーユの専任施工とする。(明石市太宰3丁目3-31、TEL 918-3334 FAMILLE(ファミーユ))											
明石市建築部営繕課							製作年月日 60年3月 日 工事名称 明石市立谷八木小学校屋内運動場増設改築工事 及びコミュニティセンター建設工事 工事内 047					
							図面名称 建築具表 3 縮尺 1/50 全業					