

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備		式	1			
2	空調配管設備		式	1			
3	空調ダクト設備		式	1			
4	空調電源設備		式	1			
5	共通仮設費		式	1			
6	現場管理費		式	1			
7	一般管理費		式	1			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備						
	PAC-9 ビル用マルチエアコン 室外ユニット	冷房能力：28kW 塩害仕様	台	1.0			別紙参照
	PAC-9 ビル用マルチエアコン 室内ユニット	冷房能力：28kW	台	1.0			別紙参照
	上記機器据付費		式	1.0			
	搬出入費	25tレッカー作業（既設機器撤去含む）	式	1.0			
	機器撤去工事		式	1.0			
	試運転調整		式	1.0			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備						
	既設冷媒配管撤去	内外配管縁切作業	式	1.0			
	冷媒用被覆銅管 液管	9.52×0.8mm T8mm	m	6.0			
	冷媒用被覆銅管 ガス管	22.22×1.2mm T20mm	m	6.0			
	配管用炭素鋼々管 白 (ネジ)	SGP 32A ドレン	本	3.0			
	気密試験・耐圧試験作業		式	1.0			
	真空引き乾燥調製作業		式	1.0			
	フロンガス追加充填作業	R-410A	式	1.0			
	配管支持材		式	1.0			
	保温工	屋外SUSラッキング・5m程度	式	1.0			
	室内機・電源通信配線工		式	1.0			
	雑材・消耗品		式	1.0			
	既設ガス回収・破壊処分	R22	式	1.0			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	空調ダクト設備						
	既設ダクト類ばらし		式	1.0			
	ダクト保温工		式	1.0			
	新設 SA異形ダクト 材工	既設ダクト : 1, 200×400×L500程度	箇所	1.0			既設ダクトに接続のこと
	新設 RA異形ダクト 材工	既設ダクト : 1, 250×330×L500程度	箇所	1.0			既設ダクトに接続のこと
	雑材・消耗品		式	1.0			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4	空調電源設備						
	室外機配線 取外し・新規	開閉器盤～室外機：14sq-3c・8m程度	式	1.0			
	リモコン配線工事	防火区画貫通処理含む	式	1.0			
	合 計						