

令和5年度 明石商業高等学校クラブハウス屋根等修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
直接工事費	養生費		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	外部足場（くさび又は枠組・手摺先行方式）	建枠600 2ヶ月程度 安全手摺・足場板・架け払い・養生シート・運搬費共	363.0	m2			
	仕上げ足場（単管方式）	廊下・階段部分	69.0	m2			
	階段蹴上穴あき部鉄板補強	20か所程度穴埋め	1.0	式			
	高圧洗浄	10～15MPa程度（ケレン後）	447.0	m2			
	塗装部下地調整	RB種+錆止め塗装	447.0	m2			
	DP塗装	フッ素樹脂	209.0	m2			
	屋根塗装	遮熱・フッ素樹脂	238.0	m2			
	計						
共通費	共通仮設費		1.0	式			
	現場経費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	計						
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			10%
	合計						