

## 令和6年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立高丘東小学校中校舎屋上防水修繕
修繕場所	明石市大久保町高丘3-2
契約期間	契約の翌日から令和7年2月14日まで

	金	円(税込)
(工事価格	金	円)





名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【R階 防水改修工事】						
屋上既設防水面けれん・清掃	平場・立上り共	1,024	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄(10~15Mpa程度)	平場・立上り共	1,024	m <sup>2</sup>			
パラペット欠損部補修	北西側 ㊦20 1.8m <sup>2</sup>	1	式			
浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	63.7	m <sup>2</sup>			
	パラペット+パラペット天端 16本/m <sup>2</sup>					
溝はつり(パラペット)	20×20 カッター切共	159	m			
溝はつり(ハト小屋東)	20×20 カッター切共	2.4	m			
溝はつり(ハト小屋西)	20×20 カッター切共	5.8	m			
溝はつり(PH東アゴ)	20×20 カッター切共	13.5	m			
溝はつり(PH西アゴ)	20×20 カッター切共	22.8	m			
樹脂モルタル塗り	C-2	260	m <sup>2</sup>			
	全面立上り+全面パラペット					
樹脂モルタル塗り	C-2 X-2面	19.9	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(平場)	機械式固定・断熱工法t1.5 断熱材t=30	685	m <sup>2</sup>			
	高反射シート					
塩ビシート防水(平場側溝部)	機械式固定工法 高反射シート	59	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	接着工法 高反射シート	66.4	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(ハト小屋東立上り)	接着工法 高反射シート	0.8	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(ハト小屋西立上り)	接着工法 高反射シート	2.1	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15	196	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝入隅部 50×10	264	m			
塩ビ被覆鋼板取付	平場側溝部 W50	268	m			
塩ビ被覆鋼板取付(ハト小屋西)	断熱材端部 50×15	5.8	m			
塩ビ被覆鋼板取付(ハト小屋東)	断熱材端部 50×15	1.8	m			
アルミ水切り金物(パラペット廻り)	I型、コーナー部材・シーリング共	159	m			
アルミ水切り金物(ハト小屋東)	I型、コーナー部材・シーリング共	2.4	m			
アルミ水切り金物(ハト小屋西)	I型、コーナー部材・シーリング共	5.8	m			

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ水切り金物(PH東)	I型、コーナー部材・シーリング共	13.5	m			
アルミ水切り金物(PH西)	I型、コーナー部材・シーリング共	22.8	m			
塗膜防水	X-2工法 全面パラペット	191	m <sup>2</sup>			
塗膜防水(ハト小屋東側)	X-2工法 天端	0.7	m <sup>2</sup>			
塗膜防水(ハト小屋西側)	X-2工法 アゴ、立上り	5.7	m <sup>2</sup>			
塗膜防水(充水槽架台)	ウレタン複合工法 充水槽架台全面	1	か所			
塗膜防水(PH東アゴ)	X-2工法	4.4	m <sup>2</sup>			
塗膜防水(PH西アゴ)	X-2工法	7.3	m <sup>2</sup>			
シーリング(PH東アゴ)	MS-2 X-2端部 柱部	5.3	m			
シーリング(PH西アゴ)	MS-2 X-2端部 柱部	7.1	m			
改修ドレン新設	縦型100Φ用	15	か所			
避雷導線保護管廻り防水処理	X-2+シーリング	2	か所			
電気配管上げ下ろし		11	か所			
給水配管高さ調整	コンクリート打ち □250	5	か所			
DP塗替	ハト小屋西 排気ファン用ボックス	1	か所			
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0	1	か所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【PH東 防水改修工事】						
屋上既設防水面けれん・清掃	平場・立上り・北側庇共	48.5	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄(10～15Mpa程度)	平場・立上り・北側庇共	48.5	m <sup>2</sup>			
モルタル浮き	パラペット天端	3	m <sup>2</sup>			
	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 16本/m <sup>2</sup>					
モルタル浮き	柱天端 680×800	2.2	m <sup>2</sup>			
	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 16本/m <sup>2</sup>					
樹脂モルタル塗り	C-2 立上り・北側庇	16.1	m <sup>2</sup>			
樹脂モルタル塗り	C-1 北側庇	2.1	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(平場)	機械式固定・断熱工法t1.5 断熱材t=30	30.3	m <sup>2</sup>			
	高反射シート					
塩ビシート防水(立上り・パラペット・天端)	接着工法 高反射シート	13.4	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅 50×15	22.9	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上出隅 50×15	22.9	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上端部 70×50×10	27.1	m			
塗膜防水	X-2工法(北側庇)	2.7	m <sup>2</sup>			
外装薄塗材E	リシン	2.1	m <sup>2</sup>			
改修ドレン新設	横型Φ100	1	か所			
縦樋	縦樋カラ-VPΦ100、L=3m、ドレン取合	1	式			
	異型ソケット100～125、エルボ5か所					
	SUS支持金物4か所(うち1か所特注)					
DP塗替	SD(屋外面のみ) H1,900×W1,600	3.3	m <sup>2</sup>			
シーリング打替	SD枠廻り MS-2	5.4	m			
塗膜防水	X-2ウレタン複合工法 立上り～SD水切り	1	か所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【PH西 防水改修工事】						
屋上既設防水面けれん・清掃	平場・立上り・北側庇共	47.5	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄(10～15Mpa程度)	平場・立上り・北側庇共	47.5	m <sup>2</sup>			
樹脂モルタル塗り	C-2 平場・立上り・北側庇	45.4	m <sup>2</sup>			
樹脂モルタル塗り	C-1 北側庇	2.1	m <sup>2</sup>			
塗膜防水	X-2工法 平場・立上り・北側庇	45.4	m <sup>2</sup>			
外装薄塗材E	リシン	2.1	m <sup>2</sup>			
シーリング	MS-2 X-2端部	22.8	m			
架台上げ下ろし		6	か所			
DP塗替	アングルサポ <sup>ト</sup>	2	か所			
改修ドレン新設	横型Φ100	1	か所			
縦樋	縦樋カラーVPΦ100、L=3m、ドレン取合	1	式			
	異型ソケット100～125、エルボ <sup>5</sup> か所					
	SUS支持金物4か所(うち1か所特注)					
DP塗替	SD(屋外面のみ) H1,900×W1,600	3.3	m <sup>2</sup>			
シーリング打替	SD枠廻り MS-2	5.4	m			
塗膜防水	X-2ウレタン複合工法 立上り～SD水切り	1	か所			
DP塗替	タラップ <sup>°</sup>	1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【下屋 防水改修工事】						
屋上既設防水面けれん・清掃	平場・立上り共	86.3	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄(10～15Mpa程度)	平場・立上り共	86.3	m <sup>2</sup>			
溝はつり	20×20 カッター切共	14	m			
ポリマーセメントモルタル埋		0.8	m <sup>2</sup>			
樹脂モルタル塗り	C-2 庇側平場・立上り・パラペット	21.4	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水	下屋側平場	66	m <sup>2</sup>			
	機械式固定・断熱工法t1.5 断熱材t=30					
	高反射シート					
塩ビシート防水	下屋側立上り・パラペット	10.5	m <sup>2</sup>			
	接着工法 高反射シート					
塩ビ被覆鋼板取付	入隅 50×15	14	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上出隅 50×15	22.4	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上端部 70×50×10	22.9	m			
アルミ水切り金物	I型、コーナー部材・シーリング共	14	m			
塗膜防水	X-2工法 庇側平場・立上り・パラペット	9.8	m <sup>2</sup>			
塗膜防水	ウレタン複合工法 室外機架台	1	か所			
改修ドレン新設	縦型Φ100用	2	か所			
既設ドレン脱着・塗装	中継ドレンΦ100 タールエポ塗・錆落とし共	1	か所			
配管 ジャッキアップ	3本	1	式			
電話線上げ下げ	2本	1	式			
室外機 脱着		1	か所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【共通仮設費】						
材料運搬荷揚費	クレーン共	1	式			
交通誘導員		3	人			
廃材処分費		1	式			
【現場管理費】						
現場管理費		1	式			
【一般管理費】						
一般管理費		1	式			
小計						
計						
消費税	10%					
合計						