

「明石市立高丘西幼稚園ほか5園外壁仕上げ材アスベスト分析調査業務委託」特記仕様書

1 目的

明石市立高丘西幼稚園ほか5園の仕上塗材及び下地調整材におけるアスベスト含有の有無を調査することを目的とする。

2 採取場所・採取個所及び検体数

(1) 明石市立高丘西幼稚園（明石市大久保町高丘7丁目23番地）

棟番号①

- ・構造区分：RC造2階建
- ・建築年月：昭和51年3月
- ・検体数：計3検体

採取個所は、パラペット・壁・上裏を予定。塗装色の異なる個所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

(2) 明石市立松が丘幼稚園（明石市松が丘3丁目1番1号）

棟番号①

- ・構造区分：RC造2階建
- ・建築年月：昭和48年3月
- ・検体数：計4検体

採取個所は、パラペット・壁・上裏・避難すべり台を予定。塗装色の異なる個所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

(3) 明石市立藤江幼稚園（明石市藤江235番地）

棟番号②

- ・構造区分：RC造2階建
- ・建築年月：昭和43年3月
- ・検体数：計4検体

採取個所は、パラペット・壁・上裏・テラスを予定。塗装色の異なる個所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

(4) 明石市立江井島幼稚園（明石市大久保町西島252番地）

棟番号①

- ・構造区分：RC造2階建
- ・建築年月：昭和50年3月
- ・検体数：計2検体

採取個所は、パラペット・壁を予定。塗装色の異なる個所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

(5) 明石市立錦が丘幼稚園（明石市魚住町錦が丘1丁目17番地の5）

棟番号③、⑤

- ・構造区分：③ＲＣ造２階建、⑤Ｓ造２階建て
- ・建築年月：③昭和51年3月、⑤平成4年3月
- ・検体数：計５検体

採取箇所は、パラペット、壁・上裏を予定。塗装色の異なる箇所、表面仕上げの異なる箇所での区別のつく部分とする。

(6) 明石市立錦浦幼稚園（明石市魚住町西岡１３４９番地）

棟番号②

- ・構造区分：ＲＣ造２階建
- ・建築年月：昭和45年3月
- ・検体数：計３検体

採取箇所は、パラペット、壁・上裏を予定。塗装色の異なる箇所、表面仕上げの異なる箇所での区別のつく部分とする。

3 採取方法及び採取箇所

- ・吹付材の試料採取は、当該吹付材の施工表層から下地まで必ず貫通して採取すること。
試料の採取は、施設管理者と相談の上、行事や保育等に支障のない日時とし、極力騒音等のない手法にて採取をすること。
また、採取時は作業中のアスベスト飛散を防ぎ、曝露防止のため防塵マスク・手袋等の保護具を着用すること。
採取後は、飛散防止剤の塗布及び原則、採取面と同色の塗料を塗布し復旧すること。
屋根面は、同色のコーキング材等で補修復旧すること。
- ・採取箇所は契約締結後、採取前に現場立会及び協議のうえ決定する。

4 調査方法

JIS A 1481-1、5「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に基づき、分析すること。
ただし、定性分析によりアスベストが検出された場合、定量分析を実施するものとする。
なお、対象アスベストは、「アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト」とする。

5 履行期間

契約日の翌日から２０２４年１１月２９日まで

6 業務実施日時

施設管理者との調整による。

7 委託料の支払い

完了確認後、全額一括支払い。

8 廃棄物の処理

サンプリングに当たっては、①除去工法、②除去物の処理、③除去後の復旧、④除去物の飛散防止、⑤サンプル廃棄物の保管及び処理 について適法処理すること。

9 その他

(1)業務日程表を契約締結後７日以内に提出すること。

- (2)業務報告書（紙ベース3部、Windowsで編集できるデータファイル1式）を提出すること。
- (3)検査結果については、速報結果を連絡すること。
- (4)定性分析の結果、アスベストが検出されなかった検体の定量分析経費については、費用を精算し、契約変更を行う。
- (5)工事車両の駐車スペースは施設管理者との調整による。
- (6)仕様書等に記載がなくても、業務上必要なことは履行期間内に責任をもって解決すること。