

令和6年度 工事仕様書・設計内訳書

工事名称 明石市役所新庁舎建設工事

工事場所 明石市中崎 1 丁目 5 番 1 号

1 工事内容

市役所新庁舎建設及び関連工事

2 各年度の出来高率

2024年度： 0% / 2025年度：2.0% / 2026年度：25.5% / 2027年度：61.5% /
2028年度：3.0% / 2029年度：8.0%

3 支払条件

- (1) 前 金 払...各年度の出来高予定額（請負金額×各年度の出来高率）の40%以内
- (2) 中間前金払...各年度の出来高予定額（請負金額×各年度の出来高率）の20%以内
- (3) 部 分 払...2024年度：なし / 2025～2028年度：各年度3回 / 2029年度：2回
- (4) 完 成 払...完成後、残額一括支払い

4 特記事項

- (1) 関係法令等を遵守し、必要な手続きを遅滞なく行うこと。また、これらに要する費用は、受注者負担とする。
- (2) 省エネ、省資源、リサイクルの推進等により、環境負荷の低減を図ること。
- (3) 「明石市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」の対象となる建設廃棄物の産業廃棄物処理業者への引渡し完了したときは、同条例第17条に基づき、建設資材廃棄物引渡完了報告を本市担当職員に提出すること。
- (4) 引渡しまでに要する試験運転及び各試験等の費用は、受注者負担とする。
- (5) 原則、日曜日、祝日及び夜間は作業を行わないこと。
- (6) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを指定する工事である。なお、週休2日の導入による積算方法については、「国営積第13号（令和6年3月22日）営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改正）」に基づき単価を補正し、積算している。
- (7) 万一、事故や苦情が発生した場合には、速やかに対応するとともに、対応内容を記録し、工事監理者及び本市担当職員に報告すること。
- (8) 敷地内及び敷地周辺は、全面禁煙とする。
- (9) 工事期間中は、必要に応じて交通誘導員を増員すること。
- (10) 工程、仮設計画及び工事施工に当たっては、工事監理者及び本市担当職員と事前に打合せを行い、来庁者、近隣住民、通学児童、職員等に十分配慮すること。
- (11) 本設計書は公共建築工事積算基準等（2024年1月1日時点の最新版）に基づき積算している。
- (12) 2024年度を除き、各年度における出来高率を超えた時点で中間出来高検査を受検し部分払の請求を行うこと。原則各年度末（3月31日）までに行うこととするが、実施できない場合は本市担当職員と協議の上、中間出来高検査及び部分払請求のスケジュールを決定すること。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

[illegible]

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
ステップ0～1 下水道迂回等準備、接続デッキ解体	1	式		
ステップ1 市役所駐車場解体	1	式		
ステップ2 庁舎	1	式		
ステップ2 外構工事(開発1工区)	1	式		
ステップ3-1 解体工事	1	式		
ステップ3-2 解体工事	1	式		
ステップ3-2 外構工事(開発2工区)	1	式		
計				

明石市政策局プロジェクト推進室

[illegible]

ステップ 1仮設駐車場・バス停整備工事

[illegible]

ステップ 2庁舎

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式				
土工事		1		式				
地業工事		1		式				
鉄筋工事		1		式				
コンクリート工事		1		式				
型枠工事		1		式				
鉄骨工事		1		式				
免震工事		1		式				
既製コンクリート工事		1		式				
防水工事		1		式				
タイル工事		1		式				
木工事		1		式				
屋根及びとい工事		1		式				
金属工事		1		式				
左官工事		1		式				
建具工事		1		式				
カーテンウォール工事		1		式				
塗装工事		1		式				
内外装工事		1		式				
エント及びその他工事		1		式				

[illegible]

ステップ° 2市民会館熱源改修工事

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3解体工事					
名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
事務棟	1	式			
窓口棟	1	式			
窓口南会議室棟	1	式			
公用車管理事務所	1	式			
帳票庫	1	式			
新聞受け	1	式			
本庁舎議会棟	1	式			
西庁舎事務棟	1	式			
分庁舎事務棟	1	式			
中崎分署棟	1	式			
南会議室棟	1	式			
国保レフト	1	式			
西庁舎西ﾌﾞﾛｯｸ 倉庫	1	式			
西庁舎東ﾌﾞﾛｯｸ 倉庫	1	式			
封筒倉庫	1	式			
ゴミ置場	1	式			
ﾌﾞﾛｯｸ 倉庫1	1	式			
駐輪場1	1	式			
ﾌﾞﾛｯｸ 警備員ボックス	1	式			
階段下倉庫	1	式			

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
1. 電灯設備		1		式		
2. 動力設備		1		式		
3. 雷保護設備		1		式		
4. 受変電設備		1		式		
5. 電力貯蔵設備		1		式		
6. 発電設備		1		式		
7. 構内情報通信網設備		1		式		
8. 構内交換設備		1		式		
9. 情報表示設備		1		式		
10. 拡声設備		1		式		
11. 映像・音響設備		1		式		
12. 誘導支援設備		1		式		
13. テレビ共同受信設備		1		式		
14. 監視カメラ設備		1		式		
15. 防犯・入退室管理設備		1		式		
16. 火災報知設備		1		式		
17. 中央監視制御設備		1		式		
18. 特殊設備		1		式		
計						

市民会館 STEP2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ステップ° 1解体工事

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ° 1仮設駐車場・バス停整備工事

[illegible]

ステップ 2庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事	躯体	1	式		
鉄筋工事	外部	1	式		
鉄筋工事	内部	1	式		
計					
コンクリート工事	躯体	1	式		
コンクリート工事	外部	1	式		
コンクリート工事	内部	1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	外部	1	式		
型枠工事	内部	1	式		
計					
鉄骨工事	本体鉄骨	1	式		
鉄骨工事	鉄骨階段	1	式		

ステップ 2庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨工事	付帯鉄骨	1	式		
鉄骨工事	耐火被覆	1	式		
計					
免震工事		1	式		
計					
既製コンクリート工事	外部	1	式		
既製コンクリート工事	内部	1	式		
計					
防水工事	外部	1	式		
防水工事	内部	1	式		
計					
タイル工事	外部	1	式		
タイル工事	内部	1	式		
計					
木工事	内部	1	式		
計					
屋根及びとい工事	外部	1	式		
計					
金属工事	外部	1	式		
金属工事	内部	1	式		

ステップ 2庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
左官工事	外部	1	式		
左官工事	内部	1	式		
計					
建具工事	アルミ製建具	1	式		
建具工事	鋼製建具	1	式		
建具工事	軽量鋼製建具	1	式		
建具工事	ステンレス製建具	1	式		
建具工事	シャッター	1	式		
建具工事	パーテーション	1	式		
建具工事	スライディングウォール	1	式		
建具工事	イスターカーテン	1	式		
建具工事	ガラス	1	式		
計					
カーテンウォール工事	アルミカーテンウォール	1	式		
カーテンウォール工事	PCカーテンウォール	1	式		
計					
塗装工事	外部	1	式		
塗装工事	内部	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

ステップ 2外構工事(開発1工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
舗装工事		1	式		
計					
雨水排水工事		1	式		
計					
困障工事		1	式		
計					
植栽工事		1	式		
計					
その他工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
敷地外外構工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

ステップ3解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
事務棟	直接仮設工事	1	式		
事務棟	解体工事	1	式		
計					
窓口棟	直接仮設工事	1	式		
窓口棟	解体工事	1	式		
計					
窓口南会議室棟	直接仮設工事	1	式		
窓口南会議室棟	解体工事	1	式		
計					
公用車管理事務所	直接仮設工事	1	式		
公用車管理事務所	解体工事	1	式		
計					
帳票庫	直接仮設工事	1	式		
帳票庫	解体工事	1	式		
計					
新聞受け	直接仮設工事	1	式		
新聞受け	解体工事	1	式		
計					
本庁舎議会棟	直接仮設工事	1	式		
本庁舎議会棟	解体工事	1	式		

ステップ3解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
西庁舎事務棟	直接仮設工事	1	式		
西庁舎事務棟	解体工事	1	式		
計					
分庁舎事務棟	直接仮設工事	1	式		
分庁舎事務棟	解体工事	1	式		
計					
中崎分署棟	直接仮設工事	1	式		
中崎分署棟	解体工事	1	式		
計					
南会議室棟	直接仮設工事	1	式		
南会議室棟	解体工事	1	式		
計					
国保レフト	直接仮設工事	1	式		
国保レフト	解体工事	1	式		
計					
西庁舎西グレハブ倉庫	解体工事	1	式		
計					
西庁舎東グレハブ倉庫	解体工事	1	式		
計					

ステップ3解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
封筒倉庫	解体工事	1	式		
計					
ゴミ置場	直接仮設工事	1	式		
ゴミ置場	解体工事	1	式		
計					
プレハブ倉庫1	解体工事	1	式		
計					
駐輪場1	直接仮設工事	1	式		
駐輪場1	解体工事	1	式		
計					
プレハブ警備員ボックス	解体工事	1	式		
計					
階段下倉庫	直接仮設工事	1	式		
階段下倉庫	解体工事	1	式		
計					
電話ボックス	解体工事	1	式		
計					
駐輪場2	直接仮設工事	1	式		
駐輪場2	解体工事	1	式		
計					

ステップ3解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
駐輪場3	直接仮設工事	1	式		
駐輪場3	解体工事	1	式		
計					
ブレイク倉庫2	解体工事	1	式		
計					
書庫・倉庫	直接仮設工事	1	式		
書庫・倉庫	解体工事	1	式		
計					
喫煙室2	直接仮設工事	1	式		
喫煙室2	解体工事	1	式		
計					
外構解体		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

ステップ 3外構工事(開発2工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
舗装工事		1	式		
計					
雨水排水工事		1	式		
計					
困障工事		1	式		
計					
植栽工事		1	式		
計					
その他工事		1	式		
計					
道路工事		1	式		
計					
敷地外外構工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

構内配電線路設備 STEP1

[illegible]

構内通信線路設備 STEP1

[illegible]

新庁舎 STEP2

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 電灯設備	(1)電灯幹線	1	式		
1. 電灯設備	(2)電灯分岐	1	式		
1. 電灯設備	(3)コンセント分岐	1	式		
計					
2. 動力設備	(1)動力幹線	1	式		
2. 動力設備	(2)動力分岐	1	式		
計					
3. 雷保護設備		1	式		
計					
4. 受変電設備		1	式		
4. 受変電設備	電力引込	1	式		
4. 受変電設備	制御線	1	式		
計					
5. 電力貯蔵設備		1	式		
計					
6. 発電設備	(1)自家発電設備	1	式		
6. 発電設備	(2)太陽光発電設備	1	式		
計					
7. 構内情報通信網設備		1	式		
計					

新庁舎 STEP2					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
8.構内交換設備		1	式		
計					
9.情報表示設備	(1)電気時計設備	1	式		
9.情報表示設備	(2)出退庁表示設備	1	式		
計					
10.拡声設備		1	式		
計					
11.映像・音響設備	(1)6階議場設備	1	式		
11.映像・音響設備	(3)災害対策室映像音響設備	1	式		
計					
12.誘導支援設備	(1)インターホン設備	1	式		
12.誘導支援設備	(2)非常呼出・緊急通報設備	1	式		
12.誘導支援設備	(3)音声案内システム	1	式		
12.誘導支援設備	(4)文字案内表示システム	1	式		
12.誘導支援設備	(5)難聴者用ヒアリンググループシステム	1	式		
計					
13.テレビ共同受信設備		1	式		
計					
14.監視カメラ設備		1	式		
計					

新庁舎 STEP2					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
15. 防犯・入退室管理設備	(1)入退室管理設備	1	式		
15. 防犯・入退室管理設備	(2)機械警備設備	1	式		
計					
16. 火災報知設備	(1)自動火災報知設備	1	式		
16. 火災報知設備	(2)自動閉鎖設備	1	式		
16. 火災報知設備	(3)光警報設備	1	式		
16. 火災報知設備	(4)ガス漏れ火災警報設備	1	式		
16. 火災報知設備	(5)消火設備	1	式		
計					
17. 中央監視制御設備		1	式		
計					
18. 特殊設備	(1)防災行政無線設備	1	式		
18. 特殊設備	(2)会議室予約管理設備	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

構内通信線路設備 STEP2

[illegible]

解体工事 STEP3-1

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 窓口棟		1	式		
計					
2. 事務棟		1	式		
計					
3. 議会棟		1	式		
計					
4. 中崎分署		1	式		
計					
5. 分庁舎		1	式		
計					
6. 西庁舎		1	式		
計					
7. 南会議室棟		1	式		
計					
8. その他 (国保以外 新聞受室 公用車管理事務所 帳票室)		1	式		
計					
9. 発生材処理	1. 発生材積込・運搬	1	式		
9. 発生材処理	2. 発生材処分	1	式		
計					

外構整備 STEP3-2

[illegible]

仮設駐車場

[illegible]

ステップ0～1下水道迂回等準備、接続デッキ解体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋外空調配管設備		1	式		
計					
屋外排水設備		1	式		
計					
屋外ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

ステップ2庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	ダクト設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
空調設備	地中熱利用設備	1	式		
空調設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
排煙設備	機器設備	1	式		
排煙設備	ダクト設備	1	式		
排煙設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					

ステップ2庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
消火設備	連結送水管設備	1	式		
消火設備	スプリンクラー設備	1	式		
消火設備	粉末消火器設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
雨水利用設備		1	式		
計					

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-1解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01事務棟		1	式		
計					
02窓口棟		1	式		
計					
03窓口南会議室棟		1	式		
計					
04管財担当公用車管理事務所		1	式		
計					
07議会棟		1	式		
計					
11南会議室棟		1	式		
計					
外構解体		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

ステップ3-2解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
08西庁舎棟		1	式		
計					
09分庁舎		1	式		
計					
10中崎分署棟		1	式		
計					
12国保レセプト		1	式		
計					
屋外排水設備		1	式		
計					
外構解体		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ1解体工事		市役所駐車場		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地業とりこわし	積込共	81.7	m3			
コンクリートとりこわし	捨てコン 機械 積込共	68.1	m3			
コンクリートとりこわし	土間 圧碎機・ブレード併用 鉄筋切断共 積込共	76.5	m3			
コンクリートとりこわし	S・RC・SRC造 基礎部 圧碎機・ブレード併用 鉄筋切断共 積込共	997	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機・ブレード併用 鉄筋切断共 積込共	1,735	m3			
コンクリートとりこわし	無筋コンクリート 積込共	99.2	m3			
外装材とりこわし	既製コンクリート製品 積込共	16.9	m3			
内装材とりこわし	床面積 事務所 積込共	245	m ²			
壁 吹付タイル撤去	アスベスト含有 レベル3	4,451	m ²			
天井 吹付タイル撤去	アスベスト含有 レベル3	36.7	m ²			
梁型 吹付タイル撤去	アスベスト含有 レベル3	1,306	m ²			
笠木 吹付タイル撤去	アスベスト含有 レベル3	180	m ²			
間仕切CB積 とりこわし	積込共	1.3	m3			
既製杭撤去	φ500 L=5000	24	本			
既製杭撤去	φ500 L=6000	94	本			
既製杭撤去	φ500 L=8000	69	本			
解体後埋戻し(A種)	- 山砂の類	1,502	m3			
計						

ステップ1解体工事						
外構解体			解体工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	厚150 アスファルト 厚50 路盤 厚100 積込共	59.7	m ²			
アスファルト舗装撤去	厚300 アスファルト 厚50+50 路盤 厚100+100 積込共	677	m ²			
カッター入れ	アスファルト舗装面	153	m			
インターロッキング舗装撤去	厚190 ブロック 厚60、クッション砂 厚30 路盤 厚100 積込共	21.2	m ²			
平板ブロック舗装撤去	厚370 ブロック 厚60、外縁 厚40 土間コンクリート 厚150 路盤 厚120 積込共	48.4	m ²			
コンクリート舗装撤去	厚300 土間コンクリート 厚150 路盤 厚150 積込共	63.8	m ²			
縁石撤去	180/205×250 基礎共 積込共	15.5	m			
L型側溝撤去	現場打 W=690 縁石:180×150、基礎共 積込共	55.5	m			
側溝撤去	現場打 W250×H300 グレーチング 蓋共 積込共	4	m			
L型擁壁撤去	H=400 基礎共 積込共	44.5	m			
ガードパイル撤去	H=800 基礎共 積込共	18	m			
ハリ撤去	上下式 H=700 基礎共 積込共	7	か所			
樹木撤去	幹周23cm H=4.0m 伐根・積込共	8	本			
樹木撤去	H=0.9m 伐根・積込共	252	本			
(市役所駐車場内)						
アスファルト舗装撤去	厚150 アスファルト 厚50 路盤 厚100 積込共	3.2	m ²			
アスファルト舗装撤去	厚300 アスファルト 厚50+50 路盤 厚100+100 積込共	2,128	m ²			

ステップ1解体工事		外構解体		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	厚400 アスファルト 厚50+50 路盤 厚150+150 積込共	1,107	m ²			
平板ブロック舗装撤去	厚370 ブロック 厚60、外側 厚40 土間コンクリート 厚150 路盤 厚120 積込共	395	m ²			
縁石撤去	180/205×250 基礎共 積込共	63.8	m			
集水桝撤去	現場打 450角×H450 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H495 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H505 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H535 格子蓋共 積込共	2	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H545 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H550 格子蓋共 積込共	2	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H560 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H575 格子蓋共 積込共	2	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H595 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H600 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H610 格子蓋共 積込共	2	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H615 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H650 格子蓋共 積込共	2	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H675 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H680 格子蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H700 格子蓋共 積込共	2	か所			

ステップ1解体工事		外構解体		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集水桝撤去	現場打 450角 × H700 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角 × H550 化粧蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角 × H595 化粧蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角 × H650 化粧蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角 × H750 化粧蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600角 × H500 マンホールの蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600角 × H590 マンホールの蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600角 × H660 マンホールの蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600角 × H690 マンホールの蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600角 × H775 マンホールの蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600 × 500 × H550 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600 × 500 × H900 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600 × 500 × H980 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600 × 500 × H1045 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600 × 500 × H1060 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600 × 500 × H1105 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600 × 500 × H1190 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 600 × 500 × H1225 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
油水分離槽撤去	現場打 W2700 × D1300 × H1740 化粧蓋共 積込共	1	か所			
排水管撤去	VP φ150 180° 基礎共 積込共	42.9	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ1解体工事						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(接続デッキ)						
発生材運搬	地業	1.5	m3			
発生材運搬	植込土	69.3	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	191	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	7.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	0.6	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	3.4	m3			
発生材運搬	梁型 吹付タイル 207m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
(市役所駐車場)						
発生材運搬	地業	81.7	m3			
発生材運搬	植込土	82.8	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	2,947	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	142	m3			
発生材運搬	木屑	0.8	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	9.7	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	7.8	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	1.2	m3			
発生材運搬	アスファルトコンクリート	410	m3			
発生材運搬	壁 吹付タイル 4451m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
発生材運搬	天井 吹付タイル 36.7m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			

ステップ1解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	梁型 吹付タイル 1306m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
発生材運搬	笠木 吹付タイル 180m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
(外構)						
発生材運搬	地業	167	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	37.3	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	8	m3			
発生材運搬	アスファルトコンクリート	70.7	m3			
発生材運搬	樹木	7.6	m3			
(市役所駐車場内)						
発生材運搬	地業	840	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	142	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	44.6	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	2.4	m3			
発生材運搬	アスファルトコンクリート	324	m3			
計						

ステップ1解体工事						
発生材処理				処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(接続デッキ)						
発生材処分	地業	2.2	t			
発生材処分	植込土	125	t			
発生材処分	コンクリート塊	440	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	16.3	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.2	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	3.4	t			
発生材処分	梁型 吹付タイル 207m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
スクラップ 控除	鉄	24.5	t			
スクラップ 控除	アルミ	0.2	t			
スクラップ 控除	ステンレス	0.7	t			
(市役所駐車場)						
発生材処分	地業	123	t			
発生材処分	植込土	149	t			
発生材処分	コンクリート塊	6,777	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	327	t			
発生材処分	木屑	0.4	t			
発生材処分	廃プラスチック	3.4	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	7.8	t			
発生材処分	石膏ボード類	1	t			

ステップ1解体工事						
発生材処理				処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	アスファルトコンクリート	944	t			
発生材処分	壁 吹付タイル 4451m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
発生材処分	天井 吹付タイル 36.7m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
発生材処分	梁型 吹付タイル 1306m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
発生材処分	笠木 吹付タイル 180m2 アスベスト含有 レベル3	1	式			
スクラップ 控除	鉄	373	t			
スクラップ 控除	アルミ	0.7	t			
スクラップ 控除	ステンレス	5.9	t			
(外構)						
発生材処分	地業	250	t			
発生材処分	コンクリート塊	85.8	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	18.4	t			
発生材処分	アスファルトコンクリート	163	t			
発生材処分	樹木	3.8	t			
スクラップ 控除	鉄	1.6	t			
スクラップ 控除	ステンレス	0.1	t			
(市役所駐車場内)						
発生材処分	地業	1,260	t			
発生材処分	コンクリート塊	326	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	103	t			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 1外構工事		雨水排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(道路雨水排水 仮設ルート)						
仮設集水桝	現場打 450角×H894 スチール製 レーシング 蓋 細目 T-25	1	か所			
仮設集水桝	現場打 450角×H934 スチール製 レーシング 蓋 細目 T-25	1	か所			
仮設集水桝	現場打 450角×H950 スチール製 レーシング 蓋 細目 T-25	1	か所			
仮設集水桝	現場打 450角×H1025 スチール製 レーシング 蓋 細目 T-25	1	か所			
仮設集水桝	現場打 450角×H1274 スチール製 レーシング 蓋 細目 T-25	1	か所			
仮設排水管	HP φ500 90° 基礎共	89	m			
既存管遮断	φ500 埋外詰	1	か所			
根切り	小規模土工 -	158	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	112	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	158	m3			
建設発生土処分		158	m3			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ1外構工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(道路線形変更)						
アスファルト舗装撤去	厚300 アスファルト 厚50+50 路盤 厚100+100 積込共	31.3	m ²			
平板ブロック舗装撤去	厚370 ブロック 厚60、目外 厚40 土間コンクリート 厚150 路盤 厚120 積込共	87	m ²			
誘導ブロック撤去	厚190 300角 ブロック 厚60、クッション砂 厚30 路盤 厚100	77	か所			
縁石撤去	180/205×250 基礎共 積込共	65.6	m			
路面標示除去	白線引 W=150	567	m			
路面標示除去	白線引 W=500	200	m			
路面標示除去	矢印 W450×L5000	1	か所			
路面標示除去	ダイヤマーク	2	か所			
路面標示除去	文字書き 「クッション」	1	か所			
ハリカー撤去	H=850 基礎共 積込共	14	か所			
ハリカー撤去	上下式 H=700 基礎共 積込共	7	か所			
ハリカー撤去	W1000×H1000 基礎共 積込共	7	か所			
ハリカー撤去	W2000×H650 基礎共 積込共	1	か所			
ハリカー撤去	W3000×H650 基礎共 積込共	9	か所			
標識撤去	H=3000 基礎共 積込共	7	か所			
カーブミラー撤去	H=3000 基礎共 積込共	2	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

スツップ 2庁舎		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	3,926	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	21,171	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ド ライエリア	13.5	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 免震ビ ット	3,321	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	21,171	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ド ライエリア	13.5	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 免震ビ ット	3,321	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	21,171	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ド ライエリア	13.5	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 免震ビ ット	3,321	m ²			
地足場	RC造標準日数 修理費含む	3,926	m ²			
外部足場 (くさび又は枠組、 手すり先行方式)	建枠1200 10m未満 13ヶ月 最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	2,027	m ²			
外部足場 (くさび又は枠組、 手すり先行方式)	建枠1200 20m未満 13ヶ月 最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	300	m ²			
外部足場 (くさび又は枠組、 手すり先行方式)	建枠1200 30m未満 13ヶ月 最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	7,837	m ²			
防音シート張り	13ヶ月 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	10,165	m ²			
免震ビ ット 内部躯体 足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	3,321	m ²			
脚立足場	階高4.0m以下 7階建	117	m ²			
免震ビ ット 脚立足場	階高4.0m以下	3,321	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	階高4.0m超5.0m未満	12,866	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	階高5.0m以上5.7m未満	6,840	m ²			

ステップ 2庁舎		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高7.4m以上9.1m未満	605	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高9.1m以上10.8m未満	2.7	m ²			
シャフト内足場	RC造標準日数 修理費含む	340	m ²			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	401	m ²			
仮設材運搬 (地足場)		3,926	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	7階建	117	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	免震ビット	3,321	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	12,866	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	6,840	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	605	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	2.7	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		340	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		401	m ²			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

スラブ 2庁舎		鉄筋工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	129	t			
異形鉄筋	SD295 D13	466	t			
異形鉄筋	SD295 D16	101	t			
異形鉄筋	SD345 D19	80.8	t			
異形鉄筋	SD345 D22	10.1	t			
異形鉄筋	SD345 D25	197	t			
異形鉄筋	SD390 D32	32.9	t			
鉄筋加工組立	RCラ-メ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	977	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	977	t			
溶融亜鉛メッキ 異形鉄筋	SD295 D10	0.7	t			
溶融亜鉛メッキ 異形鉄筋	SD295 D13	15.6	t			
溶融亜鉛メッキ 異形鉄筋	SD295 D16	221	t			
溶融亜鉛メッキ 異形鉄筋	SD345 D19	4.3	t			
溶融亜鉛メッキ 異形鉄筋	SD345 D25	158	t			
溶融亜鉛メッキ 異形鉄筋	SD390 D32	38.1	t			
鉄筋加工組立	RCラ-メ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	420	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	420	t			
スラブ 控除	H2	39.1	t			
柱フ-ブ 溶接閉鎖型鉄筋	SD295A D16 角型	9.1	t			
鉄筋加工組立	柱フ-ブ	8.7	t			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	FC=18N / mm2 S-18cm	179	m3			
鉄筋コンクリート	基礎部 FC=33N / mm2 S-18cm 高性能AE減水剤	510	m3			
鉄筋コンクリート	基礎部 FC=33N / mm2 S-18cm スコンクリート 高性能AE減水剤	4,288	m3			
鉄筋コンクリート	地下部 FC=33N / mm2 S-18cm 高性能AE減水剤	2,782	m3			
鉄筋コンクリート	地下部 免震架台基礎 FC=33N / mm2 S-18cm 高性能AE減水剤	78.8	m3			
鉄筋コンクリート	地上部 FC=33N / mm2 S-18cm 高性能AE減水剤	34.6	m3			
鉄筋コンクリート	地上部 FC=24N / mm2 S-18cm 高性能AE減水剤	3,616	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	179	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	510	m3			
コンクリート打設手間	基礎部(スコンクリート) ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	4,288	m3			
コンクリート打設手間	地下部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	2,782	m3			
コンクリート打設手間	地下部 免震架台基礎 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	78.8	m3			
コンクリート打設手間	地上部1F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	453	m3			
コンクリート打設手間	地上部2F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	540	m3			
コンクリート打設手間	地上部3F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	565	m3			
コンクリート打設手間	地上部4F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	622	m3			
コンクリート打設手間	地上部5F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	651	m3			
コンクリート打設手間	地上部6F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	540	m3			
コンクリート打設手間	地上部7F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	254	m3			
コンクリート打設手間	地上部RF ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	26.2	m3			

ステップ 2庁舎		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	26.2	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	78.8	m3			
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	11,384	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m3/回以上	53	回			
構造体強度補正	基礎部 FC=33N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	510	m3			
構造体強度補正	基礎部(スランリット) FC=33N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	4,288	m3			
構造体強度補正	地下部 FC=33N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	2,782	m3			
構造体強度補正	地下部 免震架台基礎 FC=33N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	78.8	m3			
構造体強度補正	地上部1F FC=33N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	453	m3			
構造体強度補正	地上部2F FC=24N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	540	m3			
構造体強度補正	地上部3F FC=24N / mm2 S-18cm 60k補正 高性能AE減水剤	565	m3			
構造体強度補正	地上部4F FC=24N / mm2 S-18cm 60k補正 高性能AE減水剤	622	m3			
構造体強度補正	地上部5F FC=24N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	651	m3			
構造体強度補正	地上部6F FC=24N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	540	m3			
構造体強度補正	地上部7F FC=24N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	254	m3			
構造体強度補正	地上部RF FC=24N / mm2 S-18cm 30k補正 高性能AE減水剤	26.2	m3			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

スツップ 2庁舎		型枠工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	1,798	m ²			
型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	3,471	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,873	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部 -	1,405	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	2,017	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	113	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	4,195	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2,159	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	54.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	18.9	m ²			
片面型枠	地下部	900	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30m程度 往復	18,004	m ²			
地下打継部 止水板	W=150 鉄板芯入ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ	484	m			
誘発目地棒	20×20	253	m			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

スツップ 2庁舎		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-2.3	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-3.2	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	3.8	t			
鋼板	SS400 PL-6	2.6	t			
鋼板	SS400 PL-9	2.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	5.3	t			
鋼板	SS400 PL-16	1.2	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.5	t			
鋼板	SN400B PL-12	2	t			
鋼板	SN400B PL-19	1.5	t			
鋼板	SN400B PL-32	0.5	t			
鋼板	SN400B PL-36	0.2	t			
鋼板	SN400C PL-16	1.2	t			
鋼板	SN400A PL-4.5	1.3	t			
鋼板	SN400A PL-6	9.2	t			
鋼板	SN400A PL-9	42.9	t			
鋼板	SN400A PL-12	21.6	t			
鋼板	SN400A PL-16	19	t			
鋼板	SN400A PL-19	0.4	t			
鋼板	SN400A PL-22	1.5	t			

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN490B PL-12	4.3	t			
鋼板	SN490B PL-16	55.4	t			
鋼板	SN490B PL-19	32	t			
鋼板	SN490B PL-22	99.4	t			
鋼板	SN490B PL-25	10.7	t			
鋼板	SN490B PL-28	6.2	t			
鋼板	SN490C PL-32	0.6	t			
鋼板	SN490C PL-36	9.7	t			
鋼板	SN490C PL-40	14.6	t			
鋼板	SN490C PL-45	1	t			
鋼板	TMCP325C PL-45	57.3	t			
鋼板	TMCP325C PL-50	83.3	t			
鋼板	TMCP325C PL-75	37	t			
H形鋼	SN400A H-100×100×6×8	12.2	t			
H形鋼	SN400A H-148×100×6×9	0.7	t			
H形鋼	SN400A H-150×150×7×10	14.5	t			
H形鋼	SN400A H-175×175×7.5×11	15.6	t			
H形鋼	SN400A H-194×150×6×9	54.4	t			
H形鋼	SN400A H-200×100×5.5×8	3.5	t			
H形鋼	SN400A H-200×200×8×12	16.1	t			

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400A H-244 × 175 × 7 × 11	5.6	t			
H形鋼	SN400A H-250 × 125 × 6 × 9	3.2	t			
H形鋼	SN400A H-294 × 200 × 8 × 12	3.9	t			
H形鋼	SN400A H-300 × 150 × 6.5 × 9	10	t			
H形鋼	SN400A H-350 × 175 × 7 × 11	20.3	t			
H形鋼	SN400A H-390 × 300 × 10 × 16	4.8	t			
H形鋼	SN400A H-400 × 200 × 8 × 13	64.2	t			
H形鋼	SN400A H-450 × 200 × 9 × 14	3.4	t			
H形鋼	SN400A H-500 × 200 × 10 × 16	101	t			
H形鋼	SN400A H-588 × 300 × 12 × 20	132	t			
H形鋼	SN400A H-600 × 200 × 11 × 17	271	t			
H形鋼	SN400A H-800 × 300 × 14 × 26	9.7	t			
H形鋼	SN400B H-700 × 300 × 13 × 24	3.4	t			
H形鋼	SN490B H-588 × 300 × 12 × 20	10.6	t			
H形鋼	SN490B H-700 × 300 × 13 × 24	5.2	t			
H形鋼	SN490B H-800 × 300 × 14 × 26	58.8	t			
H形鋼	SN400A HY-700 × 250 × 12 × 19	151	t			
H形鋼	SN400A HY-800 × 250 × 14 × 22	240	t			
H形鋼	SN490B HY-700 × 300 × 14 × 28	8.6	t			
H形鋼	SN490B HY-800 × 300 × 16 × 25	16.2	t			

ステップ 2庁舎						
鉄骨工事				本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN490B HY-800×300×16×28	36	t			
H形鋼	SN490B HY-800×300×16×32	7.1	t			
H形鋼	SN490B HY-800×350×14×25	14.7	t			
H形鋼	SN490B HY-800×350×14×28	29.5	t			
H形鋼	SN490B HY-800×350×16×25	11.2	t			
H形鋼	SN490B HY-800×350×16×28	123	t			
H形鋼	SN490B HY-800×350×16×32	253	t			
H形鋼	SN490B HY-800×350×16×36	52.5	t			
H形鋼	SN490B HY-800×350×19×32	6.7	t			
H形鋼	SN490B HY-800×400×16×28	37.7	t			
H形鋼	SN490B HY-800×400×16×32	98.7	t			
H形鋼	SN490B HY-800×400×16×36	23.7	t			
H形鋼	SN490B HY-800×400×19×32	5	t			
H形鋼	SN490B HY-850×400×19×36	7.5	t			
H形鋼	SN490B HY-900×350×16×28	7.9	t			
H形鋼	SN490B HY-900×400×19×36	5.3	t			
H形鋼	SN490B HY-1000×350×16×32	54	t			
H形鋼	SN490B HY-1000×350×19×28	21	t			
H形鋼	SN490B HY-1000×350×19×32	155	t			
H形鋼	SN490B HY-1000×350×19×36	7.1	t			

ステップ 2庁舎						
鉄骨工事				本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN490B HY-1000×400×19×36	261	t			
H形鋼	SN490B HY-1000×400×19×40	27.6	t			
BH形鋼	SN490B BH-800/1000×400×16×32	3.8	t			
BH形鋼	SN490B BH-800×400×16×36	0.5	t			
BH形鋼	SN490B BH-800×500×19×36	0.6	t			
BH形鋼	SN490B BH-800×600×19×36	0.8	t			
BH形鋼	SN490B BH-850/1000×400×19×36	0.8	t			
BH形鋼	SN490B BH-850/1000×400×19×40	0.9	t			
BH形鋼	SN490B BH-1000×350×19×32	2.1	t			
BH形鋼	SN490B BH-1000×450×22×36	18.6	t			
BH形鋼	SN490B BH-1000/1200×450×22×36	2.4	t			
BH形鋼	SN490B BH-1000/1200×450×22×40	2.3	t			
BH形鋼	SN490B BH-1000×500×19×40	5.9	t			
BH形鋼	SN490B BH-1000×500×22×36	60.9	t			
BH形鋼	SN490B BH-1000×500×22×40	24.6	t			
BH形鋼	SN490B BH-1000×600×19×40	6.9	t			
鋼管	STKN400B φ216.3/4×12.7	1.2	t			
鋼管	STKN400B φ216.3×12.7	3.3	t			
鋼管	STKN400B φ318.5/4×12.7	1.8	t			
鋼管	STKN400B φ318.5×12.7	5.6	t			

ステップ 2庁舎						
鉄骨工事			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	STKR400 □ -100×100×3.2	0.3	t			
角形鋼管	STKR400 □ -250×250×6	15.8	t			
角形鋼管	BCP325B □ -700×700×25	9	t			
角形鋼管	BCP325B □ -700×700×28	55.3	t			
角形鋼管	BCP325B □ -700×700×32	33.4	t			
角形鋼管	BCP325B □ -700×700×36	119	t			
角形鋼管	BCP325B □ -750×750×25	4.2	t			
角形鋼管	BCP325B □ -750×750×28	77.5	t			
角形鋼管	BCP325B □ -750×750×32	86.5	t			
角形鋼管	BCP325B □ -750×750×36	96	t			
角形鋼管	BCP325B □ -750×750×40	15.3	t			
角形鋼管	BCP325B □ -800×800×32	51.6	t			
角形鋼管	BCP325B □ -800×800×36	79.6	t			
角形鋼管	BCP325C □ -700×700×28	5.8	t			
角形鋼管	BCP325C □ -700×700×36	7.7	t			
角形鋼管	BCP325C □ -750×750×25	1.3	t			
角形鋼管	BCP325C □ -750×750×28	10.3	t			
角形鋼管	BCP325C □ -750×750×32	9.8	t			
角形鋼管	BCP325C □ -750×750×36	16.4	t			
角形鋼管	BCP325C □ -750×750×40	3	t			

ステップ 2庁舎						
鉄骨工事			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	BCP325C □ -800×800×32	17.8	t			
角形鋼管	BCP325C □ -800×800×36	17.5	t			
角形鋼管	TMCP325B B□ -700×700×50	24.5	t			
角形鋼管	TMCP325B B□ -750×750×45	31.9	t			
角形鋼管	TMCP325B B□ -800×800×45	17.1	t			
等辺山形鋼	SN400A L-75×75×6	11.6	t			
等辺山形鋼	SN400A L-75×75×9	4.5	t			
等辺山形鋼	SN400A L-100×100×10	0.5	t			
溝形鋼	SN400A [-150×75×6.5×10	21	t			
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	12.6	t			
高力ボルト	F10T M20 L=65	158	本			
高力ボルト	F10T M20 L=75	62	本			
高力ボルト	F10T M20 L=80	37	本			
高力ボルト	F10T M20 L=85	158	本			
高力ボルト	F10T M20 L=90	33	本			
高力ボルト	F10T M22 L=65	17	本			
高力ボルト	F10T M22 L=70	532	本			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=35	3,282	本			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=40	894	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=40	58	本			

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊高力ボルト	S10T M20 L=45	7,028	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=50	6,450	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=55	4,189	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=60	986	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=65	3,087	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=70	175	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=100	5,724	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=105	11,981	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=110	21,166	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=115	25,692	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=120	12,214	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=125	233	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=65	129	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=70	7,663	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=75	3,008	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=85	33,754	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=90	349	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=95	1,414	本			
特殊高力ボルト	S10T M24 L=95	1,498	本			
特殊高力ボルト	S10T M24 L=125	1,331	本			

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊高力ボルト	S10T M24 L=130	1,165	本			
スクラップ 控除	H2	124	t			
工場加工組立	工場溶接 207225.56m共	3,825	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	10,210	m			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	12	t			
高力ボルト締付け		148,528	本			
錆止め塗料塗り	JIS K 5674 工場	38,146	m ²			
錆止め塗料塗り	JIS K 5674 現場	38,146	m ²			
鉄骨運搬		3,837	t			
鉄骨建方		3,825	t			
アンカーボルト	SS400 M12 L=240 フック付	124	本			
アンカーボルト	SNR400B M16 L=400 Wナット、フック付	216	本			
アンカーボルト	SNR400B M20 L=500 Wナット、フック付	56	本			
アンカーボルト埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	340	本			
アンカーボルト埋込み	径16～19(主柱) 取付手間	56	本			
普通ボルト	BNT M12 L=35	3,440	本			
ブレース	SNR400B M12 L=3600	8	か所			
ブレース	SNR400B M12 L=4100	4	か所			
ブレース	SNR400B M12 L=8100	4	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=1950	20	か所			

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレース	SNR400B M16 L=2300	112	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=2350	472	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=2400	40	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=3000	40	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=3100	12	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=4300	2	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=1850	4	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=1900	2	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=2400	10	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=2800	12	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=2900	12	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3000	24	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3200	58	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3250	2	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3350	2	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3700	8	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3800	8	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3900	12	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=4000	18	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=4100	18	か所			

ステップ 2庁舎						
鉄骨工事			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレース	SNR400B M20 L=4200	20	か所			
スタッドボルト	φ 16 × H100	4,073	本			
スタッドボルト	φ 19 × H100	84,508	本			
無収縮珪砂	厚30 100 × 100	124	か所			
無収縮珪砂	厚30 200 × 200	108	か所			
無収縮珪砂	厚30 300 × 410	14	か所			
超音波探傷試験	工場2140か所 現場1416か所	1	式			
鉄骨足場		21,171	m ²			
デッキプレート	山高 H=75 厚1.2 Z12	7,762	m ²			
型枠用鋼製 デッキプレート	厚1.0 Z12	13,127	m ²			
小口型枠	H=150	2,298	m			
(梁貫通孔補強)						
梁貫通孔補強	SN400A PL-6 × 274 × 274	1	か所			
梁貫通孔補強	SN400A PL-6 × 450 × 450	29	か所			
梁貫通孔補強	SN400A PL-9 × 600 × 600	30	か所			
梁貫通孔補強	SN400A PL-12 × 562 × 562	12	か所			
梁貫通孔補強	SN400A PL-12 × 656 × 656	24	か所			
梁貫通孔補強	SN400A 2PL-9 × 466 × 466	2	か所			
梁貫通孔補強	SN400A 2PL-9 × 562 × 562	27	か所			
梁貫通孔補強	SN400A 2PL-9 × 656 × 656	5	か所			

ステップ 2庁舎						
鉄骨工事			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通孔補強	SN400A 2PL-12×466×466	2	か所			
梁貫通孔補強	SN400A 2PL-12×562×562	1	か所			
梁貫通孔補強	SN400A 2PL-12×656×656	7	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-6×300×300	110	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-6×450×450	137	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-9×600×600	167	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-9×648×648	2	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-9×828×828	1	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-12×644×644	2	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-12×828×828	7	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-12×836×836	7	か所			
梁貫通孔補強	SN490B PL-12×844×844	1	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-9×636×636	13	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-9×644×644	8	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-9×648×648	1	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-9×650×650	2	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-9×828×828	42	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-9×836×836	20	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-12×636×636	5	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-12×644×644	10	か所			

ステップ 2庁舎						
鉄骨工事			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-12×828×828	18	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-16×636×636	12	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-16×644×644	6	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-16×820×820	2	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-16×828×828	2	か所			
梁貫通孔補強	SN490B 2PL-16×836×836	10	か所			
梁貫通孔補強	既製品 φ300	1	か所			
鋼管スリプ	φ101.6×3.2 L=1000	1	か所			
鋼管スリプ	φ165.2×4.5 L=1000	3	か所			
鋼管スリプ	φ216.3×4.5 L=1000	46	か所			
鋼管スリプ	φ318.5×7.0 L=1000	13	か所			
鋼管スリプ	φ355.6×8.0 L=1000	8	か所			
鋼管スリプ	φ500.0×7.0 L=1000	7	か所			
鋼管スリプ	φ216.3×4.5 L=1200	1	か所			
鋼管スリプ	φ318.5×7.0 L=1200	9	か所			
鋼管スリプ	φ355.6×8.0 L=1200	4	か所			
鋼管スリプ	φ500.0×7.0 L=1200	3	か所			
計						

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		鉄骨階段		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN400A PL-6	15.5	t			
鋼板	SN400A PL-9	0.8	t			
鋼板	SN400A PL-12	0.4	t			
鋼板	SN400A PL-16	14.3	t			
鋼板	SN400A PL-19	0.2	t			
縞鋼板	SS400 CHPL-4.5	0.6	t			
H形鋼	SN400A H-148×100×6×9	0.1	t			
H形鋼	SN400A H-150×150×7×10	1.2	t			
等辺山形鋼	SN400A L-65×65×6	0.2	t			
溝形鋼	SN400A [-150×75×6.5×10	0.1	t			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=50	200	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=55	110	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=40	15	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=45	152	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=50	21	本			
スクラップ 控除	H2	0.7	t			
工場加工組立	工場溶接 1203.96m共	32.3	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	36	m			
高力ボルト締付け		478	本			
錆止め塗料塗り	JIS K 5674 工場	873	m ²			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		付帯鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN400A PL-6	0.8	t			
鋼板	SN400A PL-9	1.3	t			
鋼板	SN400B PL-16	2.8	t			
鋼板	SN400B PL-25	1.2	t			
H形鋼	SN400A H-150×150×7×10	39.6	t			
H形鋼	SN400A H-250×250×9×14	10.8	t			
等辺山形鋼	SN400A L-65×65×6	1.4	t			
等辺山形鋼	SN400A L-75×75×6	0.5	t			
溝形鋼	SN400A [-100×50×5×7.5	1.8	t			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=40	564	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=50	208	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=50	458	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=55	196	本			
スクラップ 控除	H2	1.9	t			
工場加工組立	工場溶接 1265.64m共	57.5	t			
高力ボルト締付け		478	本			
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛7%ミ合金メッキ JIS H8643	57.5	t			
鉄骨運搬		57.5	t			
鉄骨建方		57.5	t			
アンカーボルト	SNR400B M16 L=400 ワット、フック付 亜鉛メッキ	1,328	本			

ステップ 2庁舎						
鉄骨工事				付帯鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SNR400B M24 L=600 ワット、フック付 垂鉛メッキ	300	本			
アンカーボルト埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	1,328	本			
アンカーボルト埋込み	径25～32(主柱) 取付手間	300	本			
ブレース	SNR400B M20 L=2200	2	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=2300	10	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3000	8	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3100	2	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3300	4	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3600	24	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=3800	32	か所			
ブレース	SNR400B M20 L=4300	4	か所			
無収縮珪砂	厚30 225×200	50	か所			
無収縮珪砂	厚30 350×350	50	か所			
無収縮珪砂	厚30 500×150	332	か所			
計						

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		耐火被覆		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱型 吹付ロックール	厚25 1時間耐火 見隠れ	1,459	m ²			
柱型 吹付ロックール	厚45 2時間耐火 見隠れ	1,554	m ²			
柱型 吹付ロックール	厚25 1時間耐火 見隠れ セメントスリ-吹付共	99.4	m ²			
柱型 吹付ロックール	厚25 1時間耐火 見掛け セメントスリ-吹付共	118	m ²			
柱型 吹付ロックール	厚45 2時間耐火 見隠れ セメントスリ-吹付共	149	m ²			
梁型 吹付ロックール	厚25 1時間耐火 見隠れ	14,322	m ²			
梁型 吹付ロックール	厚45 2時間耐火 見隠れ	13,426	m ²			
梁型 吹付ロックール	厚25 1時間耐火 見隠れ セメントスリ-吹付共	750	m ²			
梁型 吹付ロックール	厚45 2時間耐火 見隠れ セメントスリ-吹付共	581	m ²			
梁型 吹付ロックール	厚45 2時間耐火 見掛け セメントスリ-吹付共	294	m ²			
梁型 巻付耐火被覆板	厚20 1時間耐火 箱張	570	m ²			
柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋内用 □ -750×750×28 仕上塗 アクリル樹脂 系 ロ-ラー仕上 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	59.4	m ²			
柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋内用 □ -750×750×32 仕上塗 アクリル樹脂 系 ロ-ラー仕上 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	32.4	m ²			
柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋内用 ○ -216.3×12.7 仕上塗 アクリル樹脂系 ロ-ラー仕上 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	29.3	m ²			
天井懐内 柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋内用 見隠れ □ -750×750×28 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	29.3	m ²			
天井懐内 柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋内用 見隠れ □ -750×750×32 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	16.4	m ²			
天井懐内 柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋内用 見隠れ ○ -216.3×12.7 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	6	m ²			

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		耐火被覆		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱型 耐火塗料	2時間耐火 屋内用 □ -750×750×32 仕上塗 アクリル樹脂系 □-ラー仕上 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	32.4	m ²			
柱型 耐火塗料	2時間耐火 屋内用 □ -750×750×36 仕上塗 アクリル樹脂系 □-ラー仕上 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	34	m ²			
柱型 耐火塗料	2時間耐火 屋内用 □ -750×750×40 仕上塗 アクリル樹脂系 □-ラー仕上 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	18.6	m ²			
柱型 耐火塗料	2時間耐火 屋内用 ○ -318.5×12.7 仕上塗 アクリル樹脂系 □-ラー仕上 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	46.4	m ²			
天井懐内 柱型 耐火塗料	2時間耐火 屋内用 見隠れ □ -750×750×32 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	16.4	m ²			
天井懐内 柱型 耐火塗料	2時間耐火 屋内用 見隠れ □ -750×750×36 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	23.4	m ²			
天井懐内 柱型 耐火塗料	2時間耐火 屋内用 見隠れ □ -750×750×40 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	10.1	m ²			
天井懐内 柱型 耐火塗料	2時間耐火 屋内用 見隠れ ○ -318.5×12.7 イスケ-化研 SKタイコ-ト同等	10.9	m ²			
梁型□ツクル 剥落防止 スタッドボルト	MS ナットなし A-128	9,968	か所			
成形板取付金物 □ツクル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ ECP通しアングル L-50×50×6 L-50×50×6 L=100@600	210	m			
成形板取付金物 □ツクル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ ECP通しアングル L-50×50×6 繋ぎ [-100×50×5×7.5 L=150@900 L-75×75×6 L=150@900	32.7	m			
成形板取付金物 □ツクル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-50×50×6 L-65×65×6 L=200, L=300@600	124	m			
成形板取付金物 □ツクル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-50×50×6 L-65×65×6 L=100@600	38.3	m			
成形板取付金物 □ツクル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-50×50×6 L-50×50×6@600共	357	m			
成形板取付金物 □ツクル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-65×65×6 FB-2.3×50 L=300@1200	357	m			

ステップ 2庁舎		鉄骨工事		耐火被覆		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
成形板取付金物 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-65×65×6 繋ぎ [-100×50×5×7.5 L=300@900	38.3	m			
成形板開口補強 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-50×50×6	74.3	m			
成形板開口補強 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-65×65×6	429	m			
成形板開口補強 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-75×75×6	106	m			
成形板開口補強 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-75×75×9	39.2	m			
成形板開口補強 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-90×90×7	107	m			
成形板開口補強 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-90×90×10	70.8	m			
成形板開口補強 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ □ -100×100×3.2	68.4	m			
ALC頂部取付金物 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-65×65×6	24.2	m			
ALC頂部取付金物 □ツカ-ル吹付	厚45 2時間耐火 見隠れ L-65×65×6	15.2	m			
ALC中間取付金物 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ L-65×65×6	69.3	m			
ALC足元金物 □ツカ-ル吹付	厚25 1時間耐火 見隠れ 厚100用	20.7	m			
ALC足元金物 □ツカ-ル吹付	厚45 2時間耐火 見隠れ 厚120用	9.1	m			
ALC足元金物 □ツカ-ル吹付	厚45 2時間耐火 見隠れ 厚150用	5.3	m			
鉄骨梁頂部 小間詰め	□ツカ-ル充填 W=125～500 ㇿ ㇿ直交方向	3,725	m			
鉄骨梁頂部 小間詰め	□ツカ-ル充填 W=125～500 ㇿ ㇿ流れ方向	1,395	m			
耐火・耐火遮音 間仕切頂部 小間詰め	□ツカ-ル充填 W=150 ㇿ ㇿ直交方向	340	m			
耐火・耐火遮音 間仕切頂部 小間詰め	□ツカ-ル充填 W=150 ㇿ ㇿ流れ方向	369	m			
ハﾟヲﾟット～外壁 層間塞ぎ	□ツカ-ル充填 W75×H100	142	m			
ハﾟヲﾟット～外壁 層間塞ぎ	□ツカ-ル充填 W175×H100	38.3	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		既製コンクリート工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
懐壁 ALC版	厚100 取付A種 目地シーリング 共	1,026	m ²			
壁 ALC版取付金物	L-65×65×6 FB-2.3×50 L=300 @1200	866	m			
壁 ALC版取付金物	L-65×65×6 L-75×75×6 L=100 @600 L-50×50×6 L=150 @600	866	m			
壁 ALC版 開口補強金物	L-50×50×6	154	m			
壁 ALC版 開口補強金物	L-65×65×6	141	m			
壁 ALC版 開口補強金物	L-75×75×6	125	m			
壁 ALC版 開口補強金物	L-90×90×7	62	m			
目隠し壁 ALC版	厚100 A種 H=2440 両面目地シーリング 共	113	m			
目隠し壁 ALC版取付金物	スチール溶融亜鉛メッキ合金メッキ L-50×50×6 L-65×65×6 L=100 @600共 A-122	113	m			
目隠し壁 ALC版取付金物	スチール溶融亜鉛メッキ合金メッキ L-65×65×6 L-65×65×6 L=100 @600共 A-122	113	m			
目隠し壁 ALC版 開口補強金物	スチール溶融亜鉛メッキ合金メッキ L-65×65×6	1.8	m			
目隠し壁 ALC版 開口補強金物	スチール溶融亜鉛メッキ合金メッキ L-75×75×6	4.9	m			
壁 押出成形セメント板	厚60 取付A種 二次止水工法 目地シーリング 共	646	m ²			
懐壁 押出成形セメント板	厚60 取付A種 二次止水工法 目地シーリング 共	463	m ²			
壁 押出成形セメント板	厚75 デザインバネ 取付A種 二次止水工法 目地シーリング 共 ノック タブ等	841	m ²			
壁 成形板出隅加工	45° カット突合せ 厚60用	20.9	m			
壁 成形板出隅加工	45° カット突合せ 厚75用	81.2	m			
壁 成形板取付金物	L-50×50×6 L-50×50×6 L=100 @600	210	m			

スツッ 2庁舎		既製コンクリート工事			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 成形板取付金物	L-50×50×6 繋ぎ [-100×50×5×7.5 L=150 @900 L-75×75×6 L=150 @900	32.7	m			
壁 成形板取付金物	L-65×65×5 FB-2.3×50 L=300 @1200	357	m			
壁 成形板取付金物	L-50×50×6 L-65×65×6 L=100 @600	38.3	m			
壁 成形板取付金物	L-65×65×6 繋ぎ [-100×50×5×7.5 L=300 @900	38.3	m			
壁 成形板取付金物	L-50×50×6 L-65×65×6 L=200 @600 L-65×65×6 L=300 @600共	124	m			
壁 成形板足元金物	L-50×50×6 L-50×50×6 L=100 @900共	357	m			
壁 成形板 開口補強金物	L-50×50×6	74.3	m			
壁 成形板 開口補強金物	L-75×75×6	106	m			
壁 成形板 開口補強金物	L-65×65×6	429	m			
壁 成形板 開口補強金物	L-75×75×9	39.2	m			
壁 成形板 開口補強金物	L-90×90×7	107	m			
壁 成形板 開口補強金物	L-90×90×10	70.8	m			
壁 成形板 開口補強金物	□ -100×100×3.2	68.4	m			
目隠し壁 押出成形セメント板	厚60 取付A種 H=3985 両面目地シリング 共	8.1	m			
目隠し壁 押出成形セメント板	厚75 デザインバ 取付A種 H=3985 両面目地シリング 共 /ガリ タスロック同等	54.4	m			
目隠し壁 成形板出隅加工	45° カット突合せ 厚75用	12	m			
目隠し壁 成形板取付金物	スチール溶融亜鉛メッキ L-65×65×6 A-122	250	m			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		防水工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	AI-2(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ボリフィン3種bスチ付 厚50	3,271	m ²			
アスファルト防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 -	690	m ²			
防水押え金物	アルミ L-30×15×2 シーリング 共	1,349	m			
成形緩衝材		1,349	m			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	3,639	m			
立上り 乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=300 アルミ取付金物共	453	m			
立上り 乾式保護材コーナー	押出成形セメント板 厚15 H=300 入隅	8	か所			
立上り 乾式保護材コーナー	押出成形セメント板 厚15 H=300 出隅	656	か所			
立上り 乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=300～500 アルミ取付金物共	466	m			
立上り 乾式保護材コーナー	押出成形セメント板 厚15 H=300～500 入隅	28	か所			
立上り 乾式保護材コーナー	押出成形セメント板 厚15 H=300～500 出隅	72	か所			
立上り 乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=500 アルミ取付金物共	429	m			
立上り 乾式保護材コーナー	押出成形セメント板 厚15 H=500 出隅	488	か所			
光庭床 珪藻土複合防水	断熱材 ボリウレタンフォーム 厚50 シーキングパッド UPM-10工法同等	55.4	m ²			
光庭立上り 珪藻土複合防水	シーキングパッド UPM-10工法同等	52.1	m ²			
光庭笠木 珪藻土複合防水	W1000×H175 系-1175 シーキングパッド UPM-10工法同等	3.1	m			
展望テラス床 珪藻土複合防水	シーキングパッド UPM-10工法同等	441	m ²			
展望テラス立上り 珪藻土複合防水	シーキングパッド UPM-10工法同等	56.3	m ²			
メンテナンスルーム-床 塗膜防水	X-2 密着工法 珪藻土系 表面塗装カ-	633	m ²			
メンテナンスルーム-床 塗膜防水	X-2 密着工法 珪藻土系 表面塗装カ- PC面	230	m ²			

ステップ 2庁舎		防水工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メテパルルニ 立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	112	m ²			
メテパルルニ 立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ PC面	590	m ²			
笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ 系-290	592	m			
壁 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	150	m ²			
配管取出口天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	61.8	m ²			
配管取出口見付 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	34.6	m ²			
基礎天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	214	m ²			
基礎見付 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	177	m ²			
誘発目地 シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 20×10	253	m			
ALC取合 シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 20×10	866	m			
成形板取合 シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 15×10	714	m			
成形板取合 シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 20×10	357	m			
PC目地 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×15	375	m			
PC目地先行 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×15	95.2	m			
防水見切 シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 20×10	803	m			
金物見切 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	263	m			
金物見切 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	3,969	m			
金物見切 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	332	m			
金物見切 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×20	254	m			
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	2,411	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ｽﾃｯﾌﾟ 2庁舎		防水工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房他 床 塗膜防水	ｵﾙﾀﾝ系 X-2 仕上塗	90.3	㎡			
厨房他 立上り 塗膜防水	ｵﾙﾀﾝ系 X-2 仕上塗	4.7	㎡			
発電機室防油堤 天端 塗膜防水	ｵﾙﾀﾝ系 X-2 W=180 仕上塗	8.1	m			
発電機室防油堤 立上り 塗膜防水	ｵﾙﾀﾝ系 X-2 仕上塗	1.5	㎡			
発電機室 床ﾋﾞｯﾄ 塗膜防水	ｵﾙﾀﾝ系 X-2 仕上塗 W400×H200 系-800	7.2	m			
ｵｲﾙﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ室他 防油堤 溜樹 塗膜防水	X-2 300×300×H200	2	か所			
EVLﾋﾞｯﾄ 壁 塗膜防水	ｵﾙﾀﾝ系 X-2 仕上塗	60.2	㎡			
雑用水槽他 床 塗膜防水	ｶﾞﾗｽｴﾒﾝﾄ系 PB-1 仕上塗 大日化成 GR工法同等	462	㎡			
雑用水槽他 釜場 塗膜防水	ｶﾞﾗｽｴﾒﾝﾄ系 PB-1 仕上塗 W800×D800×H600 大日化成 GR工法同等	13	か所			
雑用水槽他 壁 塗膜防水	ｶﾞﾗｽｴﾒﾝﾄ系 PB-1 仕上塗 大日化成 GR工法同等	634	㎡			
雑用水槽他 天井 塗膜防水	ｶﾞﾗｽｴﾒﾝﾄ系 PB-1 仕上塗 大日化成 GR工法同等	212	㎡			
雑用水槽 梁型 塗膜防水	ｶﾞﾗｽｴﾒﾝﾄ系 PB-1 仕上塗 大日化成 GR工法同等	76	㎡			
汚水槽 床 ﾚｲﾝｼﾞﾝｸﾞ 防水	ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ樹脂系 TEP-C 仕上塗 大日化成BIGSUN防食防水工法同等	445	㎡			
汚水槽 釜場 ﾚｲﾝｼﾞﾝｸﾞ 防水	ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ樹脂系 TEP-C 仕上塗 W800×D800×H600 大日化成BIGSUN防食防水工法同等	8	か所			
汚水槽 壁 ﾚｲﾝｼﾞﾝｸﾞ 防水	ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ樹脂系 TEP-C 仕上塗 大日化成BIGSUN防食防水工法同等	488	㎡			
汚水槽 天井 ﾚｲﾝｼﾞﾝｸﾞ 防水	ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ樹脂系 TEP-C 仕上塗 大日化成BIGSUN防食防水工法同等	415	㎡			
汚水槽 梁型 ﾚｲﾝｼﾞﾝｸﾞ 防水	ｱﾙｷﾞｯﾄﾞ樹脂系 TEP-C 仕上塗 大日化成BIGSUN防食防水工法同等	156	㎡			
ｸﾞﾗｲﾝｸﾞ板目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 シリコン系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 5×5	135	m			
化粧ｸﾞﾗｲﾝｸﾞ板目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 シリコン系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 5×5	1,797	m			
ﾏﾚﾐﾝ不燃化粧板 目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 シリコン系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 3×3	48.7	m			

ステップ 2庁舎		防水工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水廻り シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1)防かびタイプ 10 × 10	387	m			
ALC樹脂複合板 目地 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5 × 5	301	m			
ALC樹脂複合板 入隅 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5 × 5	6.2	m			
金物見切 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 18 × 10	367	m			
遮音間仕切 シーリング	アクリル系 10 × 10	7,079	m			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		タイル工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WC 床 磁器質タイル	300角 施釉 耐凍害・耐滑り性 標準色 リクシル ストーンエッジ 同等	52.4	m ²			
EVかご 床 セラミックタイル	LIXIL ストーンエッジ 同等	9.9	m ²			
風除室 床 磁器質タイル	600×300 施釉 耐凍害・耐滑り性 標準色 リクシル ストーンエッジ 同等	43.1	m ²			
1・2・6階西側 男子トイレ 汚垂タイル	磁器質 施釉 耐凍害 耐滑り性 標準色 厚7 W2520×D600 TOTO ハイデラファPU同等	3	か所			
東側男子トイレ 汚垂タイル	磁器質 施釉 耐凍害 耐滑り性 標準色 厚7 W3000×D600 TOTO ハイデラファPU同等	6	か所			
3～5階西側 男子トイレ 汚垂タイル	磁器質 施釉 耐凍害 耐滑り性 標準色 厚7 W3255×D600 TOTO ハイデラファPU同等	3	か所			
階段3 段鼻 ノンスリップ タイル	ダント 磁器階段タイルKDT同等 A-73、回答-299	19.2	m			
待合ホール 壁 セラミックタイル	227×40×13、227×40×20、 298×22×11、297×10×8組合せ (割合 87:5:4:4) 無釉 標準色 ケイカル板面接着 ダント バブルリカダールあかつき・バク タ同等 回答-38	82.7	m ²			
便所手洗い前 壁 磁器質タイル	厚6 50角 施釉 耐凍害性 標準色 ケイカル板面接着 LIXIL インテリアイコニクス ソル同等	57.5	m ²			
議場壁 磁器質セラミック タイル張り	厚4 10×10 施釉 耐凍害性 標準色 ケイカル板面接着 平田タイル ビザンツFIORDALISO同等	16.9	m ²			
議場 壁 磁器質タイル張り	厚20 333×100 無釉 特注色 鍍張り 見付面積 ケイカル板面接着 虔山 Shell wall model3 T3-100GI同等	178	m ²			
議場壁出隅 磁器質役物タイル	厚20 L111+222×100 無釉 特注色 鍍張り 見付面積 ケイカル板面接着 虔山 Shell wall model3 T3-100GI同等	7.5	m ²			
議場 壁入隅 磁器質役 物タイル	厚20 L111+222×100 無釉 特注色 鍍張り 見付面積 ケイカル板面接着 虔山 Shell wall model3 T3-100GI同等 回答-124	7.2	m ²			
計						

ｽﾍﾟｯｼｭ 2庁舎		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 構造用合板	杉 厚12 1類 2級以上 C-D 防虫処理共	1,600	m ²			
床 構造用合板	杉 厚15+15 1類 2級以上 C-D 防虫処理共	396	m ²			
踏面 構造用合板	杉 厚15+15 1類 2級以上 C-D 防虫処理共	6.2	m ²			
蹴上 構造用合板	杉 厚15+15 1類 2級以上 C-D 防虫処理共	2.1	m ²			
議場傍聴席他 蹴上 構造用合板	杉 厚15 1類 2級以上 C-D 防虫処理共	9.3	m ²			
議場 木製巾木	ﾎﾟｾﾞﾑ 厚20 高さ60 A-131	51.6	m			
市長執務室他 木製巾木	ﾎﾟｾﾞﾑ単板練付 高さ100 ﾎﾟｾﾞﾑ集成材下地 A-129	531	m			
市長執務室他 壁 化粧見切縁	ﾎﾟｾﾞﾑ単板練付 8×15 ﾎﾟｾﾞﾑ集成材下地 A-129	315	m			
市長執務室他 木製廻縁	人工木材 三角形 W200×H220 ﾌﾞﾛｯｸ下地共:ﾎﾟｾﾞﾑ集成材 人工木材 ﾍﾛｯﾄﾞ 同等 A-129	62.1	m			
市長執務室他 木製廻縁	人工木材 三角形 W50×H50 ﾍﾛｯﾄﾞ 同等 A-129	475	m			
市長執務室他 木製廻縁	人工木材 三角形 W200×H220 R付 r-810 ﾌﾞﾛｯｸ下地共:ﾎﾟｾﾞﾑ集成材 人工木材 ﾍﾛｯﾄﾞ 同等 A-129	12.8	m			
議場吹抜下り壁 木製縦格子	50×60@110 H=1870 表面 兵庫県産材ﾎﾟｾﾞﾑ突板 基材 ﾀﾞｲﾗｲﾄ、中心部材合板 木胴縁に留付け 小口ｷｬｯﾌﾟ、近似色塗装共 A-131～133	24.7	m			
議場吹抜下り壁 木製横胴縁	ﾎﾟｾﾞﾑ集成材 60×25 H=1870 @520 A-131～133	24.7	m			
議場吹抜 下り壁縦格子下端 見切	ﾎﾟｾﾞﾑ化粧単板 150×150 L型 W=50@110 芯材:人工木材 人工木材 ﾍﾛｯﾄﾞ 同等 A-131～133	24.7	m			
議場吹抜 斜め下り壁 木製縦格子	50×60@110 H=1982 表面 兵庫県産材ﾎﾟｾﾞﾑ突板 基材 ﾀﾞｲﾗｲﾄ、中心部材合板 木胴縁に留付け 小口ｷｬｯﾌﾟ、近似色塗装共 A-131～133	37.3	m			

ｽﾏｯﾌﾟ 2庁舎		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
議場吹抜 斜め下り壁 木製横胴縁	ﾌﾗ集材材 60×25 H=1982 @520 A-131～133	37.3	m			
議場吹抜 斜め下り壁縦格子 下端見切	ﾌﾗ練付化粧単板 150×150 L型 隅部71° W=50@110 芯材:人工木材 人工木材 ﾏｯﾌﾞﾄﾞ 同等 A-131～133	37.3	m			
議場吹抜 下り壁縦格子 天端見切	ﾌﾗ集材材 厚20 W=125 A-133、回答-115、384	37.3	m			
議場吹抜 斜め下り壁縦格子 天端見切	ﾌﾗ集材材 厚20 W=125 A-133、回答-115、384	27.8	m			
議場壁面間接照明 下地 構造用合板	厚12 不燃 W=300 A-133、回答-115	37.3	m			
議場吹抜 壁面間接照明 下地合板	ｼﾞﾌﾗﾝﾊﾞｰ合板 厚12 H=80 A-133、回答-115	37.3	m			
議場 天井 格子ﾙｰﾊﾞｰ	50×60@110 天井LGSに留付け 一方向のみ 表面 兵庫県産材ﾌﾗ材突板 基材 ﾀﾞｲﾗｲﾄ、中心部材合板 小口ｷｯﾌﾟ、近似色塗装共 A-133	107	m ²			
議場傍聴席 腰壁天端笠木	ﾌﾗ堅木 厚25 W105 A-131	16.3	m			
議場傍聴席 腰壁 化粧合板	兵庫県産材ﾌﾗ化粧単板練付 厚12 LGS面 A-131、回答-123	13.4	m ²			
議場傍聴席腰壁 木製化粧ﾙｰﾊﾞｰ	ﾌﾗ練付化粧単板集成材 横材のみ20×25@50 H=900 ﾎｰﾄﾞ面ﾄﾞｽ止めの上、埋木処理 A-131	16.3	m			
議場傍聴席腰壁 木製化粧 通気ﾙｰﾊﾞｰ	ﾌﾗ練付化粧単板集成材 横材のみ32×25@50 H=200 A-131	16.3	m			
壁 構造用合板	厚12 ﾎｰﾄﾞ面接着	10.8	m ²			
耐水合板	厚9 化粧鏡下	3.6	m ²			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 壁 耐水合板	厚12	229	m ²			
面台取付下地 耐水合板	厚12 W=150 A-128	13.1	m			
面台取付下地 耐水合板	厚12 W=200 A-128	127	m			
面台取付下地 耐水合板	厚12 W=250 A-128	101	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		屋根及びとい工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発電機搬入口屋根 折板葺	ダブ 鋼工法 上弦材嵌合式 厚膜ウルタ高耐食性ガ 鋼鋼板 厚1.0 山高210 中間材グラスール(10kg/m3)厚100 下弦材丸馳式 ガ 鋼鋼板 厚0.6 山高165 A-121	41.8	m ²			
発電機搬入口屋根 タトフレーム	ダブ 鋼工法用	16.4	m			
発電機搬入口屋根 軒先面戸	山高210用 四周シリング 共	8.2	m			
発電機搬入口屋根 軒先面戸	山高165用 四周シリング 共	8.2	m			
発電機搬入口屋根 止面戸	山高210用 四周シリング 共	8.2	m			
発電機搬入口屋根 止面戸	山高165用 四周シリング 共	8.2	m			
発電機搬入口屋根 軒先包み	厚膜ウルタ高耐食性ガ 鋼鋼板 厚1.0 糸-400 A-121	8.2	m			
発電機搬入口屋根 片棟包み	厚膜ウルタ高耐食性ガ 鋼鋼板 厚1.0 W=450 糸-1015 下地 Z型金物PL-2.3曲げ加工 @1000 下地 L-50×50×4 @1000 裏面 グラスール(10kg/m3)厚100 A-121	8.2	m			
発電機搬入口屋根 ケハ 包み	厚膜ウルタ高耐食性ガ 鋼鋼板 厚1.0 H=400 糸-970 下地 Z型金物PL-2.3曲げ加工 @1000 下地 L-50×50×4 @1000 裏面 グラスール(10kg/m3)厚100 A-121	10.2	m			
発電機搬入口屋根 軒樋	塩ビ W=165 SUS吊金具 @500共 A-121	8.2	m			
発電機搬入口屋根 太陽光発電パ 札 固定金具	W5166×D3510 三晃金属工業 S71ット 嵌合F-80同等 A-8、121	1	か所			
7階底天端 ステンス防水	ファイト系ステンス 厚0.4 ステンスシム溶接工法 @448,281 コムアスル-フイング 厚1.0 硬質木毛セメント板 厚25共 三晃金属 R-T工法同等 A-120	167	m ²			
7階底天端 ステンス防水	ファイト系ステンス 厚0.4 緩R付 ステンスシム溶接工法 @448,281 コムアスル-フイング 厚1.0 硬質木毛セメント板 厚25共 三晃金属 R-T工法同等 A-120	92.8	m ²			
7階底 軒先唐草	ファイト系ステンス 厚0.4 H=50 A-120	162	m			

ステップ 2庁舎		屋根及びとい工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7階底 軒先唐草	フェライト系ステンレス 厚0.4 H=50 緩R付 A-120	91	m			
7階底 水上水切	フェライト系ステンレス 厚0.4 糸-200 A-120	167	m			
7階底 水上水切	フェライト系ステンレス 厚0.4 糸-200 緩R付 A-120	92.8	m			
7階底 谷樋取合水切	フェライト系ステンレス 厚0.4 H=60 A-120	162	m			
7階底 谷樋取合水切	フェライト系ステンレス 厚0.4 H=60 緩R付 A-120	91	m			
7階底 谷樋	耐酸被覆銅板 厚0.5 W240×H140 受金物 FB-4.5×50 @500共 A-120	162	m			
7階底 谷樋	耐酸被覆銅板 厚0.5 W240×H140 緩R付 受金物 FB-4.5×50 @500共 A-120	91	m			
エントランス底天端 銅板葺	耐酸被覆銅板 厚1.0 下地 硬質木毛セメント板 厚25共 A-126	26.4	m ²			
エントランス底立上り 銅板葺	耐酸被覆銅板 厚1.0 H250～60 A-126	46.2	m			
エントランス底天端 アルミハコ裨	F-BE 厚2.0 R付 A-126	19.1	m ²			
エントランス底見付 アルミハコ裨	F-BE 厚2.0 H=150 糸-230 水切 アルミ 厚1.0共 A-126	20.8	m			
エントランス底見付 曲面部 アルミハコ裨	F-BE 厚2.0 H=150 糸-230 水切 アルミ 厚1.0共 A-126	21.6	m			
エントランス底側板 アルミハコ裨	F-BE 厚2.0 下地 L-50×50×5 @450共 A-126	9.5	m ²			
エントランス底天井 アルミハコ裨	F-BE 厚3.0 R付 A-126	48.9	m ²			
エントランス底 外壁取合水切	アルミ 厚2.0 H=60 糸-100 A-126	15.5	m			
エントランス底懐部 谷樋	アルミ F-BE 厚2.0 L2300×D155×H100 水抜孔 φ20 2ヶ所共 A-126	2	か所			
エントランス底懐部 谷樋	アルミ F-BE 厚2.0 L5900×D155×H100 水抜孔 φ20 2ヶ所共 A-126	2	か所			
エントランス底 受樋	アルミ F-BE 厚2.0 D155×H100 A-126	4.4	m			
エントランス底 谷樋	耐酸被覆銅板 厚1.0 W200×H80 下地 硬質木毛セメント板 厚25共 A-126	15.5	m			

ステップ 2庁舎		屋根及びとい工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルーフ・レン	ステンレス 横形ろく屋根用 アスファルト防水用 VP100 張掛け幅 100	5	か所			
ルーフ・レン	ステンレス 横形ろく屋根用 アスファルト防水用 VP150 張掛け幅 100	7	か所			
ルーフ・レン	ステンレス 縦形ろく屋根用 アスファルト防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	14	か所			
ルーフ・レン	ステンレス 縦形ろく屋根用 複合防水用 VP100 張掛け幅 100	8	か所			
ルーフ・レン	ステンレス 縦形ろく屋根用 複合防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	4	か所			
ルーフ・レン	ステンレス バルコニー中継用 複合防水用 VP75 張掛け幅 100	18	か所			
ルーフ・レン	ステンレス バルコニー中継用 複合防水用 VP100 張掛け幅 100	62	か所			
ルーフ・レン	ステンレス バルコニー中継用 複合防水用 VP150 張掛け幅 100	21	か所			
ルーフ・レン	ステンレス バルコニー中継用 複合防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	37	か所			
発電機搬入口屋根 落し口	塩ビ φ75 防塵網共	1	か所			
7階底 落し口	耐酸被覆鋼板 φ75 防塵網共	21	か所			
エントランス底 落し口	耐酸被覆鋼板 φ75 防塵網共	6	か所			
エントランス底 落し口	アルミ φ80 防塵網共	6	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	98.7	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径100	341	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径150	123	m			
鋼管とい	径100	155	m			
鋼管とい	径150	530	m			
エントランス底 縦とい	ステンレス 径80	19.8	m			
呼樋 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	24.4	m			

ステップ 2庁舎		屋根及びとい工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
横引 銅管とい	径100	20	m			
横引 銅管とい	径150	61	m			
免震層横引 硬質ポリ塩化 ビニル管とい	径150	76.5	m			
免震層横引 硬質ポリ塩化 ビニル管とい(VU)	径150	241	m			
免震層横引 硬質ポリ塩化 ビニル管とい(VU)	径200	28.8	m			
免震層横引 硬質ポリ塩化 ビニル管とい(VU)	径300	134	m			
免震層横引 硬質ポリ塩化 ビニル管とい(VU)	径400	33.6	m			
免震層横引 硬質ポリ塩化 ビニル管とい(VU)	径500	27.6	m			
縦樋 鉛シート	径100 三井金属 ワンショット同等 A-9	85.8	m			
縦樋 鉛シート	径150 三井金属 ワンショット同等 A-9	591	m			
縦樋掃除口	硬質ポリ塩化 ビニル管とい 径100	5	か所			
縦樋掃除口	硬質ポリ塩化 ビニル管とい 径150	7	か所			
免震用キップ継手	コ A 水平式 φ200×3 定位置650 A-9	1	か所			
免震用キップ継手	コ A 垂直式 φ500 定位置650 A-9	1	か所			
縦樋貫通部 防水充填	径100	14	か所			
縦樋貫通部 防水充填	径150	66	か所			
計						

ステップ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上 丸環	ステンレス RB φ19 φ60～100 ﾌﾞﾗｯｸﾄ FB-9×65、かんざし筋φ13 A-121	79	か所			
塔屋 ﾀｯﾌﾟ	SUS316 2B W400×H8550 ｽﾃｯﾌﾟ φ19 @350 手摺 φ34×3.2 控え FB-9×50 @1500 防護柵 W600×D700×H3600 縦材 φ13 横材 FB-38×4.5 @1050 取付金物 L-75×75×6 成形板面 A-122,8	1	か所			
塔屋 ﾀｯﾌﾟ	SUS316 2B W400×H8450 ｽﾃｯﾌﾟ φ19 @350 手摺 φ34×3.2 控え FB-9×50 @1500 防護柵 W600×D700×H2400 縦材 φ13 横材 FB-38×4.5 @1050 取付金物 L-75×75×6 成形板面 A-122,8	1	か所			
屋上 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰｰ管	ステンレス既製品 φ60 L=400 A-8	4	か所			
屋上 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰｰ管	ステンレス既製品 φ60 L=710 A-8	3	か所			
屋上階段 手摺	ｽﾃｰﾙ溶融亜鉛ﾌﾛｰｰ合金ﾒｯﾌﾟ H=1200 平部 手摺・中棧 □-50×50×2.3 支柱 □-50×50×2.3 @1000 ﾌﾞﾗｯｸﾄ PL-9×60×120、塞ぎ PL-2.3 A-123	12.1	m			
屋上階段 手摺	ｽﾃｰﾙ溶融亜鉛ﾌﾛｰｰ合金ﾒｯﾌﾟ H=1200 斜部 手摺・中棧 □-50×50×2.3 支柱 □-50×50×2.3 @1000 ﾌﾞﾗｯｸﾄ PL-9×60×120、塞ぎ PL-2.3 A-123	10.6	m			
屋上階段 床 有孔鋼板	厚40 日鉄 ﾌｧｲﾝﾌ｛ﾛｰｰﾉｽﾘｯﾌﾟ同等 A-123	14.7	m ²			
屋上階段 床 端部金物	ｽﾃｰﾙ溶融亜鉛ﾌﾛｰｰ合金ﾒｯﾌﾟ □-40×40×1.6 A-123	12.5	m			
屋上階段 床 隙間塞ぎﾌﾟﾛｰｰﾄ	ｽﾃｰﾙ溶融亜鉛ﾌﾛｰｰ合金ﾒｯﾌﾟ PL-2.3 W=200 A-123	1.5	m			
6階ﾅｰｽ ｶﾞﾗｽ手摺	ステンレス 2B H=1450 手摺 FB-6×100、下枠 FB-6×5 支柱 FB-12×125(ﾀﾞﾌﾞﾙ) @1200 ｶﾞﾗｽ止め枠 FB-6×38 (ｶﾞﾗｽ別計上) A-123	91.4	m			
6階ﾅｰｽ ｶﾞﾗｽ手摺 点検用片開扉	ステンレス 2B W1200×H1450 手摺 FB-6×100、下枠 FB-6×5 支柱 FB-12×125(ﾀﾞﾌﾞﾙ) @1200 ｶﾞﾗｽ止め枠 FB-6×38 外側ｻﾑﾀｰﾝ、内側ｼﾝｸﾞｰ錠 (ｶﾞﾗｽ別計上)					

ステップ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-123	12	か所			
6階ハコルニー 手摺	ステンレス 2B H=1200 手摺 FB-50×9 支柱 FB-50×9 @1200 中横 FB-9×50 3本 BPL-12×150×130 4-M16 A-123	150	m			
3～5階ハコルニー 手摺	ステンレス 2B H=500 手摺 FB-50×9 支柱 FB-50×9 @1200 BPL-12×140×70 2-M16 A-124	763	m			
6階光庭 手摺	ステンレス 2B H=1315 手摺 FB-50×9 支柱 FB-50×9 @900 ブラケット FB-40×12 L=250 A-123	3.2	m			
屋上ホイト廻り 手摺	ステンレス 2B H=920 手摺 FB-40×12 支柱 FB-40×12 @1200 ブラケット FB-40×12 L=250 A-121	49.7	m			
1階廻り 手摺	ステンレス 2B H=1500 手摺 FB-50×12 支柱 FB-50×12 @1200 手摺子 FB-12×50 @600 BPL-12×150×130 4-M16 A-57,112	103	m			
1階廻り 手摺	ステンレス 2B W400×H1200 床固定 手摺 FB-50×12、支柱 FB-50×12 BPL-6×50×130 2-M9 A-112	1	か所			
1階廻り 手摺	ステンレス 2B W1000×H1200 床固定 手摺 FB-50×12、支柱 FB-50×12 BPL-6×50×130 1ヶ所 A-112	1	か所			
1階廻り 両開門扉	スチール溶融亜鉛メッキ W1420×H1150 フレーム L-50×50×6、縦格子 FB-6×32 支柱 □-100×100×3.2 天端塞ぎ PL-1.6 レール、ハンドル、本締錠、フラス落し A-124	3	か所			
機械設備置場 両開き点検扉	アルミレール F-BE W1380×H2100 レール 20×50 @50 SUS丁番、レール、本締錠、 フラス落し フレーム：スチール溶融亜鉛メッキ L-40×40×5(四周・中間2本)					

ステップ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-127	1	か所			
免震手摺	アルミ 枠 W2400×H1100 クリアランス650 材料 MX-TEVP-YA同等 A-112	3	か所			
1階廻り 免震スクリーン	ステンレス既製品 厚0.2 W650×H240 クリアランス650 材料 MX-JB同等 A-112	1	か所			
1階廻り 免震スクリーン	ステンレス既製品 厚0.2 W650×H400 クリアランス650 材料 MX-JB同等 A-112	3	か所			
塔屋 庇	アルミ既製品 指定色焼付 W2000×D900 M12ボルト 下地補強材共 成形板面取付 アルフィン同等 A-122,8	1	か所			
目隠し壁 点検用両開扉	スチール W1680×H1400 丁番、レール、ハンドル 本締錠、 フラス落し(上部)、枠共 A-122	1	か所			
給排気口A1 防鳥ネット	アルミ W550×D200 枠 アルミ F-BE 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	8	か所			
給排気口A1 防鳥ネット	アルミ W550×D200 枠 アルミ B-2 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	15	か所			
給排気口B1 防鳥ネット	アルミ W1150×D200 枠 アルミ F-BE 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	13	か所			
給排気口B1 防鳥ネット	アルミ W1150×D200 枠 アルミ B-2 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	48	か所			
給排気口B2 防鳥ネット	アルミ W1150×D150 枠 アルミ F-BE 厚2.0 押え FB-6×20 @50					

スツッ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	1	か所			
給排気口B2 防鳥ネット	アルミ W1150×D150 枠 アルミ B-2 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	4	か所			
給排気口C1 防鳥ネット	アルミ W1750×D200 枠 アルミ F-BE 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	3	か所			
給排気口C1 防鳥ネット	アルミ W1750×D200 枠 アルミ B-2 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	16	か所			
給排気口C2 防鳥ネット	アルミ W1750×D150 枠 アルミ F-BE 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	6	か所			
給排気口C2 防鳥ネット	アルミ W1750×D150 枠 アルミ B-2 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	6	か所			
給排気口D1 防鳥ネット	アルミ W2350×D200 枠 アルミ F-BE 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	4	か所			
給排気口D2 防鳥ネット	アルミ W2350×D150 枠 アルミ F-BE 厚2.0 押え FB-6×20 @50 下地補強 C-100×50×3.2(四周)共 A-21	1	か所			
給排気口ダクト	スチール溶融亜鉛アルミ合金メッキ 厚1.6 W550×D200 ダクト L800×H420 延L1020 室内取合ダクトH400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0 ガラスウール吹付 厚25 フランジ L-50×50×4 A-21	23	か所			
給排気口ダクト	スチール溶融亜鉛アルミ合金メッキ 厚1.6 W1150×D150 ダクト L800×H420 延L1020 室内取合ダクトH400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0					

ステップ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガラスウル吹付 厚25 フランチ L-50×50×4 A-21	4	か所			
給排気口ダクト外	スチール溶融亜鉛7%に合金メッキ 厚1.6 W1150×D200 ダクト L800×H420 延L1020 室内取合ダクトH400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0 ガラスウル吹付 厚25 フランチ L-50×50×4 A-21	61	か所			
給排気口ダクト外	スチール溶融亜鉛7%に合金メッキ 厚1.6 W1750×D150 ダクト L800×H420 延L1020 室内取合ダクトH400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0 ガラスウル吹付 厚25 フランチ L-50×50×4 A-21	6	か所			
給排気口ダクト外	スチール溶融亜鉛7%に合金メッキ 厚1.6 W1750×D200 ダクト L800×H420 延L1020 室内取合ダクトH400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0 ガラスウル吹付 厚25 フランチ L-50×50×4 A-21	19	か所			
給排気口ダクト外	スチール溶融亜鉛7%に合金メッキ 厚1.6 W2350×D150 ダクト L800×H420 延L1020 室内取合ダクトH400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0 ガラスウル吹付 厚25 フランチ L-50×50×4 A-21	1	か所			
給排気口ダクト外	スチール溶融亜鉛7%に合金メッキ 厚1.6 W2350×D200 ダクト L800×H420 延L1020 室内取合ダクトH400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0 ガラスウル吹付 厚25 フランチ L-50×50×4 A-21	4	か所			
6階 給排気口ダクト外	スチール溶融亜鉛7%に合金メッキ 厚1.6 W1150×D150 ダクト L1000×H420 延L1220 室内取合ダクトH400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0 ガラスウル吹付 厚25 フランチ L-50×50×4 A-21	1	か所			
6階 給排気口ダクト外	スチール溶融亜鉛7%に合金メッキ 厚1.6 W1750×D150 ダクト L1000×H420 延L1220					

ステップ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	室内取合グ 外H400 開口塞ぎ スチール 厚1.6 裏面 グラウト吹付 厚3.0 ガラスウール吹付 厚25 フランジ L-50×50×4 A-21	6	か所			
目隠し壁 笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=140 糸-280 取付金物 L-25×25×3、L-50×50 L-50×50×4 @600共 A-122	62.5	m			
目隠し壁 笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=200 糸-430 取付金物 L-25×25×3、L-65×65 L-50×50×6共 A-122	113	m			
笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=355 糸-495 裏面 グラウト吹付 厚3 捨笠木 ガルバリウム鋼板 厚0.5 止水ゴムシート 厚1.0 A-121	272	m			
ハーフット曲面部 笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=355 糸-495 裏面 グラウト吹付 厚3 捨笠木 ガルバリウム鋼板 厚0.5 止水ゴムシート 厚1.0 A-121	22.5	m			
笠木コーナ-	アルミ F-BE 厚2.0 W=355 糸-495 出隅 裏面 グラウト吹付 厚3 捨笠木 ガルバリウム鋼板 厚0.5 止水ゴムシート 厚1.0	4	か所			
笠木コーナ-	アルミ F-BE 厚2.0 W=355 糸-495 入隅 裏面 グラウト吹付 厚3 捨笠木 ガルバリウム鋼板 厚0.5 止水ゴムシート 厚1.0	4	か所			
笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=455 糸-595 裏面 グラウト吹付 厚3 捨笠木 ガルバリウム鋼板 厚0.5 止水ゴムシート 厚1.0 A-121	15.2	m			
ハーフット曲面部 笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=455 糸-595 裏面 グラウト吹付 厚3 捨笠木 ガルバリウム鋼板 厚0.5 止水ゴムシート 厚1.0 A-121	22.4	m			
笠木コーナ-	アルミ F-BE厚2.0 W355+455 糸-495+595 出隅 裏面 グラウト吹付 厚3 捨笠木 ガルバリウム鋼板 厚0.5 止水ゴムシート 厚1.0	4	か所			

ステップ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=740 糸-1035 裏面グ 防水吹付 厚3 捨笠木 ガルパ リム鋼板 厚0.5 A-120	208	m			
笠木コーナ	アルミ F-BE 厚2.0 W=740 糸-1035 出隅 裏面グ 防水吹付 厚3 捨笠木 ガルパ リム鋼板 厚0.5	4	か所			
笠木突合せ部側面	アルミ F-BE 厚2.0 W740 × H50	4	か所			
外壁取合 壁付笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=520 糸-695 裏面グ 防水吹付 厚3 捨笠木 ガルパ リム鋼板 厚0.5 A-121	38.6	m			
展望テラス 笠木	アルミ F-BE FB 厚3.0 W=190 A-111	253	m			
展望テラス 笠木コーナ	アルミ F-BE FB 厚3.0 W=190 出隅	4	か所			
メンテナンスハ ルコニ 笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=230 糸-280 A-111	770	m			
メンテナンスハ ルコニ 笠木コーナ	アルミ F-BE 厚2.0 W=230 糸-280 出隅	12	か所			
2Fエントランス庇 笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W=110 糸-160 A-126	31.8	m			
2Fエントランス庇 笠木コーナ	アルミ F-BE 厚2.0 W=110 糸-160 出隅	4	か所			
7階底見付 アルミハ 柵	F-BE 厚2.0 W120 × H600 糸-695 裏面グ 防水吹付 厚3 下地 L-65 × 65 × 6 @1200共 A-120	168	m			
7階底曲面部見付 アルミハ 柵	F-BE 厚2.0 W120 × H600 糸-695 裏面グ 防水吹付 厚3 下地 L-65 × 65 × 6 @1200共 A-120	93.2	m			
ハルコニ、テラス 壁 見切金物	アルミ FB 厚4.0 W=70 取付金物共 A-111	254	m			
スランドレル～PC取合 見切縁	アルミ BA-2 厚2.0 W=150 糸-290 A-124	770	m			
避難ハッチ下懐部壁 スチールハ 柵	溶融亜鉛アルミ合金メッキ 厚1.6 H=1300 糸-1340 下地 L-30 × 30 × 3 @450共					

ステップ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-124	57.6	m			
壁 アルミパネ	F-BE 厚2.0 下地 L-65×65×6 @1200共 A-120	118	m ²			
壁パネ下端 見切縁	アルミ F-BE 厚2.0 W30×H50 糸-120 A-120	90.4	m			
テラス柱型 アルミパネ	F-BE 厚2.0 W1200×H1500 下地 L-30×30×3 @450共 A-84	6.4	m			
壁 サイディング	フッ素高耐食性ガルバリウム鋼板 厚0.6 H=35 @200 下地 透水防湿シート 石膏ボード 厚12.5共 三晃金属 サイディングパネル同等 A-120	357	m ²			
壁 ガラス面戸		469	m			
天井 アルミサッシ	指定柄 理研 RA-10-4同等	466	m ²			
天井 アルミサッシ	指定柄 理研 RA-150LMF同等	323	m ²			
天井 アルミサッシ	BA-2 理研 RA-150LMF同等	323	m ²			
天井 アルミサッシ	F-BE 理研 RA-10-4同等	260	m ²			
天井 アルミサッシ	F-BE R付 理研 RA-10-4同等	145	m ²			
アルミサッシ用 廻縁		2,302	m			
アルミサッシ用 廻縁	R付	183	m			
軒天井 アルミパネ	F-BE 厚2.0 裏面グラウト吹付 厚5共	419	m ²			
アルミパネ用 廻縁	F-BE	486	m			
アルミサッシ部 見切縁	アルミ F-BE 厚2.0 W=30 糸巾120 A-120	180	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 耐風圧仕様 サッシ用 @300 インサート別途	260	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 耐風圧仕様 サッシ用 @300 インサート別途	1,111	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 耐風圧仕様 パネ用 インサート別途	419	m ²			

ステップ 2庁舎		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
曲面部 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 耐風圧仕様 スリット用 @300 インサート別途	145	m ²			
天井インサート	デッキ用	1,530	m ²			
天井インサート	鉄骨面	404	m ²			
展望テラス グレーチング 蓋	ステンレス 歩行用 ノスリップ H=15 W=230	25.2	m			
ボルト 梁型 アルミ 柵	F-BE 厚2.0 W600×H1170 下地 L-30×30×3 @450 A-121	3.1	m			
配管取出口 塞ぎバネ 柵	アルミ F-BE 厚2.0 W1450×H600 裏面インサートフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ 柵	アルミ F-BE 厚2.0 W1200×H600 裏面インサートフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ 柵	アルミ F-BE 厚2.0 W1500×H800 裏面インサートフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ 柵	アルミ F-BE 厚2.0 W1700×H800 裏面インサートフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ 柵	アルミ F-BE 厚2.0 W2100×H800 裏面インサートフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ 柵	アルミ F-BE 厚2.0 W4300×H800 裏面インサートフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ 柵	アルミ F-BE 厚2.0 W2100×H1000 裏面インサートフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ 柵	アルミ F-BE 厚2.0 W1300×H1300 裏面インサートフォーム 厚15 取付金物共					

ステップ 2庁舎						
金属工事				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ	アルミ F-BE 厚2.0 W1800×H1300 裏面インサレーションフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ	アルミ F-BE 厚2.0 W1100×H1800 裏面インサレーションフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ	アルミ F-BE 厚2.0 W1300×H1800 裏面インサレーションフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
配管取出口 塞ぎバネ	アルミ F-BE 厚2.0 W800×H2300 裏面インサレーションフォーム 厚15 取付金物共 A-122	1	か所			
床 免震アイソレーション 金物	ステンレス 2B 厚3.0 W=1585 可動量650 見切 厚3.0、受金物 厚2.0 2B 下地 スチール 40×20×2.3 @500 A-112	146	m			
EXPJ面 溶接金網	φ2.6×100×100	205	m ²			
スラブ～壁取合 アイソレーション スリット金物	ステンレス既製品 厚0.15 H=50 A-112	229	m			
梁貫通周囲 鋼プレート	スチール PL-6 W300×H700 開口 200×600 A-120	16	か所			
成形板取付 埋込金物	L-65×65×6 L=150 @600共	38.3	m			
成形板足元 埋込金物	L-50×50×6 @600	357	m			
成形板足元 水切	ステンレス 厚1.0 糸-150 A-124	357	m			
成形板足元 水抜きパイプ	ステンレス φ10 L=50 A-124	596	か所			
計						

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異種仕上 床 見切縁	ステンス FB-6×20 HL 支持材スチール厚2×30@450共 A-22	7.1	m			
議場前知-フ 始点 床 見切縁	ステンス FB-6×20 HL	1.5	m			
議場前 床知-フ 側面 塞ぎ金物	スチール厚1.6 L4500×D50×H50～400 取付金物共 A-125	1	か所			
議場前 鋼製床組側面 塞ぎ金物	スチール厚1.6 H=400 D=50 系-450 取付金物共 A-125	8.2	m			
議場前 鋼製床組端部～ 壁面塞ぎ金物	スチール厚1.6 W=250 取付金物共 A-125	6.5	m			
上框	ステンス 厚3 W20×H200 系-225 HL 裏面下地補強@300共 A-125	6.4	m			
上框	ステンス 厚3 W20×H100 系-125 HL 裏面下地補強@300共 A-125	10.2	m			
議場前鋼製床組 蹴上合板 下地金物	スチール 厚3.2 □-35×35 上下2本 束材同材 H100@450	30	m			
発電機室 床ビ-ット側面 止水プレート	スチール厚4.5 垂鉛吊り仕上 H=200 端部ずれ止め押えアングル L-100×100×7共 A-125	14.4	m			
厨房 排水側溝	ステンス 厚1.5 W250×H200 既製品 タニコ- ウェットタイプ 同等 A-125	19.4	m			
厨房 排水溝 グレーチング 蓋	ステンス W=350 細目 受枠共 タニコ- ステンスグレーチング ノンスリップ 型 SMQ型 W250タイプ 同等 A-125	19.4	m			
階段ノンスリップ	ステンス W35 ゴムタイプ入 接着工法 加工業同等 A-72	517	m			
待合ビ-他 巾木	ステンス 厚1.5 HL 高さ60 ロックール充填共	1,196	m			
待合ビ-他 巾木	ステンス 厚1.5 HL 高さ60 ロックール充填共 R付 r-175	30.3	m			
階段1外壁際 梁型 スチール 補	厚1.6 W1165×H1350 系-3680 2W+Hの3方 A-71	1.9	m			
待合ビ-他 壁 アル樹脂複合板	厚3 既製色 目地シール別計上 ボ-ト 面接着 三菱タミカ アルバ- リックFr同等	199	m ²			
壁 アル樹脂複合板 出隅	アルバ- リック溝曲げ 50×50 三菱タミカ アルバ- リックFr同等	28.6	m			
キッチンバ-ル取合 壁 見切縁	アルミ 既製色 アルミジョ-見切M同等	34.8	m			

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洗面カウンター袖パネ 取合 壁 見切縁	アルミ A-BE A-128	9	m			
壁けい酸加シム板 出隅金物	アルミ ショ付 A-BE 創建 アルシDAM-715同等 A-126	246	m			
壁化粧けい酸 加シム板 出隅材	アルミ 化粧出隅材同等	37.4	m			
議場壁タイル部 壁出隅金物	スチール厚3.2 □-35×35 H=900 天端蓋共 A-133	1	か所			
議場壁タイル部 壁出隅金物	スチール厚3.2 □-35×35 H=1200 天端蓋共 A-133	1	か所			
議場壁タイル部 壁出隅金物	スチール厚3.2 □-35×35 H=1500 天端蓋共 A-133	6	か所			
6階多目的スペース他 天井 ルーパネ	アルミ L=1075 W30×H150@250、 W100×H30@250 A-BE W100×H30:W30×H150を7:3の 割合で配置 嵌合式天井直付タイプ 同材小口塞ぎ共 理研軽金属工業 CLKS-1030、 CLKS-3015同等A-21	93.2	m			
6階多目的スペース他 天井 ルーパネ	アルミ L=3550 W30×H150@250、 W100×H30@250 A-BE W100×H30:W30×H150を7:3の 割合で配置 嵌合式天井直付タイプ 同材小口塞ぎ共 理研軽金属工業 CLKS-1030、 CLKS-3015同等 A-21	11.9	m			
6階多目的スペース他 天井 ルーパネ	アルミ L=3750 W30×H150@250、 W100×H30@250 A-BE W100×H30:W30×H150を7:3の 割合で配置 嵌合式天井直付タイプ 同材小口塞ぎ共 理研軽金属工業 CLKS-1030、 CLKS-3015同等 A-21	34.7	m			
風除室 天井 アルミ樹脂複合板	厚3 A-BE 軽鉄面 三菱ケミカル アルボリックFr同等	20.6	m ²			
風除室 曲面天井 アルミ樹脂複合板	厚3 A-BE 軽鉄面 r-1850～4656 三菱ケミカル アルボリックFr同等	32.9	m ²			
風除室 下り天井 アルミ樹脂複合板	厚3 A-BE 鋼製、木、ボート 下地 三菱ケミカル アルボリックFr同等	3	m ²			
風除室天井ボート アルミパネ	厚2 A-BE W250×H25 取付金物共 A-127	24.8	m			
EVホール天井ボート アルミパネ	厚2 A-BE W350×H50 取付金物共 A-127	11.2	m			

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
議場7階 廻縁	アルミ A-BE	140	m			
待合ロビー - 下り天井 見切縁	アルミ 15×15 F-BE A-127	69.6	m			
待合ロビー -曲面天井 小口 見切縁	スチール 厚1.6 15×90 R無し A-127	301	m			
会議室LLL兼災害 対策本部 下り天井 見切縁	スチール厚1.6 W25×H300 系-335 A-BE A-21	39.9	m			
会議室LLL兼災害 対策本部 下り天井 見切縁	スチール厚1.6 W25×H300 R付 r-810 系-335 A-BE A-21	3.2	m			
議場下り天井 見切縁	スチール厚1.6 L型30×30 系-60 A-BE A-133	14.4	m			
議場下り天井 見切縁	スチール厚1.6 L型30×30 系-60 r付 r-4500・6000・9000 A-BE A-131～133	41.1	m			
トップライト 下り壁 見切縁	アルミ 15×15 d型 A-BE A-18	9.8	m			
6階多目的スペース 下り壁見切	アルミ 15×15 d型 A-BE A-122	15.2	m			
吹抜け廻り 下り壁端部 見切縁	スチール L-30×30×3 A-125	27.3	m			
間接照明 鼻先 見切縁	スチール 厚1.6 W25×H75 系-175 A-BE A-21	40.8	m			
5階大会議室間接 照明 鼻先 見切縁	スチール 厚1.6 W25×H75 系-175 R付 r-1000 A-BE A-21	6.3	m			
膜ルーフ -天井周囲 天井段差部見切	スチール厚1.6 W25×H100 系-135 A-BE A-21	40	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	15.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	4,246	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	594	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	9,068	m ²			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	242	m ²			
議場吹抜け下り壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 A-133	47	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 500×8385mm程度	6	か所			

スツッ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm程度	13	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	10	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1400×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2100mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1940×8385mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2000×2335mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2300×2685mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2240×8385mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2946×3190mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2980×2690mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 9550×2635mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 10292×3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 25800×2685mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 32420×2635mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 500×1500mm程度	8	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 500×1785mm程度	18	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 500×2635mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 500×3940mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 600×2000mm程度	13	か所			

スツップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 600 × 2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 850 × 1300mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1700 × 300mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 2000 × 2335mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 2300 × 300mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 2300 × 2685mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 2300 × 2885mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 2300 × 3940mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 2950 × 800mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 7100 × 900mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 8300 × 900mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 64845 × 1785mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 98320 × 1785mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 98550 × 1785mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 101120 × 1785mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 101350 × 1785mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 650 × 2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 700 × 2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 750 × 2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900 × 2000mm程度	1	か所			

スツッ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2100mm程度	175	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1000×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	9	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1400×3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2695mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2100×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2680×3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2700×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2800×2100mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2850×2660mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 3000×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 3600×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 3690×2990mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 4200×3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 4600×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 5000×3190mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 5830×3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 6519×3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 6685×2700mm程度	2	か所			

スツップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 7255 × 3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 8020 × 2947mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 8100 × 2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 9448 × 3190mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 9800 × 3190mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 10650 × 3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 10680 × 3000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 18460 × 3190mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 600 × 2000mm程度	31	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 600 × 2100mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 1200 × 500mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 1360 × 1100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 7415 × 1660mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 300 × 300mm程度	14	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 350 × 350mm程度	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 200 × 400mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 450 × 400mm程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 700 × 200mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 900 × 200mm程度	8	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 950 × 450mm程度	1	か所			

スツッ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1000 × 200mm程度	9	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1100 × 200mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1300 × 200mm程度	4	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	171	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	10,501	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	5,826	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	779	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途	493	m ²			
曲面天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途 r-1850・4656 A-127	241	m ²			
議場曲面天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途 r-4500・6000・9000 A-131 ~ 132	313	m ²			
階段3天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 壁際支持 壁 ~ 壁W=1440 下地張りあり @360 桐井製作所 SQ-BAR同等 A-73、回答-300、454	6.6	m ²			
階段1・2鉄骨階段 踊場裏 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地鉄骨に取付 下地張りあり @300 吊材無し 回答-300	75.1	m ²			
議場吹抜斜め壁 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りあり @360 野縁、野縁受けのみ A-133、回答-457	73.9	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=50	12	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=100	16.9	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 金属板用 H=120	24.8	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=180	279	m			

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=185	5.7	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=200	16.1	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	358	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=300～500程度 R付 r-810	15.9	m			
5階大会議室 軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=300～500程度 R付 r-1000	6.3	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ100 ボルト等切込み共	2,332	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ115 ボルト等切込み共	317	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ200 ボルト等切込み共	337	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200×200 ボルト等切込み共	213	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300 ボルト等切込み共	301	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ400 ボルト等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200 ボルト等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400×400 ボルト等切込み共	94	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ620 ボルト等切込み共	34	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500×500 ボルト等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600 ボルト等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 620×620 ボルト等切込み共	54	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 650×650 ボルト等切込み共	92	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200×1200 ボルト等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×1254 ボルト等切込み共	1,374	か所			

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ924 ボルト等切込み共	34	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×900 ボルト等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 800×800 ボルト等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200×1500 ボルト等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1100×700 ボルト等切込み共	77	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 950×950 ボルト等切込み共	325	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500×1500 ボルト等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200×2400 ボルト等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200×3000 ボルト等切込み共	18	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200×3500 ボルト等切込み共	4	か所			
天井イサト	デッキ用	18,282	m ²			
天井イサト	一般用	4.8	m ²			
天井イサト	鉄骨面	38.1	m ²			
靴拭きマット下 排水樹蓋	鋳鉄 W500×D250 受アングル共 A-125	4	か所			
1階設備機器置場 排水目皿	ステンレス φ50 A-127	1	か所			
免震ビット外周部 排水目皿	ステンレス φ150 A-9	14	か所			
踏面 溶接金網	φ3.2-50×50	130	m ²			
踊場 溶接金網	φ3.2-50×50	104	m ²			
1階待合ビット EVホール1他 点字鋲	ステンレス 300角 誘導表示 ホリソ ステンレス製樹脂充填タイプ 同等	568	か所			
1階待合ビット EVホール1他 点字鋲	ステンレス 300角 位置表示 ホリソ ステンレス製樹脂充填タイプ 同等	479	か所			

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
各種水槽 マンホール蓋	鑄鉄製 600φ 簡易防水防臭型 歩行用 受枠共 材料 MY-600b同等 GEN-18、A-125	58	か所			
6階電気室・ 発電機室 梯子タラップ	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 W400×H4350 踏子: φ19 @350 手摺: φ34×3.2 取付: FB-9×50 @1500 防護柵共 A-127	2	か所			
各種水槽 打込タラップ	ステンレス φ22 2B W400×D200 A-10、125	232	か所			
ブライント・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W120×H120 糸巾-360 n型 A-62	513	m			
ブライント・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W120×H150 糸巾-460 n型 A-127	441	m			
ブライント・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W160×H160 糸巾-480 n型 A-127	139	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W83 端部ボックス付 糸巾-83 A-62	731	m			
トップライト額縁	スチール 厚1.6 W100×D25 糸巾-125 A-124	11.2	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W150 端部ボックス付 糸巾-150 A-62	76.3	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W180×D100 糸巾-290 A-63	77.3	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W180×D200 糸巾-390 A-63	47.4	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W198×D150 糸巾-358 A-61	81.8	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W218 端部ボックス付 糸巾-218 A-61	120	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W228×D25 糸巾-253 A-62	1,069	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W279×D160 糸巾-439 A-61	24.1	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W320×D150 糸巾-480 下地補強 L-20×20×3@600共 A-61、回答-214.215	286	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W400 端部ボックス付 糸巾-400 下地補強 L-20×20×3@600共					

スツップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-62、回答-214.215	285	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W1150×D25 糸巾-1175 下地補強 L-20×20×3@600共 A-71、回答-214.215	21.9	m			
AW額縁	スチール 厚1.6 W300×D25 糸巾-335 下地補強 L-20×20×3@600共 A-63、回答-214.215、216	146	m			
PS 壁点検口	アルミ アルミ仕上 W450×H600 加工業 ウォルツSHA同等	37	か所			
天井点検口	アルミ アルミ仕上 450角 目地タイ 加工業 ハイフMM f同等 開口補強、ボルト等切込み共	805	か所			
天井点検口	アルミ アルミ仕上 600角 目地タイ 加工業 ハイフMM f同等 開口補強、ボルト等切込み共	47	か所			
議場天井 ブロッケター受け	スチール W1100×D600 フレーム:厚2.3 曲加工+L-40×40×3 横:L-40×40×3 2本 吊りボルト H=2500共 A-133、回答-242	2	か所			
6階議場前 手摺	スチール H=1200 平部 笠木:FB-9×75 支柱:FB-9×75 @800 取付金物共 A-125	8.5	m			
6階議場前 手摺	スチール H=850～1200 斜部 笠木:FB-9×75 支柱:FB-9×75 @800 取付金物共 A-125	5.9	m			
6階議場傍聴席 手摺	スチール H=1500 平部 笠木:FB-9×50 支柱:FB-9×50 @800程度 取付金物共 A-131	2	m			
6階議場傍聴席 手摺	スチール H=1650 平部 笠木:FB-9×50 支柱:FB-9×50 @800程度 取付金物共 A-131	1.2	m			
6階電気・発電機室 歩廊廻り 手摺	スチール H=600+1200 平部 笠木:FB-12×32 支柱:FB-12×32 @900 中横:FB-12×32 3段 足元H=600鉄骨梁に取付 A-125	35.4	m			

ｽﾏｯﾌﾟ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段1 手摺	ｽﾃｰﾙ H=1550 平部 笠木・下柵:FB-9×32 2段手摺:塩ﾋﾞ ｵ 34 ﾌﾞﾗｯｸﾄ: ｵ 16 支柱: ｵ 25 @1200 手摺子: ｵ 22 @100 取付金物共 A-72	6.4	m			
階段1 手摺	ｽﾃｰﾙ H=1550 斜部 笠木・下柵:FB-9×32 2段手摺:塩ﾋﾞ ｵ 34 ﾌﾞﾗｯｸﾄ: ｵ 16 支柱: ｵ 25 @1200 手摺子: ｵ 22 @100 取付金物共 A-72	48.6	m			
階段2 手摺	ｽﾃｰﾙ H=1550 平部 笠木・下柵:FB-9×32 2段手摺:塩ﾋﾞ ｵ 34 ﾌﾞﾗｯｸﾄ: ｵ 16 支柱: ｵ 25 @1120 手摺子: ｵ 22 @93 取付金物共 A-72	17.7	m			
階段2 手摺	ｽﾃｰﾙ H=1550 斜部 笠木・下柵:FB-9×32 2段手摺:塩ﾋﾞ ｵ 34 ﾌﾞﾗｯｸﾄ: ｵ 16 支柱: ｵ 25 @1120 手摺子: ｵ 22 @93 取付金物共 A-72	54.3	m			
自動扉 衝突防止ｶﾞｰﾄﾞ	ｽﾃｰﾙｽﾞ ｼｵｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上 W1000×H800 ﾌﾚｰﾑ:FB-12×50 ｶﾞｰｽﾞ:別計上 ｶﾞｰｽﾞ押え:FB-12×20 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾛ、取付金物共 A-125	16	か所			
2階ｽｶｰﾙｰﾀｰ廻り ｶﾞｰｽﾞ手摺	H=1300 平部 笠木:ｽﾃｰﾙｽﾞ HL 厚1.2 W17×D9 手摺:ｽﾃｰﾙｽﾞ HL ｵ 32×3.2 ﾌﾞﾗｯｸﾄ:ｽﾃｰﾙ厚9 支柱:ｽﾃｰﾙFB-9×90 H=900 @1200 ｶﾞｰｽﾞ:別計上 取付金物共 A-125	27.3	m			
ｽｶｰﾙｰﾀｰ 誘導柵	ｽﾃｰﾙｽﾞ ｼｵｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上 W1200×H1060 ﾌﾚｰﾑ:FB-12×50 ｶﾞｰｽﾞ:別計上 ｶﾞｰｽﾞ押え:FB-12×20 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾛ、取付金物共					

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-125	2	か所			
階段1踊場 手摺用支柱	スチール □-40×40×2.3 H=1200 A-71	2	か所			
階段1.2 壁付2段手摺	塩ビ φ34 ブラケット:スチール φ16 A-72	170	m			
面台取付金物	スチール厚1.6 W=25 @450 A-128	241	m			
衛生器具 下地補強金物	スチール厚4.5 H=300 C-75×40×15×2.3 @450 2段共 A-128	241	m			
間仕切～サッシ方立 取合金物	スチール 厚1.6 小口塞ぎ W180×D25 繋ぎ W40×D200 糸巾-650程度 内部 グラスウール充填 24kg/m3共 A-126	81	m			
間仕切～サッシ方立 取合金物	スチール 厚1.6 小口塞ぎ W180×D25 +繋ぎ L型 W40×D80+200～400 糸巾-730～1090程度 内部 グラスウール充填 24kg/m3共 A-126	151	m			
間仕切～サッシ方立 取合金物	スチール 厚1.6 小口塞ぎ W180×D25 +繋ぎ L型 W40×D200+400～600 糸巾-1650程度 内部 グラスウール充填 24kg/m3共 A-126	43.2	m			
間仕切～サッシ方立 取合金物	スチール 厚1.6 小口塞ぎ W180×D25 繋ぎ W40×D200 糸巾-650程度 内部 ロックウール充填 40kg/m3共 A-126	16.6	m			
間仕切～サッシ方立 取合金物	スチール 厚1.6 小口塞ぎ W180×D25 +繋ぎ L型 W40×D80+200～400 糸巾-730～1090程度 内部 ロックウール充填 40kg/m3共 A-126	27.1	m			
間仕切～サッシ方立 取合金物	スチール 厚1.6 小口塞ぎ W180×D25 +繋ぎ L型 W40×D200+400～600 糸巾-1650程度 内部 ロックウール充填 40kg/m3共 A-126	8.3	m			
議場内袖壁 小口枠	スチール厚1.6 W200×D20 糸-260 A-130	23	m			
食堂 カウンター三方枠	スチール厚1.6 W2875+5225×H1250 170×20 糸-230 A-126	1	か所			
食堂天井 間接照明ボックス	スチール厚1.6 W100×H100 L型 糸-270	16.9	m			

スツッ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
議場 天井 スリット金物	スチール 厚1.6 W300×H170～250 系-700～780 L=13280 n型 A-BE 端部塞ぎ共 A-131～133	10	か所			
議場 天井 スリット金物	スチール 厚1.6 W300×H170～250 系-700～780 L=13280 n型 A-BE スクリーンボックス兼用 スクリーン取付部L=3600 2か所 下地補強L40×40×3 L=350@1800 吊ボルトにて設置 懐H=1600程度 端部塞ぎ共 A-131～133	1	か所			
議場吹抜斜め壁 鉄骨下地	C-100×50×3.2@900	73.9	m ²			
議場 天井 格子ルバー 鉄骨下地	C-100×50×3.2@900	107	m ²			
階段1・2鉄骨階段 踊場裏 天井 取付下地鉄骨	C-100×50×3.2@900 L-65×65×6でサワ裏に溶接	75.1	m ²			
食堂 カウンター下地鉄骨	H820 横材スチールC-100×50×2.3 支柱□-100×100×3.2@450 A-126	8.1	m			
警備員室 カウンター下地鉄骨	H720 横材スチールC-100×50×2.3 支柱□-100×100×3.2@450 A-126	1.2	m			
執務室 カウンター下地鉄骨	H970 横材スチールC-100×50×2.3 支柱□-100×100×3.2@450 A-126	15.8	m			
議場傍聴席 腰壁 鉄骨下地	スチール H=1185 上下通シ: □-50×50×2.3 縦材: □-50×50×2.3@455 A-131	16.3	m			
壁付手摺用 下地補強材	スチールPL-1.2 H=150 A-72	170	m			
EVホール他壁 マグネット掲示板用 下地	スチールPL-0.8 A-93他	73.8	m ²			
壁掛けTV用下地 補強材	スチール C-90×45×20×3.2 A-127	135	m			
SLW 天井懐内取付金物	スチール L-50×50×4 L=120@1820 A-56	48.9	m			
SLW 天井懐内取付金物	スチール L-50×50×4 L=300@910 A-56	2.1	m			
SLW 天井懐内取付金物	スチール L-50×50×4 L=400@300 A-56	10.7	m			
SLW 天井懐内取付金物	スチール L-65×65×6 L=400 @300 A-56	2.2	m			

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SLW 天井懐内取付金物	スチール L-50×50×4 L=500 @910 A-56	7.1	m			
防煙垂壁用 下地補強材	スチール [-25×19×1.5	251	m			
天井吊りTV用 下地補強材	スチール H=2150 吊材:SGP φ76.3×4 TV背面板共:厚1.6 W500×H445 周囲アングル、天井穴塞ぎ板共 A-127	15	か所			
天井吊りTV用 下地補強材	スチール H=2450 吊材:SGP φ76.3×4 TV背面板共:厚1.6 W500×H445 周囲アングル、天井穴塞ぎ板共 A-127	15	か所			
天井吊りTV用 下地補強材	スチール H=2850 吊材:SGP φ76.3×4 TV背面板共:厚1.6 W500×H445 周囲アングル、天井穴塞ぎ板共 A-127	30	か所			
シャッター化粧縦枠用 下地補強材	スチール □-20×20×2.3 L型アングル厚3.2 80×30程度	55.1	m			
シャッターボックス用下地 補強材	スチール ボックス上下横材□-100×100×3.2 縦材 □-100×100×3.2@900 懐H=1320	12.4	m			
シャッターボックス用下地 補強材	スチール ボックス上下横材□-100×100×3.2 縦材 □-100×100×3.2@900 懐H=1450	52.4	m			
シャッターボックス用下地 補強材	スチール ボックス上下横材□-100×100×3.2 縦材 □-100×100×3.2@900 懐H=1540	75.1	m			
シャッターボックス用下地 補強材	スチール ボックス上下横材□-100×100×3.2 縦材 □-100×100×3.2@900 懐H=2040	6.4	m			
更衣室 カーテンレール	アルミ アルミ仕上 角型 天井吊H=300 TOSO ニューリブ 同等	31.9	m			
カーテンレールコーナー加工	アルミ アルミ仕上 角型 天井吊H=300 TOSO ニューリブ 同等	9	か所			
ビクチャレール	アルミ A-BE 既製品 廻縁兼用 吊フック2か所/m 耐荷重30kg共 TOSO T-3N30F同等					

ステップ 2庁舎		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-127	56	m			
警備員室 受付カウンター	ステンス W1200×D500 取付ブラケット共 A-128	1	か所			
鉄骨梁～外壁 リブス	W=200	1,140	m			
立上り メタルス	平スF500	2.5	m ²			
発電機室吹抜部鉄 骨梁～ALC 繋ぎ材	通し材: [-100×50×5×7.5 持出材: [-100×50×5×7.5@600 L=500	46.7	m			
スカルター 吊りフック	30kN A-145	2	か所			
スカルター 吊りフック	50kN A-145	2	か所			
階段2中央吹抜部 落下防止ワイヤー	ステンス 4kg/m ² 網目3×40 W1040×D3840×H5000 鉄骨階段ささらプレートに取付 A-72、73	1	か所			
沈砂槽 隔て壁 メッシュクリーン	ステンス W2100×H1600 網目5mm 4周取付アングル L-50×50×3共 A-10	1	か所			
梯子タラップ 補強下地	スチール □-100×50×3.2 A-127	17.2	m			
間仕切頂部 デッキ取合 ハット金物	スチール厚1.6 W250×H50 系-350 デッキ直交方向 A-126	340	m			
間仕切頂部 デッキ取合 塞ぎ金物	スチール厚1.6 W=430 デッキ流れ方向 A-126	369	m			
耐火間仕切～ 鉄骨梁 取付金物	スチールC-60×30×10×2.3	114	m			
スラブ～ACW 層間塞ぎ受プレート	スチール厚1.6 W120×H100 L型 系-225 A-61	123	m			
スラブ～ACW 層間塞ぎ受プレート	スチール厚1.6 W130×H100 L型 系-250 A-61	149	m			
AFD-1用 天井内補強	H=1375 吊補強材:C-100×50×2.3 @1800、吊元部@900 通し材:2C-100×50×2.3 A-60	8	m			
SFW1-1用 裏面垂壁	スチール 厚1.6 W700×H400 A-58.59	1	か所			
SFW1-1用 裏面垂壁	スチール 厚1.6 W1400×H400 A-58.59	1	か所			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎						
左官工事				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3,226	m ²			
屋上 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて アスファルト防水下地	3,271	m ²			
光庭 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 複合防水下地	55.4	m ²			
展望テラス 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 複合防水下地	441	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	67	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	633	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 幅120	592	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 複合防水下地 幅1000	3.1	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 塗装下地 幅400	13.4	m			
配管取出口天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	61.8	m ²			
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	214	m ²			
床珞外塗り	木ごて 一般珞下地 厚37	377	m ²			
EXPJ下 珞外充填	厚23 A-112	337	m ²			
EXPJ部溝 勾配珞外	W=650 A-112	146	m			
防水入隅処理 (珞外)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	1,349	m			
屋根排水溝 防水珞外塗り	金ごて 糸幅300	19.4	m			
屋根排水溝 防水珞外塗り	金ごて 糸幅350	37.1	m			
屋根排水溝 防水珞外塗り	金ごて 糸幅450	181	m			
排水溝 防水珞外塗り	金ごて 糸幅150	857	m			
排水溝 防水珞外塗り	金ごて 糸幅200	75.4	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		左官工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4,382	m ²			
免震ビット外周部RC天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅120	200	m			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	796	m ²			
防油堤天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 幅180	8.1	m			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	6,633	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	9,968	m ²			
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	112	m ²			
立上り天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地 幅180	9.2	m			
床珪外塗り	木ごて 一般タイル下地 厚10	117	m ²			
床珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	20.9	m ²			
床珪外塗り	合板下地	1,600	m ²			
踏面 珪外塗り	金ごて 張物下地	4.5	m ²			
踊場 珪外塗り	金ごて 張物下地	104	m ²			
踏面 珪外塗り	金ごて 張物下地	130	m ²			
書庫床珪外塗り	厚48 張物下地	446	m ²			
靴拭きマット下排水桧 珪外塗り	W200×D450×H200 0.35m ² /ヶ所	4	か所			
床 保護珪外塗り		48.6	m ²			
立上り保護珪外塗り		2.5	m ²			
設備機器置場壁防水形複層塗材E	ゆず肌状 耐候形3種 防火材料 上塗:フッ素系 水系 艶有 ALC面 エスケー化研 レフルド + 弾性スーパーステイト同等	22.5	m ²			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記なき限り下記とする。 枠見込70 同面サッシ(AW6-6.7-6以外) 表面処理: 外部 BA-2種 標準色 内部 C-2 標準色 種別:A種 耐風圧性:S-4、気密性:A-3 水密性:W-4 排煙窓部:					
	ワッパ式もしくは煙感知器連動 ホーラー装置付 アルミ水切共 付属金物共 額縁・ブラインドボックス別計上 [網戸仕様] ステンレス防虫網: SUS316 φ0.25mm以上・16～18メッシュ [ガラリ]					
	2重ガラリ以上 ステンレス防鳥網張 φ1.5-15mm目 ダクト接続チャンネルボックス付: スチール厚1.6裏面ガラリ厚3吹付 D=430					
ADW3-1 片開き+出し付 嵌殺し22連窓	L25800×H2585 90°曲り 4か所 縦引き出し窓: 折りたたみ式網戸付 ラマ突出し排煙窓付 入隅コーナー方立部: スチール厚1.6+工場用カバー厚30 A-63	1	か所			
ADW6-1 片開き付嵌殺し 40連窓	L47400×H2985 90°曲り 4か所 ラマ突出し排煙窓付 入隅コーナー方立部: スチール厚1.6+工場用カバー厚30 A-63	1	か所			
ADW6-2 片開き+片引き付 嵌殺し66連窓	L79310×H2985 90°曲り 2か所 水切なし 片開き+片引き窓: 非常用進入口 8か所 ラマ突出し排煙窓付 A-62	1	か所			
AW3-1 嵌殺し+ 縦引き出し84連窓	L101470.4×H1785 90°曲り 2か所 縦引き出し窓: 折りたたみ式網戸付 非常用進入口 10か所 A-62	1	か所			
AW3-2 嵌殺し+ 縦引き出し82連窓	L98590.2×H1785 90°曲り 2か所 一部防火設備 縦引き出し窓: 折りたたみ式網戸付 A-62	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW3-3 両袖嵌殺し付 片開き窓	W2300×H2585 ラマ突出し排煙窓付	2	か所			
AW3-4 嵌殺し3連2段窓	W2000×H2335	1	か所			
AW3-5 縦とり出し窓	W500×H1785 折りたたみ式網戸付	6	か所			
AW4-1 嵌殺し+ 縦とり出し84連窓	L101470.4×H1785 90° 曲り 2か所 縦とり出し窓: 折りたたみ式網戸付 非常用進入口 10か所 嵌殺し1か所を縦とり出しに変更 A-62	1	か所			
AW4-2 嵌殺し+ 縦とり出し82連窓	L98590.2×H1785 90° 曲り 2か所 東面ガラス2枚分アルミラッシュパネル 一部防火設備 縦とり出し窓: 折りたたみ式網戸付 A-62	1	か所			
AW4-3 両袖嵌殺し付 片開き窓	W2300×H2585 ラマ突出し排煙窓付	2	か所			
AW4-4 嵌殺し3連2段窓	W2000×H2335	1	か所			
AW4-5 縦とり出し窓	W500×H1785 ラマアルミ 補厚2.0嵌込み H=100 折りたたみ式網戸付	6	か所			
AW4-6 縦とり出し付 嵌殺し22連窓	L25800×H2585 90° 曲り 4か所 縦とり出し窓: 折りたたみ式網戸付 ラマ突出し排煙窓付 入隅コーナー方立部: スチール厚1.6+工場ドック-ル厚30 A-63	1	か所			
AW5-1 嵌殺し+ 縦とり出し84連窓	L101470.4×H1785 90° 曲り 2か所 縦とり出し窓: 折りたたみ式網戸付 非常用進入口 10か所 A-62	1	か所			
AW5-2 嵌殺し+ 縦とり出し54連窓	L63735×H1785 90° 曲り 1か所 一部防火設備 縦とり出し窓: 折りたたみ式網戸付 A-62	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW5-3 両袖嵌殺し付 片開き窓	W2300×H2585 ランマ突出し排煙窓付	2	か所			
AW5-4 嵌殺し3連2段窓	W2000×H2335	1	か所			
AW5-5 縦にり出し窓	W500×H1785 折りたたみ式網戸付	6	か所			
AW5-6 嵌殺し22連窓	L25800×H2585 90°曲り 4か所 一部防火設備 ランマ突出し排煙窓付 入隅コーナー方立部: スチール厚1.6+工場ドック用厚30 A-63	1	か所			
AW6-1 嵌殺し27連窓	L32420×H2635 90°曲り 1か所 ランマ突出し排煙窓付 ランマ一部横型が 列付 A-62	1	か所			
AW6-2 が 列+嵌殺し7連窓	W9500×H2635 ランマ突出し排煙窓付 片袖及びランマ一部横型が 列付 A-62	1	か所			
AW6-3 両袖嵌殺し付 片開き窓	W2300×H2885 ランマ突出し排煙窓付	2	か所			
AW6-4 嵌殺し3連2段窓	W2000×H2335	1	か所			
AW6-5 腰嵌殺し付 縦にり出し窓	W500×H2635 折りたたみ式網戸付 ランマ横型が 列付	6	か所			
AW6-6 嵌殺し窓	W204×H2549 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	19	か所			
AW7-1 嵌殺し3連2段窓	W2300×H3940	1	か所			
AW7-2 ランマ嵌殺し付 縦にり出し窓	W500×H3940 折りたたみ式網戸付	2	か所			
AW7-3 突出し排煙6連窓	W7100×H900	2	か所			
AW7-4 突出し排煙7連窓	W8300×H900	2	か所			
AW7-5 突出し排煙2連窓	W2950×H800	2	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW7-6-1 嵌殺し窓	W204×H2843.23 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	1	か所			
AW7-6-2 嵌殺し窓	W204×H2852.33-2855.21 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			
AW7-6-3 嵌殺し窓	W204×H2882.51-2888.27 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			
AW7-6-4 嵌殺し窓	W204×H2933.79-2942.45 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			
AW7-6-5 嵌殺し窓	W204×H3006.24-3017.78 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			
AW7-6-6 嵌殺し窓	W204×H3099.9-3114.36 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			
AW7-6-7 嵌殺し窓	W204×H3214.88-3232.26 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW7-6-8 嵌殺し窓	W204×H3347.86-3373.2 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			
AW7-6-9 嵌殺し窓	W204×H3505.03-3530.37 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			
AW7-6-10 嵌殺し窓	W204×H3688.99-3715.2 台形 風圧力:3517.7Pa 水密性:W-5 気密性:A-4 アルミ外額縁 D=130共 左右対称あり 不二サッシ:FNS-70P同等 A-63	2	か所			
AG1-1 横型ガリ	W800×H850	1	か所			
AG2-1 横型ガリ	W800×H785	1	か所			
AG6-1 横型6連ガリ	W7100×H2635	1	か所			
AG6-2 横型6連ガリ	W8300×H2635	1	か所			
AG6-3 横型2連ガリ	W1700×H385	1	か所			
AG6-4 横型ガリ	W1100×H300	2	か所			
AG6-5 横型2連ガリ	W2300×H300	2	か所			
AG6-6 横型ガリ	W1100×H2635	1	か所			
AG6-7 横型2連ガリ	W1700×H2635	1	か所			
(内部)						
ADW1-1 両袖嵌殺し付 引分け自動框戸	W5830×H3200 枠見込70+100 エンジン装置・電気錠共	1	か所			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記なき限り下記とする。 可動部が「ラ・カ・リ」：「エッ」：「レスタイ」 SAT室内建具下部が「ト」：「ア」：「タイ」設置 付属金物共 [外部のみ] 耐風圧性：S-4 扉内が「ラウ」：「32kg/m3充填」 扉・縦枠下部300mmステンレス 厚1.5 [SFW]					
	垂壁・開口三方枠別計上					
SD1-1 両開きフラッシュ戸	W1400×H2400 枠見込201～300 特定防火設備 AT 気密性：A-4、遮音性：T-2 上部ステンレス水切付 厚1.5	1	か所			
SD6-15 片開きフラッシュ戸	W850×H1300 枠見込101～200 AT 気密性：A-4 非常用進入口	2	か所			
SD7-1 スリット窓付 親子開きフラッシュ戸	W1400×H2000 枠見込101～200 AT 気密性：A-4、遮音性：T-2 上部ステンレス水切付 厚1.5	1	か所			
SD7-2 片開きフラッシュ戸	W600×H600 枠見込100以下 A-122-設備取出口詳細	9	か所			
SD7-6 片開きフラッシュ戸	W850×H1300 枠見込100以下 非常用進入口	2	か所			
SD7-7 片開きフラッシュ戸	W680×H900 枠見込100以下	2	か所			
(内部)						
SD1-2 片開きフラッシュ戸	W800×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 SAT 気密性：A-3	1	か所			
SD1-3 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性：A-3 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
SD1-4 スリット窓付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備					

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共	1	か所			
SD1-5 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W920×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
SD1-6 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 AT 気密性:A-4、遮音性:T-2 扉内ロック-150kg/m3充填 A-33-特記事項B-4	1	か所			
SD1-7 ガリ付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 FB-6×50付	1	か所			
SD1-8 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備	1	か所			
SD1-9 片開きフラッシュ戸	W400×H600 枠見込100以下200 FB-6×50付	1	か所			
SD1-10 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	7	か所			
SD1-11 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2815×H3190 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き	1	か所			
SD1-12 潜戸付片開き 防火戸	W1375×H2900 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き	1	か所			
SD1-13 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2543×H3190 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き	1	か所			
SD1-14 潜戸付両開き 防火戸	W2956×H3190 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き	1	か所			
SD1-15 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込100以下 特定防火設備	1	か所			
SD2-1 ガリ付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 電気錠共	3	か所			
SD2-2 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	10	か所			
SD2-3 潜戸付片開き 防火戸	W1375×H2900 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放					

スツップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	煙感知器連動 90° 開き	1	か所			
SD2-4 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2548×H3160 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 180° 開き	1	か所			
SD2-5 片側折りたたみ 防火戸	W1825×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 180° 開き	1	か所			
SD2-6 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2815×H3190 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90° 開き	1	か所			
SD2-7 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 電気錠共	2	か所			
SD2-8 ラマ開口付両開き フラッシュ戸	W2690×H3000 枠見込100以下 パネック・ブロン 電気錠共	1	か所			
SD3-1A スリット窓付片引き ハンガーフラッシュ戸	W1020×H2700 ラマ幕板付:スチール 枠厚1.6 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
SD3-1B スリット窓付片引き ハンガーフラッシュ戸	W1020×H2700 ラマ幕板付:スチール 枠厚1.6 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	1	か所			
SD3-2A ガリ付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 電気錠共	2	か所			
SD3-2B 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備	1	か所			
SD3-3 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備	1	か所			

スラブ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD3-4 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備	2	か所			
SD3-5 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	9	か所			
SD3-6 片開きフラッシュ戸	W600×H2100 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	1	か所			
SD3-7 潜戸付片開き 防火戸	W1375×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き 消防ホース通過孔付	1	か所			
SD3-8 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2548×H2660 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 180°開き 消防ホース通過孔付	1	か所			
SD3-9 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2215×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き	1	か所			
SD3-10 潜戸付片開き 防火戸	W1630×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 180°開き	1	か所			
SD3-11 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2415×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き	1	か所			
SD3-12 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2815×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き	1	か所			
SD3-13 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 電気錠共	4	か所			
SD3-14 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 特定防火設備 AT 気密性:A-4	1	か所			
SD3-15 スリット窓付片引き ハルカ フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備					

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	3	か所			
SD4-1 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 外付タイプ	3	か所			
SD4-2 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
SD4-3 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	1	か所			
SD4-4 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 電気錠共	1	か所			
SD4-5 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 電気錠共	1	か所			
SD4-6 ガリ付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 電気錠共	2	か所			
SD4-7 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	10	か所			
SD4-8 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	1	か所			
SD4-9 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 特定防火設備 AT 気密性:A-4	1	か所			
SD4-11 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2548×H2660 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放					

スツップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	煙感知器連動 180° 開き 消防ホース通過孔付	1	か所			
SD4-12 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2415×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90° 開き	1	か所			
SD4-13 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2815×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90° 開き	1	か所			
SD4-14 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2215×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90° 開き	1	か所			
SD4-15 潜戸付片開き 防火戸	W1630×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 180° 開き	1	か所			
SD4-10 潜戸付片開き 防火戸	W1375×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90° 開き 消防ホース通過孔付	1	か所			
SD5-1A スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	2	か所			
SD5-1B スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	2	か所			
SD5-2 片引きハガキ枠戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚10.0 W600×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD5-3 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 壁内蔵タイプ 電気錠共	1	か所			
SD5-4 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	1	か所			
SD5-5A 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 電気錠共	2	か所			
SD5-5B 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 電気錠共	1	か所			
SD5-6 両開きフラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200 防火設備 電気錠共	1	か所			
SD5-7 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 防火設備 電気錠共	1	か所			
SD5-8 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 電気錠共	1	か所			
SD5-9 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 外付タイプ 電気錠共	2	か所			
SD5-11 スリット窓付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD5-12 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	9	か所			
SD5-13 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	1	か所			
SD5-14 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 特定防火設備 AT 気密性:A-4	2	か所			
SD5-15 潜戸付片開き 防火戸	W1375×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き 消防ホース通過孔付	1	か所			
SD5-16 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2548×H2660 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 180°開き 消防ホース通過孔付	1	か所			
SD5-17 潜戸付片開き 防煙戸	W2670×H2690 枠見込100以下 常時開放 煙感知器連動 90°開き	1	か所			
SD5-18 潜戸付片開き 防火戸	W1630×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 180°開き	1	か所			
SD5-10 両開きフラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 AT 気密性:A-4、遮音性:T-2 扉内ロック150kg/m3充填 A-33-特記事項B-4	2	か所			
SD6-1A 両開きフラッシュ戸	W1920×H2400 枠見込101～200 特定防火設備 AT 気密性:A-4 下部オートアトム	3	か所			
SD6-1B 両開きフラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 AT 気密性:A-4 下部オートアトム	1	か所			
SD6-2 親子開きフラッシュ戸	W1500×H2120 枠見込101～200 特定防火設備					

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下部オートアトム	2	か所			
SD6-3A 親子開きフラッシュ戸	W1500×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 電気錠共	1	か所			
SD6-3B 親子開きフラッシュ戸	W1500×H2100 枠見込101～200 特定防火設備	1	か所			
SD6-4 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 AT 気密性:A-4、遮音性:T-2 扉内ロック150kg/m3充填 A-33-特記事項B-4	1	か所			
SD6-5 ガリ付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 電気錠共	3	か所			
SD6-6 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SD6-7 スリット窓付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3	1	か所			
SD6-8 ガリ付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 扉・縦枠下部300mmステンレス 厚1.5	1	か所			
SD6-9 ガリ付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SD6-11 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	8	か所			
SD6-12 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 特定防火設備 AT 気密性:A-4	1	か所			
SD6-13 潜戸付片開き 防火戸	W1375×H2960 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 90°開き 消防ホース通過孔付	1	か所			
SD6-14 潜戸付片側 折りたたみ防火戸	W2548×H2960 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 180°開き 消防ホース通過孔付	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD6-10 スリット窓付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 扉・縦枠下部300mmステンレス 厚1.5	1	か所			
SD7-3 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備	1	か所			
SD7-4 ガリ付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SD7-5 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	2	か所			
SD7-8 片開きフラッシュ戸	W500×H1500 枠見込101～200 FB-6×50付 AT 気密性:W-4	8	か所			
SW1-1 嵌殺し3連窓	W3637.5×H1940 枠見込101～200 受付用開口付 受付窓枠別計上 A-128-指定金融機関窓枠詳細	1	か所			
SW1-2 引違い窓	W1600×H1100 枠見込101～200 受付窓枠別計上 A-128-警備員室窓枠詳細	1	か所			
SW1-3 引違い窓	W1100×H1350 枠見込101～200 受付窓枠別計上 A-128-警備員室窓枠詳細	1	か所			
SW5-1 片袖嵌殺し付 片引き窓	W1600×H1100 枠見込101～200 受付窓枠別計上 A-126-3F・5F窓枠詳細	1	か所			
SW5-2 両袖嵌殺し付 引分け窓	W2820×H1100 枠見込101～200 受付窓枠別計上 A-126-3F・5F窓枠詳細	1	か所			
SDW1-1 嵌殺し連窓付 親子開き框戸	L27420×H3170 枠見込101～200 90°曲り 2か所 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚10.0共	1	か所			
SDW3-1 両袖嵌殺し付 引分け自動框戸	W2850×H2660 枠見込101～200 エンジン装置・電気錠共	1	か所			
SDW3-2 嵌殺し連窓付 片引き+引分け窓	L7415×H1660 枠見込101～200 90°曲り 1か所	1	か所			
SDW5-1 両袖嵌殺し付 引分け自動框戸	W4670×H2690 枠見込101～200 特定防火設備					

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐熱強化ガラス 厚10.0共 インジウム装置共	1	か所			
SDW6-1 スラ両袖嵌殺し付 両開き框戸	W2680×H2990 枠見込101～200 電気錠共	1	か所			
SDW6-2 両袖嵌殺し付 片引き自動框戸	W3690×H2990 枠見込101～200 インジウム装置共	1	か所			
SG6-1 横型ガラリ	W1200×H500 枠見込101～200	2	か所			
SF1-1 三方枠	W1800×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF1-2 三方枠	W900×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF1-3 三方枠	W1000×H3500 枠見込101～200 幕板ｽﾏｰﾄﾞ 裃 厚1.6 H=1400	1	か所			
SF1-4 三方枠	W1800×H3500 枠見込101～200 幕板ｽﾏｰﾄﾞ 裃 厚1.6 H=800	1	か所			
SF1-5 三方枠	W1800×H3500 枠見込101～200 幕板ｽﾏｰﾄﾞ 裃 厚1.6 H=800	1	か所			
SF1-6 三方枠	W1376×H2882 枠見込101～200 つぶし枠	1	か所			
SF1-ATMｺｰﾅｰ 三方枠	L2100+2050×H2700 枠見込101～200 90°曲り 1か所	1	か所			
SF2-1 三方枠	W900×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF2-2 三方枠	W1800×H2695 枠見込101～200	2	か所			
SF2-3 三方枠	W1376×H2882 枠見込101～200 つぶし枠	1	か所			
SF3-1 三方枠	W900×H2100 枠見込101～200	2	か所			
SF3-2 三方枠	W900×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF3-3 三方枠	W1800×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF4-1 三方枠	W900×H2100 枠見込101～200	2	か所			
SF4-2 三方枠	W1000×H2100 枠見込101～200	2	か所			
SF4-3 三方枠	W1800×H2100 枠見込101～200	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SF5-1 三方枠	W900×H2100 枠見込101～200	2	か所			
SF5-2 三方枠	W1800×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF6-1 三方枠	W900×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF6-2 三方枠	W1000×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF6-3 三方枠	W1800×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF6-4 三方枠	W1800×H2695 枠見込101～200	2	か所			
SF6-5 三方枠	W1200×H2100 枠見込101～200	2	か所			
S1-1 一方枠	H=2700 枠見込101～200	7	か所			
S1-2 一方枠	H=3200 枠見込101～200	4	か所			
N1-1 一方枠	H=2700 枠見込101～200	2	か所			
N1-2 一方枠	H=3200 枠見込101～200	3	か所			
F1-1 一方枠	H=3200 枠見込101～200 FB-6.0加工	2	か所			
S2-1 一方枠	H=2700 枠見込101～200	8	か所			
S2-2 一方枠	H=3200 枠見込101～200	1	か所			
N2-1 一方枠	H=2700 枠見込101～200	2	か所			
S3-1 一方枠	H=2500 枠見込101～200	2	か所			
S3-2 一方枠	H=2700 枠見込101～200	14	か所			
S4-1 一方枠	H=2700 枠見込101～200	10	か所			
S5-1 一方枠	H=2700 枠見込101～200	8	か所			
S6-1 一方枠	H=2700 枠見込101～200	4	か所			

ｽﾏｯﾌﾟ 2庁舎		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S6-2 一方枠	H=3000 枠見込101～200	2	か所			
N6-1 一方枠	H=2700 枠見込101～200	2	か所			
SFW1-1 PS・EPS点検ﾊﾞﾙｸﾞ	W10888.5×H3500 片開き戸 1か所 両開き戸 4か所 A-BE仕上 端部下地板兼見切: 亜鉛ﾒｯｸﾞ鋼板 厚1.0 その他仕様は仕様表による A-58.59	1	か所			
SFW2-1 PS・EPS点検ﾊﾞﾙｸﾞ	W9381.5×H3200 片開き戸 2か所 両開き戸 3か所 A-BE仕上 端部下地板兼見切: 亜鉛ﾒｯｸﾞ鋼板 厚1.0 その他仕様は仕様表による A-58.59	1	か所			
SFW3-1 PS・EPS点検ﾊﾞﾙｸﾞ	W9417.5×H2700 片開き戸 2か所 両開き戸 3か所 A-BE仕上 端部下地板兼見切: 亜鉛ﾒｯｸﾞ鋼板 厚1.0 その他仕様は仕様表による A-58.59	1	か所			
SFW4-1 PS・EPS点検ﾊﾞﾙｸﾞ	W9417.5×H3000 片開き戸 2か所 両開き戸 3か所 A-BE仕上 端部下地板兼見切: 亜鉛ﾒｯｸﾞ鋼板 厚1.0 その他仕様は仕様表による A-58.59、回答-269	1	か所			
SFW5-1 PS・EPS点検ﾊﾞﾙｸﾞ	W9417.5×H3000 片開き戸 2か所 両開き戸 3か所 A-BE仕上 端部下地板兼見切: 亜鉛ﾒｯｸﾞ鋼板 厚1.0 その他仕様は仕様表による A-58.59、回答-269	1	か所			
SFW6-1 PS・EPS点検ﾊﾞﾙｸﾞ	W10888.5×H3000 片開き戸 1か所 両開き戸 4か所 A-BE仕上 端部下地板兼見切: 亜鉛ﾒｯｸﾞ鋼板 厚1.0 その他仕様は仕様表による A-58.59	1	か所			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)	特記なき限り下記とする。 可動部が「ス・ガ・リ」：「エッ・レスタイ」 SAT室内建具下部が「トΔアタイト」設置 付属金物共					
LSD1-1 スリット窓付片引き 2枚ハガ・フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性：A-3 壁内蔵タイプ	4	か所			
LSD1-2 スリット窓付片引き 2枚ハガ・フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性：A-3 壁内蔵タイプ	2	か所			
LSD1-3 スリット窓付片引き 2枚ハガ・フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性：A-3 壁内蔵タイプ	6	か所			
LSD1-4 スリット窓付片引き ハガ・フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性：A-3 外付タイプ	2	か所			
LSD1-5 スリット窓付片引き ハガ・フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性：A-3 外付タイプ	6	か所			
LSD1-6 スリット窓付片引き ハガ・フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ	2	か所			
LSD1-7 スリット窓付片引き ハガ・フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性：A-3 外付タイプ	1	か所			
LSD1-8 スリット窓付片引き ハガ・フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性：A-3 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD1-9 片引きハガ・框戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD1-10 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	1	か所			
LSD1-11A 小窓が 付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD1-11B 小窓が 付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD1-12 片引きハガ- フラッシュ戸	W870×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD1-13 小窓が 付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD1-14 片開きフラッシュ戸	W750×H2100 枠見込101～200	1	か所			
LSD1-15A スリット窓付片引き 2枚ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD1-15B 片引き2枚ハガ- フラッシュ戸	W1020×H2100 小窓が 付 枠見込101～200 壁内蔵タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD1-16 片引き2枚ハガ- フラッシュ戸	W1020×H2100 小窓が 付 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	2	か所			
LSD1-17 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	2	か所			
LSD1-18 片引きハガ-框戸	W1020×H3500 枠見込101～200 幕板ｽﾍﾞﾙ 厚1.6 H=1400 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	1	か所			
LSD1-19 片引きハガ- フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD1-20 引分け2枚ハガ- フラッシュ戸	W2040×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ 閉鎖連動機構付	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD2-1 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	11	か所			
LSD2-2 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ	4	か所			
LSD2-3 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	2	か所			
LSD2-4 片引き2枚ハガ ー フラッシュ戸	W1020×H2100 小窓が 付 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	2	か所			
LSD2-5A 小窓が 付付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD2-5B 小窓が 付付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ	1	か所			
LSD2-6 片引きハガ ー フラッシュ戸	W870×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD2-7 小窓が 付付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD2-8 片開きフラッシュ戸	W750×H2100 枠見込101～200	1	か所			
LSD2-9 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD2-10 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 SAT 気密性:A-3 壁内蔵タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD2-11 小窓が 付付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ					

ステップ 2庁舎		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気錠共	1	か所			
LSD2-12 片引きハガ-框戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ	3	か所			
LSD3-1A スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	15	か所			
LSD3-1A スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD3-1B スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD3-2 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 壁内蔵タイプ	3	か所			
LSD3-3 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	5	か所			
LSD3-4 スリット窓付親子開き フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200	1	か所			
LSD3-5 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 壁内蔵タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD3-6 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	1	か所			
LSD3-7 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	6	か所			
LSD3-8A ガリ付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200	2	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD3-8B ガリ付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200	1	か所			
LSD3-8C 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 SAT 気密性:A-3	1	か所			
LSD3-9 小窓付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 アング-カット H=20	1	か所			
LSD3-10 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3	1	か所			
LSD3-11 小窓ガリ付片引き ハンガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD3-12 片開きフラッシュ戸	W750×H2100 枠見込101～200	1	か所			
LSD3-13 スリット窓付片引き ハンガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD3-14A スリット窓付片引き ハンガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 壁内蔵タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD3-14B スリット窓付片引き ハンガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD3-15 小窓ガリ付片引き ハンガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD3-16 スリット窓付片引き ハンガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	3	か所			
LSD3-17 小窓ガリ付片引き ハンガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD3-18 片引きハンガ- フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 壁内蔵タイプ	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD4-1 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	5	か所			
LSD4-2 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	5	か所			
LSD4-3 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ	3	か所			
LSD4-4 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD4-5 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	2	か所			
LSD4-6 小窓ガ リ付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ 電気錠共	3	か所			
LSD4-7 小窓ガ リ付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	2	か所			
LSD4-8 小窓ガ リ付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD4-9 小窓ガ リ付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD4-10 片開きフラッシュ戸	W750×H2100 枠見込101～200	1	か所			
LSD4-11 スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 外付タイプ 電気錠共	4	か所			
LSD5-1A スリット窓付片引き ハガ ーフラッシュ戸	W1020×H2700 枠見込101～200 幕板ｽﾏｰﾙﾄﾞ 裃 厚1.6 H=600 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	3	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD5-1B スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2700 枠見込101～200 幕板ｽﾍﾞｰﾙ 厚1.6 H=600 SAT 気密性:A-3 外付ﾀｲﾌﾟ	3	か所			
LSD5-2 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付ﾀｲﾌﾟ	2	か所			
LSD5-3 片引きハガキ フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付ﾀｲﾌﾟ	2	か所			
LSD5-4 片引きハガキ-框戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSD5-5 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付ﾀｲﾌﾟ	18	か所			
LSD5-6 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 耐熱強化ガラス 厚5.0 W100×H1900共 壁内蔵ﾀｲﾌﾟ 電気錠共	1	か所			
LSD5-7 スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSD5-8 小窓ガリ付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSD5-9 小窓ガリ付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSD5-10A スリット窓付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付ﾀｲﾌﾟ	3	か所			
LSD5-10B 小窓ガリ付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付ﾀｲﾌﾟ	2	か所			
LSD5-11 小窓ガリ付片引き ハガキフラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			

ステップ 2庁舎		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD5-12 小窓ガリ付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD5-13 片開きフラッシュ戸	W750×H2100 枠見込101～200	1	か所			
LSD5-14 小窓ガリ付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ 電気錠共	1	か所			
LSD5-15 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ 電気錠共	2	か所			
LSD5-16 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD6-1 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 外付タイプ 電気錠共	21	か所			
LSD6-2 両開き框戸	W1800×H2100 枠見込101～200 電気錠共	1	か所			
LSD6-3 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3	1	か所			
LSD6-4 小窓付片開き フラッシュ戸	W650×H2100 枠見込101～200 アング-カット H=20	1	か所			
LSD6-5 片引き2枚ハガ- フラッシュ戸	W1020×H2100 小窓ガリ付 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	2	か所			
LSD6-6A 小窓ガリ付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD6-6B 小窓ガリ付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 外付タイプ	1	か所			
LSD6-7 片引きハガ- フラッシュ戸	W870×H2100 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 壁内蔵タイプ	1	か所			
LSD6-8 小窓ガリ付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 壁内蔵タイプ	1	か所			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		建具工事		シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)	特記なき限り下記とする。 レール・まぐさ・座板：ステンレス仕上 シャッターケース無し 付属金物共 [鋼製シャッター] スラット：溶融亜鉛メッキ鋼板 手動併用上部電動式 障害物感知装置付 危害防止機構付					
	[防火防煙スクリーン：シートシャッター] 耐火クラス					
SS1-1 防火防煙シャッター	W2990 × H3190 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS1-2 防火防煙シャッター	W6223 × H3190 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS1-3 片袖片開き戸付 防火防煙シャッター	W2535 × H3190 シャッター W1220 × H3190 片袖潜戸付片開き防火戸 W1315 × H3190 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 電気錠共	1	か所			
SS1-4 防火防煙スクリーン	W17663 × H3190 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 非常口 2か所	1	か所			
SS1-5 管理シャッター	W3647.5 × H2690 A-128-指定金融機関用シャッター詳細	1	か所			
SS1-6 防火防煙シャッター	W1600 × H1100 レール：スチール 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 A-128-警備員室用シャッター詳細	1	か所			
SS1-7 防火防煙シャッター	W1100 × H1350 レール：スチール 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 A-128-警備員室用シャッター詳細	1	か所			
SS2-1 片袖片開き戸付管 理シャッター	W2946 × H3190 シャッター W1631 × H3190 パニッショフ 片袖潜戸付片開きフラッシュ戸 W1315 × H3190 枠見込100以下 煙感知器連動 電気錠共	1	か所			
SS2-2 片袖片開き戸付 防火防煙シャッター	W9448 × H3190 シャッター W8133 × H3190 片袖潜戸付片開き防火戸					

スツップ 2庁舎		建具工事		シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W1315×H3190 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 SS2-3取合ハ' 裱 W=1300共 スチール厚1.6加工 A-76	1	か所			
SS2-3 防火防煙シャッター	W9800×H3190 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動SS2-4取合円柱+ハ' 裱 W =700共 スチール厚1.6加工 SS2-2取合ハ' 裱別計上 A-76	1	か所			
SS2-4 防火防煙シャッター	W5000×H3190 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 SS2-5取合ハ' 裱 W=1300共 スチール厚1.6加工 SS2-3取合ハ' 裱別計上 A-76	1	か所			
SS2-5 防火防煙スクリーン	W18460×H3190 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 非常口 2か所 SS2-4取合ハ' 裱別計上 A-77	1	か所			
SS3-1 片袖片開き戸付 管理シャッター	W2980.5×H2690 シャッター W1665.5×H2690 ハ' ニックオフン 片袖潜戸付片開きフラッシュ戸 W1315×H2690 枠見込100以下 煙感知器連動 電気錠共	1	か所			
SS3-2 防火防煙シャッター	W5130×H2690 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS3-3 防火防煙シャッター	W7247.5×H2690 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS3-4 片袖片開き戸付 防火防煙シャッター	W4630.5×H2690 シャッター W3415.5×H2690 片袖潜戸付片開き防火戸 W1215×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS3-5 片袖片開き戸付 防火防煙シャッター	W4523×H2690 シャッター W3208×H2690 片袖潜戸付片開き防火戸 W1315×H2690 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS4-1 片袖片開き戸付 管理シャッター	W2980.5×H2690 シャッター W1665.5×H2690 ハ' ニックオフン					

ｽﾃｯﾌﾟ 2庁舎		建具工事		ｼｬｯﾀｰ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	片袖潜戸付片開きﾌﾗｯｼｭ戸 W1315×H2690 枠見込100以下 煙感知器連動 電気錠共	1	か所			
SS4-2 防火防煙ｼｬｯﾀｰ	W9465×H2690 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS4-3 防火防煙ｼｬｯﾀｰ	W9465×H2690 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS5-1 片袖片開き戸付 防煙ｼｬｯﾀｰ	W2980.5×H2690 ｼｬｯﾀｰ W1665.5×H2690 ﾊﾞｯｼｭ 片袖潜戸付片開きﾌﾗｯｼｭ戸 W1315×H2690 枠見込100以下 煙感知器連動 電気錠共	1	か所			
SS5-2 防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	W1600×H1100 ﾚｰﾙ:ｽﾃｰﾙ 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 A-128-警備員室ｶﾝﾀﾞｰ詳細	1	か所			
SS5-3 防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	W1360×H1100 ﾚｰﾙ:ｽﾃｰﾙ 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動 A-128-警備員室ｶﾝﾀﾞｰ詳細	1	か所			
SS6-1 片袖片開き戸付 防火防煙ｼｬｯﾀｰ	W9413×H2990 ｼｬｯﾀｰ W8098×H2990 片袖潜戸付片開き防火戸 W1315×H2990 枠見込100以下 特定防火設備 常時開放 煙感知器連動	1	か所			
SS6-2 片袖片開き戸付 管理ｼｬｯﾀｰ	W2936×H2990 ｼｬｯﾀｰ W1621×H2990 ﾊﾞｯｼｭ 片袖潜戸付片開きﾌﾗｯｼｭ戸 W1315×H2990 枠見込100以下 煙感知器連動 電気錠共	1	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
70-ト板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	9.1	㎡			
70-ト板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 Low-E同色 シーリング 清掃共	4.2	㎡			
70-ト板ガラス	厚さ8 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	9.7	㎡			
70-ト板ガラス	厚さ10 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.6	㎡			
複層ガラス	LowE6+A12+70-ト6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	236	㎡			
複層ガラス	LowE6+A12+倍強度6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	9.8	㎡			
複層ガラス	LowE6+A12+倍強度6 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	2.2	㎡			
複層ガラス	LowE6+A12+70-ト6 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	991	㎡			
複層ガラス	LowE6+A12+網入磨6.8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	1.4	㎡			
複層ガラス	LowE6+A12+網入磨6.8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	12.9	㎡			
複層ガラス	LowE6+A12+70-ト8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	6.5	㎡			
複層ガラス	LowE6+A12+70-ト8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	30.3	㎡			
複層ガラス	LowE8+A12+網入磨6.8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	4.4	㎡			
複層ガラス	LowE8+A12+70-ト8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	64.5	㎡			
複層ガラス	LowE8+A12+70-ト8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	401	㎡			
複層ガラス	LowE8+A12+倍強度8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	29.8	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	5.6	㎡			
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	11.2	㎡			
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	4.7	㎡			

ステップ 2庁舎		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CW用 70-ト板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 Low-E同色 シーリング 清掃共	51.3	㎡			
CW用 70-ト板ガラス	厚さ8 特寸 2.18㎡以下 Low-E同色 シーリング 清掃共	22.4	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE倍強度6+A12+(70-ト3+70-ト3) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	37.9	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE6+A12+(70-ト3+70-ト3) 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	220	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE6+A12+倍強度6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	8.9	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE6+A12+70-ト6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	90.3	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE倍強度8+A12+(70-ト4+70-ト4) 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	44.6	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE8+A12+(70-ト4+70-ト4) 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	297	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE8+A12+倍強度8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	17.5	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE8+A12+70-ト8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	21	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE8+A12+70-ト8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	170	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE倍強度8+A12+(70-ト5+70-ト5) 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	46.8	㎡			
CW用 複層ガラス	LowE8+A12+(70-ト5+70-ト5) 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	261	㎡			
CW用 合わせガラス	厚さ8 2.00㎡以下 70-ト4+70-ト4 Low-E同色 シーリング 清掃共	203	㎡			
CW用 強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	45.5	㎡			
70-ト板ガラス	厚さ6 W100×H1900 シーリング 清掃共	1	枚			
ACW1-1.3用 70-ト板ガラス	厚さ8 W700～890×H1480 台形 1.18㎡/枚 シーリング 清掃共	4	枚			
AW7-6用 70-ト板ガラス	厚さ10 W204～H2852.33～2855.21 台形 0.58㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			

ステップ 2庁舎		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW7-6用 フロント板ガラス	厚さ10 W204×H2882.51～2888.27 台形 0.59㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			
AW7-6用 フロント板ガラス	厚さ10 W204×H2933.79～2942.45 台形 0.60㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			
AW7-6用 フロント板ガラス	厚さ10 W204×H3006.24～3017.78 台形 0.61㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			
AW7-6用 フロント板ガラス	厚さ10 W204×H3099.9～3114.36 台形 0.63㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			
AW7-6用 フロント板ガラス	厚さ10 W204×H3214.88～3232.26 台形 0.66㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			
AW7-6用 フロント板ガラス	厚さ10 W204×H3347.86～3373.2 台形 0.69㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			
AW7-6用 フロント板ガラス	厚さ10 W204×H3505.03～3530.37 台形 0.72㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			
AW7-6用 フロント板ガラス	厚さ10 W204×H3688.99～3715.2 台形 0.76㎡/枚 シーリング 清掃共	2	枚			
ACW1-1.3用 複層ガラス	Low-E6+A12+7D+6 W600～690×H845 台形 0.55㎡/枚 シーリング 清掃共	4	枚			
ACW1-1.3用 複層ガラス	Low-E6+A12+7D+6 W1160～1280×H845 台形 1.04㎡/枚 シーリング 清掃共	4	枚			

ステップ 2庁舎		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACW1-1.3用 複層ガラス	Low-E8+A12+70-18 W280×590×H2490 台形 1.08㎡/枚 シーリング 清掃共	4	枚			
ACW1-1.3用 複層ガラス	Low-E8+A12+70-18 W900×1150×H2195 台形 2.25㎡/枚 シーリング 清掃共	4	枚			
飛散防止フィルム	乳白 3M:ファサダガラスフィルム同等	406	㎡			
代替進入マーク		42	か所			
(その他)						
手摺 強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	147	㎡			
トップライト 複層ガラス	Low-E8+A12+PW6.8 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	3.9	㎡			
飛散防止フィルム	3M 外貼用フィルム同等	147	㎡			
ガラスシーリング	SR-1 5×5 (両面周長)	935	m			
ガラス清掃		151	㎡			
(内部)						
ポート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	20	㎡			
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	4.8	㎡			
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	32.2	㎡			
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	53.8	㎡			
ポート板ガラス	厚さ5 W100×H100 シーリング 清掃共	36	枚			
ポート板ガラス	厚さ6 W100×H1900 シーリング 清掃共	147	枚			
ADW1-2用 強化ガラス	厚さ10 W600×1100×H2900 台形 2.47㎡/枚 シーリング 清掃共	1	枚			

ステップ 2庁舎		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	厚さ10 W100×H1900 シーリング 清掃共	1	枚			
飛散防止フィルム	乳白 3M:ファサカ ガラスフィルム同等	109	m ²			
飛散防止フィルム	透明 3M:スコッチイントウインド ウィンフィルム同等	152	m ²			
ガラス清掃	特定防火設備用	104	m ²			
〈パネーション用〉						
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	3.8	m ²			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	26	m ²			
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	15	m ²			
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	4.9	m ²			
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	74.8	m ²			
〈イスクアーテン用〉						
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	22.1	m ²			
(その他)						
ガラス手摺 強化ガラス	厚10 H=1300 シーリング 共 A-125	27.3	m			
ガラス手摺 飛散防止フィルム		35.5	m ²			
イスクアーテン誘導柵 強化ガラス	厚12 W1200×H1060 シーリング 共 A-125	2	か所			
イスクアーテン誘導柵 飛散防止フィルム		2.5	m ²			
衝突防止ガード 強化ガラス	厚12 W1000×H800 シーリング 共 A-125	16	か所			
衝突防止ガード 飛散防止フィルム		12.8	m ²			
ガラス清掃		50.8	m ²			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		カーテンウォール工事			アルミカーテンウォール	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記なき限り下記とする。 枠見込250 方立方式 表面処理: ACW1-1～4、F-BE プラウ系 ACW1-5～8、BA-2種 標準色 耐風圧性: 正圧3600N/㎡以上及び 負圧3600N/㎡以上に対して安全 主要部材のたわみ:4m以下					
	耐震性能: 水平方向1.0KH、垂直方向、0.5KV 水密性:W-5 気密性:A-4 耐温度差性:60 遮音性:T-3 断熱性:H-2 付属金物共 [排煙窓部] ハレター装置付 [ガリ]					
	ステンレス防鳥網張:φ1.5-15mm目 ダクト接続チャンバーボックス付: スチール 厚1.6 裏面グライト厚3吹付 D=430 [エンジン装置] 光線センサー パニックオープン					
ACW1-1 アルミカーテンウォール	L96486×H8260～8290.09 南面 W74540×H8290.09 傾斜付 組込みACW1-2別計上 西面 W9973～10973×H8260 東面 W9973～10973×H8260 90°曲り 2か所 上部幕板:アルミ 厚2.0 裏面グライト吹付 厚3.0 ACW-1-2風除室上部塞ぎハレ:	1	か所			
	スチール 厚1.6 H=691 裏面ロック吹付別計上 ラマ突出し排煙連窓付 A-61.62					
ACW1-2 アルミカーテンウォール	W52800×H3500 ACW1-1内組込み 片引き及び引分け自動扉付 エンジン装置・電気錠共 ACW1-1取合い天板:D=167.27 アルミ 厚2.0 裏面グライト厚3吹付 ACW1-1取合い両側塞ぎハレ: W23.94～451.78×H3560 台形 アルミ 厚2.0 裏面グライト厚3吹付	1	か所			
	風除室上部塞ぎハレ別計上 ラマ突出し排煙連窓付 ラマ37連横型ガリ付 一部ガリ裏面塞ぎハレ: スチール 厚1.6 裏面ロック吹付別計上 A-61.62					

ステップ 2庁舎		カーテンウォール工事		アルミカーテンウォール		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACW1-3 アルミカーテンウォール	L96486×H8260～8290.09 南面 W74540×H8290.09 傾斜付 組込みACW1-4別計上 東面 W9973～10973×H8260 西面 W9973～10973×H8260 90° 曲り 2か所 上部幕板:アルミ 厚2.0 裏面グライト吹付 厚3.0 ACW-1-4風除室上部塞ぎバ 裃:	1	か所			
	スチール 厚1.6 H=691 裏面ロクカール吹付別計上 ランマ突出し排煙連窓付 東面スチール扉両開き扉用 通し材C-100×50共 両開き扉別計上 A-61.62					
ACW1-4 アルミカーテンウォール	W52800×H3500 ACW1-3内組込み 片引き及び引分け自動扉付 エンジン装置・電気錠共 ACW1-3取合い天板:D=167.27 アルミ 厚2.0 裏面グライト厚3吹付 ACW1-3取合い両側塞ぎバ 裃: W23.94～451.78×H3560 台形 アルミ 厚2.0 裏面グライト厚3吹付	1	か所			
	風除室上部塞ぎバ 裃別計上 ランマ突出し排煙連窓付 ランマ37連横型ガ 付 一部ガ 付裏面塞ぎバ 裃: スチール 厚1.6 裏面ロクカール吹付別計上 A-61.62					
ACW1-5 アルミカーテンウォール	W2240×H8385 ランマ突出し排煙窓付	1	か所			
ACW1-6 アルミカーテンウォール	W1940×H8385	1	か所			
ACW1-7 アルミカーテンウォール	W500×H8385 枠見込70 縦引き出し窓: 折りたたみ式網戸付 ステンレス φ0.25mm以上-16～18メッシュ ランマ横型ガ 付	6	か所			
ACW1-8 アルミカーテンウォール	W2240×H8385 ランマ突出し排煙窓付	1	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		塗装工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 撥水材塗布	F工法 ガーリア仕上 化粧打放面 エスケ-化研 セミクリ-トガ-ド 工法同等	18.9	m ²			
床見付 ガーリア塗装	打放面 エスケ-化研 セミクリ-ト工法同等	27.7	m ²			
壁 D P 塗り	コンクリ-ト面 A種 素地A種	742	m ²			
壁 D P 塗り	押出成形セメント板面 A種 素地B種	646	m ²			
壁 D P 塗り	リブ付押出成形セメント板面(実面積) A種 素地B種	1,261	m ²			
目隠し壁 D P 塗り	押出成形セメント板面 A種 素地B種	281	m ²			
目隠し壁 D P 塗り	リブ付押出成形セメント板面(実面積) A種 素地B種	325	m ²			
笠木 D P 塗り	コンクリ-ト面 A種 素地A種	13.4	m ²			
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地B種	111	m ²			
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地B種	6.4	m ²			
樋 D P 塗り	SGP 100A 1級 素地B種	89.6	m			
ACW用バ-ックホ-ート E P 塗り	ホ-ート面 工程B種(一般) 素地B種	283	m ²			
ACW・AW用 バ-ックホ-ート E P 塗り	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 素地B種	174	m ²			
D P 塗り	鋼製建具面 1級	41.2	m ²			
計						

スツッ 2 庁舎		塗装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6階多目的ｽﾍﾞｰｽ他 壁 漆喰塗り	ｶﾞｰﾄﾞ面 ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上 ﾌｧｲﾅｼｮﾝﾊﾟｰﾂ同等 回答-103	120	m ²			
免震ﾋﾞｯﾄﾞﾗｲﾌﾞ 壁 撥水材塗布	SK化研 ｾﾐｸﾘｰﾄｶﾞｰﾄﾞF工法 ｶｰｸﾘｱ仕上同等	54.2	m ²			
壁 C L 塗り	木部 工程B種 素地B種	13.4	m ²			
C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	67.9	m			
染色C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	845	m			
議場下り壁縦格子 染色C L 塗り	木部 工程B種 素地B種	96.1	m ²			
議場下り壁縦格子 下端見切 U C L 塗り	木部 工程B種 素地B種	0.6	m ²			
議場下り壁縦格子 天端見切 U C L 塗り	木部 工程B種 素地B種	9.7	m ²			
E P 塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般) 素地B種	20.4	m ²			
E P 塗り	ｶﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	12,948	m ²			
E P 塗り	けい酸ｶｼｮﾙﾑ板面 工程B種(一般) 素地B種	47.4	m ²			
天井 E P 塗り	岩綿吸音板面	161	m ²			
E P 塗り	ｶﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	380	m ²			
下り天井 E P 塗り	ｶﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	143	m ²			
間接照明底 E P 塗り	けい酸ｶｼｮﾙﾑ板面 工程B種(見上) 素地B種	8.2	m ²			
議場壁面間接照明 下地合板 E P 塗り	木部	14.2	m ²			
廻縁 E P 塗り	木部 寒冷紗張共	68	m ²			
E P - G 塗り	ｶﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	182	m ²			
E P - G 塗り	けい酸ｶｼｮﾙﾑ板面 工程B種(一般) 素地B種	2,233	m ²			
E P - G 塗り	ｶﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	27.2	m ²			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		内外装工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通部 ブロック充填	W200×H600 A-120	16	か所			
ダ'外開口塞ぎ ブロック充填	W1200×H200 ダ'外開口 W1150×H150 A-21	5	か所			
ダ'外開口塞ぎ ブロック充填	W1800×H200 ダ'外開口 W1750×H150 A-21	12	か所			
ダ'外開口塞ぎ ブロック充填	W2400×H200 ダ'外開口 W2350×H150 A-21	1	か所			
ダ'外開口塞ぎ ブロック充填	W600×H250 ダ'外開口 W550×H200 A-21	23	か所			
ダ'外開口塞ぎ ブロック充填	W1200×H250 ダ'外開口 W1150×H200 A-21	61	か所			
ダ'外開口塞ぎ ブロック充填	W1800×H250 ダ'外開口 W1750×H200 A-21	19	か所			
ダ'外開口塞ぎ ブロック充填	W2400×H250 ダ'外開口 W2350×H200 A-21	4	か所			
建具枠周囲 ECP取合 ブロック充填	80kg/m3	881	m			
ACW用ハ'ックボ'ート 耐火ボ'ート	厚20	272	m ²			
ACW用ハ'ックボ'ート 耐火ボ'ート	厚35	11	m ²			
ACW・AW用 ハ'ックボ'ート けい酸カルシウム板	厚6	163	m ²			
ACW・AW用 ハ'ックボ'ート けい酸カルシウム板	厚35	10.5	m ²			
計						

スツップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 ビニル床タイル	厚2 FT 500角 柄有 東リ MS7ルツシユ同等	1,288	m ²			
床 ビニル床タイル	厚2 FT 500角 柄有 多湿部 東リ MS7ルツシユ同等	2.2	m ²			
踏面 ビニル床タイル	厚2 FT 500角 柄有 東リ MS7ルツシユ同等	2.6	m ²			
蹴上 ビニル床タイル	厚2 FT 500角 柄有 東リ MS7ルツシユ同等	2.1	m ²			
5階電気室 床 ビニル床タイル	厚2 KT 500角 柄有 帯電防止 東リ フリ-タイル同等	128	m ²			
床 ビニル床シート	厚2 FS 木調柄有 熱溶接工法 東リ ノワックスリュ-△NW同等	61.4	m ²			
床 ビニル床シート	厚2 FS 木調柄有 熱溶接工法 多湿部 東リ ノワックスリュ-△NW同等	72	m ²			
床 ビニル床シート	厚2 FS 柄有 熱溶接工法 東リ ノワックスリュ-△NW同等	42.4	m ²			
床 ビニル床シート	厚2 FS 柄有 熱溶接工法 多湿部 東リ ノワックスリュ-△NW同等	209	m ²			
床 ビニル床シート	厚2 FS 柄有 熱溶接工法 東リ フォアリュ-△ナッティン同等	474	m ²			
床 ビニル床シート	厚2 FS 柄有 熱溶接工法 多湿部 東リ フォアリュ-△ナッティン同等	283	m ²			
床 フローリング	材 厚12 W=125 乱尺 C種 釘止め工法 塗装品 昭和洋樽同等	1,600	m ²			
床 タイルカーペット	厚9 500角 第一種 ル-プ バ-イル 市松敷き サグ-ツ DT-6000同等	779	m ²			
踏面 タイルカーペット	厚9 500角 第一種 ル-プ バ-イル 模様流し サグ-ツ DT-6000同等	6.2	m ²			
蹴上 タイルカーペット	厚9 500角 第一種 ル-プ バ-イル 模様流し サグ-ツ DT-6000同等	9.3	m ²			
床 タイルカーペット	厚9 500角 第一種 ル-プ バ-イル 市松敷き サグ-ツ DT-4250同等	2,218	m ²			
床 タイルカーペット	厚6.5 500角 第一種 ル-プ バ-イル 市松敷き 東リ GA8900同等	10,559	m ²			
踊場 タイルカーペット	厚6.5 500角 第一種 ル-プ バ-イル 模様流し 東リ GA8900同等	104	m ²			
踏面 タイルカーペット	厚6.5 500角 第一種 ル-プ バ-イル 模様流し 東リ GA8900同等	130	m ²			
サ-バ-室他 床 タイルカーペット	厚6.5 500角 第一種 ル-プ バ-イル 市松敷き 東リ GA100SA同等	154	m ²			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房 床 合成樹脂塗床	厚膜型珪酸樹脂系 厚膜流しのべ工法 防滑仕上 ABC商会 ケミクリ-E同等	176	m ²			
発電機室立上り 合成樹脂塗床	厚膜型珪酸樹脂系 厚膜流しのべ工法 防滑仕上 ABC商会 ケミクリ-E同等	1.8	m ²			
発電機室基礎天端 合成樹脂塗床	厚膜型珪酸樹脂系 厚膜流しのべ工法 防滑仕上 ABC商会 ケミクリ-E同等	15.9	m ²			
発電機室 基礎立上り 合成樹脂塗床	厚膜型珪酸樹脂系 厚膜流しのべ工法 防滑仕上 ABC商会 ケミクリ-E同等	1.7	m ²			
機械室、ポンプ室他 床 合成樹脂塗床	弾性ウレタン樹脂系 平滑仕上 ABC商会 カートップ-U同等	303	m ²			
オイルポンプ室 立上り天端 合成樹脂塗床	弾性ウレタン樹脂系 平滑仕上 W=180 ABC商会 カートップ-U同等	9.2	m			
オイルポンプ室立上り 合成樹脂塗床	弾性ウレタン樹脂系 平滑仕上 ABC商会 カートップ-U同等	6.4	m ²			
機械室、ポンプ室他 基礎天端 合成樹脂塗床	弾性ウレタン樹脂系 平滑仕上 ABC商会 カートップ-U同等	92.1	m ²			
機械室、ポンプ室他 基礎立上り 合成樹脂塗床	弾性ウレタン樹脂系 平滑仕上 ABC商会 カートップ-U同等	15.7	m ²			
二重床下 床 防塵塗床	水性アクリル樹脂系 ABC商会 OAKリアコート同等	9,072	m ²			
PS他 床 防塵塗床	水性アクリル樹脂系 ABC商会 OAKリアコート同等	417	m ²			
基礎天端 防塵塗床	水性アクリル樹脂系 ABC商会 OAKリアコート同等	4.3	m ²			
基礎立上り 防塵塗床	水性アクリル樹脂系 ABC商会 OAKリアコート同等	1.8	m ²			
議場 床 鋼製床組	H=100 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 三洋工業 スリ-ベ-ス同等 A-125	275	m ²			
議場前 段床 鋼製床組	H=150 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 1段目/2段 三洋工業 スリ-ベ-ス同等 A-125	3.2	m ²			
7階EVホール 段床 鋼製床組	H=175 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 1段目/4段 三洋工業 スリ-ベ-ス同等 A-123、回答-200	0.9	m ²			
議場前 段床 鋼製床組	H=250 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 2段目/2段 三洋工業 スリ-ベ-ス同等					

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-125	3	m ²			
議場傍聴席 段床 鋼製床組	H=300 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 1段目/4段 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-125	35.2	m ²			
議場前 床 鋼製床組	H=350 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-125	33.4	m ²			
7階EVホール 段床 鋼製床組	H=350 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 2段目/4段 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-123、回答-200	0.9	m ²			
議場傍聴席 段床 鋼製床組	H=450 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 2段目/4段 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-125	12.6	m ²			
7階EVホール 段床 鋼製床組	H=525 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 3段目/4段 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-123、回答-200	0.9	m ²			
議場傍聴席 段床 鋼製床組	H=600 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 3段目/4段 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-125	13.2	m ²			
7階EVホール 段床 鋼製床組	H=700 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 4段目/4段 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-123、回答-200	2.6	m ²			
議場傍聴席 段床 鋼製床組	H=750 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 4段目/4段 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-125	14	m ²			
議場前 床和-フ 鋼製床組	W1650×L4500×H=0～350 根太鋼@300、大引鋼@900 支持脚@900 三洋工業 スリ-ハ'-ス同等 A-125	1	か所			
鋼製床組端部～ 壁面塞ぎ金物 クッションコ-ム	15×11 a型形状コ-ム 扶桑コ-ム産業同等 A-125	6.5	m			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
執務室他 床 フリーアセスフロア	鋼製 H=100 Ⅱ 補工法 0.6G 3000N 加工業 IB707同等	8,493	m ²			
1階面談室6 床 フリーアセスフロア	鋼製 H=350 Ⅱ 補工法 0.6G 3000N 加工業 IB707同等 A-74	0.3	m ²			
電気室 床 フリーアセスフロア	鋼製 H=200 Ⅱ 補工法 0.6G 3000N ウイカ対策品 加工業 IB707同等 回答-302	128	m ²			
サ-Ⅱ-室他 床 フリーアセスフロア	鋼製 H=100 Ⅱ 補工法 0.6G 5000N ウイカ対策品 加工業 IB707同等 回答-302	8	m ²			
サ-Ⅱ-室他 床 フリーアセスフロア	鋼製 H=200 Ⅱ 補工法 0.6G 5000N ウイカ対策品 加工業 IB707同等 回答-302	168	m ²			
床 フリーアセスフロア-用 際根太	H=100用	3,143	m			
床 フリーアセスフロア-用 際根太	H=200用	81.8	m			
床 フリーアセスフロア-用 際根太	H=350用	2.1	m			
厨房、発電機室 床 防振材敷込	ガラス繊維 厚25+25 96kg/m ³ A-22、回答-127	143	m ²			
6F議場空調機械室 巾木 合成樹脂塗床	厚膜型Ⅱ 杉樹脂系 H=100 厚膜流しのべ工法 防滑仕上 ABC商会 カクリ-E同等	48.6	m			
機械室、ポンプ室他 巾木 合成樹脂塗床	弾性Ⅱ 杉樹脂系 平滑仕上 H=100 ABC商会 カクリ-U同等	377	m			
EPS他 巾木 防塵塗床	水性アクリル樹脂系 H=100 ABC商会 OAクリコート同等	34.6	m			
塗床立上り裏 サクリ-巾木	H=100 ABC商会フィット巾木同等	361	m			
塗床立上り裏 R面木	塩ビ R20	361	m			
ビニル幅木	高さ60	5,539	m			
流し前壁 メラミン不燃化粧板	厚3 目地シル別計上 Ⅱ-ド 面接着 アカ セラ-ル同等	28.1	m ²			
洗面カウンター袖壁 メラミン不燃化粧板	厚3 目地シル別計上 Ⅱ-ド 面接着 アカ セラ-ル同等 A-128	1.1	m ²			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EPS他壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け -	752	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 -	15	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	642	m ²			
懐壁 石こうボード 張り	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	4,573	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	11,278	m ²			
壁 耐水石こう ボード張り	厚12.5不燃 捨GB-R厚12.5共 銅製、木、ボード下地 継目処理	32.4	m ²			
懐壁 耐水石こう ボード張り	厚12.5不燃 捨GB-R厚12.5共 銅製、木、ボード下地 突付け	20.9	m ²			
懐壁 耐水石こう ボード張り	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け -	218	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	厚6 銅製、木、ボード下地 突付けV目地	789	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボード下地 目透かし -	268	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	厚6 捨GB-R厚12.5 銅製、木、ボード下地 突付けV目地	1,623	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	厚6 捨GB-S厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付けV目地	138	m ²			
懐壁 けい酸 加シム板張り	厚6 捨GB-S厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付けV目地	657	m ²			
懐壁 けい酸 加シム板張り	厚6 捨GB-R厚12.5共 銅製、木、ボード下地 突付けV目地	1,249	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	厚6 捨GB-R厚12.5 銅製、木、ボード下地 目透かし	1,338	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	厚6 捨GB-S厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 目透かし	816	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	厚6 捨GB-R 厚12.5+12.5共 銅製、木、ボード下地 突付けV目地	145	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	厚9 捨GB-R 厚12.5共 銅製、木、ボード下地 突付けV目地	82.7	m ²			
消火器ボックス裏 壁 けい酸 加シム板張り	厚40 銅製、木、ボード下地 突付け	8	m ²			
壁 化粧けい酸 加シム板張り	厚6 合板面 目地シリング 別計上 アイカ リイボード 同等	227	m ²			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 化粧けい酸 加工板張り	厚6 板 面 目地シーリング 別計上 アイカ 板 面 同等	205	m ²			
壁 化粧けい酸 加工板張り	厚6 捨GB-S厚12.5 不燃 LGS面 目地シーリング 別計上 アイカ 板 面 同等	378	m ²			
壁 ビニールクロス	不燃 板 面 東リ POWER1000同等	340	m ²			
壁 布クロス	不燃 クレール板面 川島織物 織物壁装ストライプ タイプ 同等	1,163	m ²			
壁面収納中央壁 壁 織物クロス	不燃 板 面 サグツ SGB2202同等	10.8	m ²			
壁紙素地ごしらえ	板 面 工程B種 -	1,503	m ²			
壁紙素地ごしらえ	合板面	10.8	m ²			
壁面収納中央壁、 市長室前室 壁 クロス用目地	樹脂既製品 フビ クロス目地3-12同等	579	m			
壁 塩ビシート	クレール板面 3M ダイノックシート同等	1,291	m ²			
袖壁 小口枠 塩ビシート	鉄鋼面 3M ダイノックシート同等	6	m ²			
壁 耐火間仕切板 面継目処理	継目処理工法(ベベルエッジ)	2,541	m ²			
壁 グラスウール	厚50 24Kg/m3 グラスウール押え	1,136	m ²			
議場吹抜 壁 吸音板 面	化粧グラスウール 厚25 96Kg/m3 グラスウール押え スグ イノベール イアルスグウォール同等	97.8	m ²			
グラスウール押え金物	塩ビ 厚50用 巾木	218	m			
グラスウール押え金物	塩ビ 厚50用 開口	102	m			
福祉トイレ天井 せっこう板 面 張り(GB-R)	厚12.5 銅製、木、板 面 下地 継目処理	88.9	m ²			
天井 せっこう板 面 張り(GB-R)	厚12.5 銅製、木、板 面 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	199	m ²			
下り天井 せっこう板 面 張り(GB-R)	厚12.5 銅製、木、板 面 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	12	m ²			
下り天井 せっこう板 面 張り(GB-R)	厚12.5 銅製、木、板 面 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	143	m ²			
議場 曲面天井 FG板 面	厚10 突付け 軽鉄面 曲面r-4500・6000・9000 A-131～132	313	m ²			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
待合ロ- 曲面天井 FGホ-ト	厚8+8 継目処理 軽鉄面 曲面r-1850・4656	208	m ²			
5階大会議室他 下り天井 FGホ-ト	厚6+6 継目処理 軽鉄面 R付 r-1000	1.9	m ²			
会議室LLL兼災害 対策本部 下り天井 FGホ-ト	厚6+6 継目処理 軽鉄面 R付 r-810	1	m ²			
天井 不燃積層 せっこうホ-ト 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り (トバ-チン) 突付け	1,272	m ²			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2 (ノアス) 0.8FK 厚 6 目透かし 目地シ-リング 別計上	82.4	m ²			
5階大会議室 間接照明底 けい 酸加シム板張り	厚6 銅製、木、ホ-ト 下地 突付け	9.4	m ²			
議場曲面天井 岩綿吸音板	厚12 裏面溝加工品 ホ-ト 面 曲面r-4500・6000・9000 大建工業 タ-ロ-ン ア-ル程度 A-131 ~ 132	313	m ²			
天井 ロックウ-ル 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	16,177	m ²			
天井グラスホ-ト	厚50 24Kg/m3 ガラス繊維押え	337	m ²			
廻縁	塩ビ製 コ型	8,676	m			
廻縁	塩ビ R付 r-175	26.4	m			
議場壁面間接照明 ~ 壁ホ-ト 出隅見切縁	塩ビ	37.3	m			
天井吸気スリット周囲 見切縁	塩ビ 見込25 創建 天井見切コ型SAP-13同等	27.1	m			
下がり壁見切縁	塩ビ製	228	m			
ホ-ト 出隅処理		1,528	m			
外壁 不燃断熱材	厚25 ノフロン 積水化学 パ-ックスレム同等	200	m ²			
外壁折返し 不燃断熱材	厚25 ノフロン テ-ツ実面積 積水化学 パ-ックスレム同等	56.3	m ²			
外壁 現場発泡ウレタンフォーム	厚25 A種1 ノフロン	2,528	m ²			
外壁折返し 現場発泡ウレタンフォーム	厚25 A種1 ノフロン テ-ツ実面積	961	m ²			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハイサイドライト他 スラブ底 現場発泡ウレタンフォーム	厚25 A種1 ノフロン	59.1	m ²			
屋上設備基礎下 スラブ底 現場発泡ウレタンフォーム	厚25 A種1 ノフロン テット実面積	1,971	m ²			
スラブ底 現場発泡ウレタンフォーム	厚30 A種1 ノフロン テット実面積	458	m ²			
スラブ底 現場発泡ウレタンフォーム	厚50 A種1 ノフロン テット実面積	839	m ²			
免震ビット 天井 断熱材打込	押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種bA ノフロン 厚30	2,830	m ²			
間仕切内 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	7,890	m ²			
片面耐火間仕切内 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	1,295	m ²			
耐火間仕切	LGS100 両面GB-F厚12.5+12.5貼 吉野石膏 S12同等	764	m ²			
耐火間仕切	LGS100 片面GB-F厚21+21貼 吉野石膏 Sオール標準仕様同等	1,822	m ²			
WFS2 耐火間仕切	LGS100 片面GB-F厚21+21貼	520	m ²			
KWFS1 耐火間仕切	LGS100 片面GB-F厚21+21貼	775	m ²			
耐火間仕切シーリング	メーカ仕様	2,620	m			
耐火間仕切シーリング	メーカ仕様 開口廻り	846	m			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 600×2000mm程度	3	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 600×2100mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2100mm程度	34	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1100×2100mm程度	6	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1108×2690mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	11	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1375×2690mm程度	3	か所			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1375 × 2900mm程度	2	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1375 × 2960mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1400 × 2100mm程度	7	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1600 × 1100mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1754 × 2690mm程度	4	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800 × 2100mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 2535 × 3190mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 2543 × 3190mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 2815 × 3190mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 2956 × 3190mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 2990 × 3190mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 3508 × 3190mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 4523 × 2690mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 4630 × 2690mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 4670 × 2690mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 5130 × 2690mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 6223 × 3190mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 7247 × 2690mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 9465 × 2690mm程度	2	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 27420 × 3200mm程度	1	か所			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 1100 × 1350mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 300 × 200mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 300 × 300mm程度	4	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 350 × 350mm程度	6	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 400 × 200mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 400 × 400mm程度	3	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 450 × 400mm程度	2	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 500 × 200mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 500 × 450mm程度	2	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 600 × 600mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 650 × 600mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 900 × 200mm程度	10	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 900 × 450mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 1000 × 200mm程度	5	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 1300 × 200mm程度	6	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 1500 × 200mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切	LGS100 千鳥配置 両面GB-F 厚12.5+12.5 グラスウール 24kg/m3 t50充填共 吉野石膏 S12・W1同等	1,448	m ²			
耐火遮音間仕切	LGS100 千鳥配置 両面GB-F 厚21+9.5 グラスウール 24kg/m3 t50充填共 吉野石膏 A-2000・W1同等	227	m ²			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火遮音間仕切 シーリング	メ-カ仕様	1,579	m			
耐火遮音間仕切 シーリング	メ-カ仕様 開口廻り	521	m			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2100mm程度	26	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1208×2690mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1408×2690mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1500×2100mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1500×2120mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1630×2690mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1630×2700mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1825×2690mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2100mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1920×2400mm程度	3	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 2815×3190mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 900×200mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 300×300mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 350×350mm程度	3	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 400×200mm程度	3	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 450×450mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ'外等四方補強 500×450mm程度	1	か所			

ステップ 2庁舎		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 550 × 550mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 600 × 600mm程度	4	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 700 × 700mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 800 × 350mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 850 × 400mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 950 × 450mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1050 × 400mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1050 × 550mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1050 × 650mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1150 × 500mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1300 × 200mm程度	10	か所			
塩ビシート	鋼製建具面 3M:グイックシート同等	532	m ²			
建具枠周囲 ロックール充填	150kg/m ³	22.8	m			
計						

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
展望テラス ウットデッキ	人工木 厚30×193 帯電抑制仕様 コイン落下防止機能付 銅製床組H170～190共 ABC商会 アース・ツクリゾットグレイング 同等 A-123	436	m ²			
光庭 ウットデッキ	人工木 厚30×193 帯電抑制仕様 コイン落下防止機能付 銅製床組H100～170共 ABC商会 アース・ツクリゾットグレイング 同等 A-123	31.1	m ²			
光庭 ウットデッキ	人工木 厚30×193 帯電抑制仕様 コイン落下防止機能付 銅製床組H260～300共 ABC商会 アース・ツクリゾットグレイング 同等 A-124	24.3	m ²			
光庭 ウットデッキ点検口	人工木 厚30×193 300×300 帯電抑制仕様 コイン落下防止機能付	4	か所			
3階光庭 固定式トップライト	アルミ 1300×1500 アルミ水切共 (ガラス別計上) 三菱ケミカル インフラテック固定式トップライト同等 A-124	2	か所			
メンテナンスハルニー 避難ハッチ	既製品 648×648 袋タイプ 階高4300 リロ- 避難ハッチ同等	18	か所			
メンテナンスハルニー 避難ハッチ	既製品 648×648 袋タイプ 階高10000 リロ- 避難ハッチ同等	6	か所			
メンテナンスハルニー 避難ハッチ落下地点 白線引	600角	24	か所			
定礎石	花崗岩 厚40 W600×H600 本磨 彫込文字 A-124	1	か所			
定礎箱	内箱 銅板 厚1.0 340×260 外箱 スチール 厚2.0 HL 銘板 銅板 厚3.0 200×300 彫込文字 A-124	1	か所			
トライエリア上部 落下防止ネット	ポリエステル高耐久ネット小目合 φ2.5×40 W9000×D2500 取付金物共 A-65、75	1	か所			
配管ビッド 水抜パイプ	VP φ75 L=1600 A-112	13	か所			
屋上 防災アンテナ基礎	W2000×D2000×H300 A-8	1	か所			
屋上 樋受石	磁器質タイル 300角	2	か所			
屋上緑化	キャップ脱着式緑化システム 231m ² 耐根層、ハル材、植栽、マルチング、自動灌水一体型システム					

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2階待合ロビー 天井 不燃膜ルーバー	ガラス繊維+PVC樹脂コーティング膜 L=3000 H350 @300 天井より垂下がり 下地アルミFB30×3+L-40×40×3 A-BE 天井ボート面に取付 太陽工業 VERVYFINE Aw同等 A-18	11	m			
1階ロビー 天井 不燃膜ルーバー	ガラス繊維+PVC樹脂コーティング膜 L=3000 H550 @500 天井より垂下がり 下地アルミFB30×3+L-40×40×3 A-BE 天井ボート面に取付 太陽工業 VERVYFINE Aw同等 A-18	3	m			
風除室 靴拭マット	ステンスライマット W2700×D1260 枠共 ミツシマ工業 ステンスライマットノスリッパ 同等 A-125	1	か所			
風除室 靴拭マット	ステンスライマット W4100×D1260 枠共 ミツシマ工業 ステンスライマットノスリッパ 同等 A-125	1	か所			
風除室 靴拭マット	ステンスライマット W3300×D1860 枠共 ミツシマ工業 ステンスライマットノスリッパ 同等 A-125	2	か所			
2階各課書庫1 移動書架足元レール	ステンスFB-16×25 L=4225×2列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライナー H=34.5 アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	1	か所			
2階各課書庫2 移動書架足元レール	ステンスFB-16×25 L=8360×2列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライナー H=34.5 アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	1	か所			
3階各課書庫1 移動書架足元レール	ステンスFB-16×25 L=8360×3列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライナー H=34.5 アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	1	か所			
3階各課書庫2 移動書架足元レール	ステンスFB-16×25 L=7165×2列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライナー H=34.5 アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	1	か所			
4階各課書庫1 移動書架足元レール	ステンスFB-16×25 L=8385×3列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライナー H=34.5 アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	1	か所			
4、5階各課書庫2 移動書架足元レール	ステンスFB-16×25 L=8340×2列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライナー H=34.5					

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	2	か所			
5階各課書庫1 移動書架足元レール	ステルスFB-16×25 L=7375×2列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライク H=34.5 アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	1	か所			
5階書庫 移動書架足元レール	ステルスFB-16×25 L=15170×3列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライク H=34.5 アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	1	か所			
5階書庫 移動書架足元レール	ステルスFB-16×25 L=13795×3列 レールPL-2.3 W=97、 レール調整ライク H=34.5 アンカー打込、転倒防止金具厚3.2共 A-128	1	か所			
EV鋼製点検扉	厚1.5以上 200角程度 施錠付 ニッケル工業 感知器点検ボックス(壁用) 同等 A-139、143	2	か所			
壁掛けTV取付金具	角度調節タイプ ルネ工業 MZ721同等 A-127	15	か所			
天井吊り TV取付金具	角度固定タイプ ルネ工業 MW741同等 A-127	60	か所			
2階EVホール2 避難器具	垂直式救助袋 H=5100(GL～2FL) リコー 垂直式救助袋同等	1	か所			
消火器ボックス	壁埋込型 UNION UFB-1F-211N-PWH同等	33	か所			
消火器ボックス	置型 UNION UFB-3F-2501-PWH同等	62	か所			
WC他 面台	人工大理石 厚25 W=150	13.1	m			
WC他 面台	人工大理石 厚25 W=200	127	m			
WC他 面台	人工大理石 厚25 W=250	101	m			
警備員室 流し台	W1200×D550×H800 TOTO システムキッチン同等 A-128、回答-230	1	か所			
保育ルーム他 流し台	W1500×D550×H800 TOTO システムキッチン同等 A-128、回答-230	2	か所			
3階職員健康プログラム 流し台	W1800×D550×H800 2槽 TOTO システムキッチン同等 A-91、128、回答230、231	1	か所			

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯室 流し台エント	W1200 × D550 × H800 上部吊戸棚H=700、 ステンレス水切棚 1段共 TOTO システムキッチン同等 A-128、回答-230	3	か所			
給湯室 流し台エント	W1800 × D550 × H800 上部吊戸棚H=700、 ステンレス水切棚 1段共 TOTO システムキッチン同等 A-128	6	か所			
1、2階給湯室 流し台エント	W1800 × D550 × H800 2槽 上部吊戸棚H=700、 ステンレス水切棚 1段共 TOTO システムキッチン同等 A-91、128、回答230、231	2	か所			
更衣室、 清掃員詰所 洗面カウンター	人工大理石 厚30 W800 × D600 × H800 1穴 扉：メラミン化粧合板、巾木：ステンレスHL A-128	3	か所			
3階保健室他 洗面カウンター	人工大理石 厚30 W900 × D600 × H800 1穴 扉：メラミン化粧合板、巾木：ステンレスHL A-128	5	か所			
3階市長執務室 洗面カウンター	人工大理石 厚30 W1363 × D600 × H800 1穴 扉：メラミン化粧合板、巾木：ステンレスHL A-128	1	か所			
更衣室、6階食堂 洗面カウンター	人工大理石 厚30 W1700 × D600 × H800 2穴 扉：メラミン化粧合板、巾木：ステンレスHL A-128	6	か所			
更衣室 洗面カウンター	人工大理石 厚30 W2400 × D600 × H800 3穴 扉：メラミン化粧合板、巾木：ステンレスHL A-128	3	か所			
WC 洗面カウンター	人工大理石厚30 W2675 × D500 3穴 壁付ブラケット共 A-128	6	か所			
WC 洗面カウンター	人工大理石厚30 W2700 × D500 3穴 壁付ブラケット共 A-128	3	か所			
WC 洗面カウンター	人工大理石厚30 W2760.5 × D500 3穴 壁付ブラケット共 A-128	12	か所			

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WC 洗面カウンター	人工大理石厚30 W2800×D500 3穴 壁付ブラケット共 A-128	3	か所			
化粧カウンター上部 化粧鏡	厚5 W450×H600 上下スチルス枠厚2 鏡面仕上共 A-128	2	か所			
洗面カウンター上部 化粧鏡	厚5 W450×H1000 上下スチルス枠厚2 鏡面仕上共 A-128	29	か所			
誰でもWC 化粧鏡	厚5 W450×H1000 上下スチルス枠厚2 鏡面仕上共 回答-259	3	か所			
WCカウンター上部 化粧鏡	厚5 W400×H1000 上下スチルス枠厚2 鏡面仕上共 A-124、回答-225、226	9	か所			
WC 姿見鏡	厚5 W300×H1500 枠共 TOTO YMK50K同等 A-88他	36	か所			
市長執務室、 WC洗面カウンター上部 バック照明付化粧鏡	厚5 W360×H1000 下地組・枠共 TOTO YMK53KBR同等 A-128、回答-225	73	か所			
WC ベビーチェア	TOTO YKA15S同等	9	か所			
WC ベビーチェア	コーナー部設置 TOTO YKA16S同等	3	か所			
WC フィッティングボード	TOTO YKA41R同等	15	か所			
WC 小物棚	W300×D100 TOTO UTR421S同等 A-88、回答-404	12	か所			
SK 小物棚	W300×D100 TOTO YKH402R同等 A-88、回答-258	21	か所			
多機能WC おむつ交換ベッド	TOTO EWC520ARS同等 A-88	12	か所			
WC 荷物掛けフック	TOTO YKH20R同等 A-88	54	か所			
WC内SK、6階清掃員 詰所 モップ掛けバール	スチルス既製品 W600×H1600 TOTO UTR422S同等 A-128、回答-248	13	か所			
WC 補助手摺	軟質塩化ビニル樹脂 小便器用 TOTO T112CU22同等	12	か所			
WC 補助手摺	軟質塩化ビニル樹脂 L型 大便器用 TOTO T112CL9同等	75	か所			
WC 補助手摺	軟質塩化ビニル樹脂 水平L=400 大便器用 TOTO T112型L400同等	6	か所			
WC 補助手摺	軟質塩化ビニル樹脂 I型 跳上げ TOTO T112HP7同等	9	か所			
WC 補助手摺	軟質塩化ビニル樹脂 洗面器用 2ヶ所/セット TOTO T112CP5S同等	24	か所			

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4階シャワー室 ユニットシャワー	SPB-0808LBEL-C同等	2	か所			
ユニットシャワー 開口付枠	四方 樹脂既製品 W760×H1935 フビ UB枠USタイプ 同等 A-127	2	か所			
6階清掃員詰所 洗濯機用防水バトン	800角 TOTO PWP800N2W同等	2	か所			
1、2、6階西WWC バスターカウンター	メラミン ストフォーム W2640.5×D400 壁付バスター共 A-124	3	か所			
4階シャワー室 化粧カウンター	メラミン化粧板 ランバ-コア芯 W1400×D400 壁付バスター共 A-128	2	か所			
1階新聞受け室 新聞受け収納棚	メラミン化粧板 ランバ-コア芯 L型 W1048+1430×D350×H1720 9列8段 A-128	1	か所			
執務室5A 受付カウンター	メラミン化粧板厚30 ランバ-コア芯 W1600×D500 取付バスター共 A-126	1	か所			
執務室5A 受付カウンター	メラミン化粧板厚30 ランバ-コア芯 W2820×D500 取付バスター共 A-126	1	か所			
執務室3C 受付カウンター	メラミン化粧板厚30 ランバ-コア芯 L型 W2500+5250×D500 取付バスター共 A-126	1	か所			
指定金融機関 受付2段カウンター	メラミン ストフォーム W3650×D500 2段目:メラミン化粧板フラッシュ厚35W=450 取付バスター共 A-128	1	か所			
食堂 配膳カウンター	スチルス 厚1.5 HL W1400×D500 取付バスター共 A-126	1	か所			
食堂 配膳カウンター	スチルス 厚1.5 HL L型 W5225+3225×D500 取付バスター共 A-126	1	か所			

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
議場内傍聴・ 記者席 椅子	W=540 床固定式 A-133	69	か所			
1階WC前室 防煙垂壁	可動巻取式 W1500×H500 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	1	か所			
待合ロビー-1 防煙垂壁	可動巻取式 W2800×H1150 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	1	か所			
1階WC前室 防煙垂壁	可動巻取式 W1900×H500 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	1	か所			
5階議会廊下 防煙垂壁	可動巻取式 W2300×H500 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	2	か所			
6階廊下2 防煙垂壁	可動巻取式 W2900×H600 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	1	か所			
執務室 防煙垂壁	可動巻取式 W3300×H850 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	1	か所			
執務室 防煙垂壁	可動巻取式 W9300×H850 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	1	か所			
執務室 防煙垂壁	可動巻取式 延W9800×H850 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	1	か所			
執務室 防煙垂壁	可動巻取式 W13000×H850 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等 A-127	1	か所			
執務室 防煙垂壁	可動巻取式 延W24900×H850 化粧ガラス認定品 文化シャッター 樹脂パネル同等					

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-127	1	か所			
執務室 防煙垂壁	不燃シート 固定式 H=600 BXテンパル 亀ストップ テンションタイプ 同等 A-127	167	m			
執務室 防煙垂壁	不燃シート 固定式 H=850 BXテンパル 亀ストップ テンションタイプ 同等 A-127	84.6	m			
免震ビット オイル阻集器	ホーユ KS2-80PS同等 A-9	1	か所			
靴拭マット 排水管	SGP 50A L=3000 A-125	4	か所			
免震ビット外周部 排水管	VP φ100 L=200 A-9	28	か所			
1階設備機器置場 排水管	VP φ50 L=500 A-127	1	か所			
地下ビット 通気管	VP φ100 L=400	34	か所			
地下ビット 通気管	VP φ100 L=1000	18	か所			
地下ビット 通気管	VP φ100 L=1400	13	か所			
地下ビット 通気管	VP φ100 L=2200	2	か所			
地下ビット 通気管	VP φ100 L=3000	15	か所			
地下ビット 通水管	VP φ200 半割 L=400	4	か所			
地下ビット 通水管	VP φ200 半割 L=1000	18	か所			
地下ビット 通水管	VP φ200 半割 L=1400	12	か所			
地下ビット 通水管	VP φ200 半割 L=2200	2	か所			
地下ビット 通水管	VP φ200 半割 L=3000	14	か所			
地下ビット 人通孔	VU500φ L=400	6	か所			
地下ビット 人通孔	VU500φ L=1400	1	か所			
地下ビット 人通孔	VU500φ L=3000	1	か所			

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
かぎ箱	120組用	1	か所			
かぎ箱	200組用	1	か所			
(トイレ-ス)	特記無き限り下記とする。 高圧メラミン樹脂化粧板 厚40 BMDインボス仕上 H=2700 扉H=2000 上部OPEN 非常時外開き仕様 巾木型スラッス HL 戸当り部帽子掛共 コーン CB-ACR同等 A-57					
TB-1 トイレ-ス(隔て板)	延W=913	3	か所			
TB-2 トイレ-ス	延W=7960 37'-ス扉共	3	か所			
TB-3 トイレ-ス	延W=8180 37'-ス扉共	3	か所			
TB-4 トイレ-ス	延W=5860 27'-ス扉共	3	か所			
TB-5・6 トイレ-ス(隔て板)	延W=1038.5	6	か所			
TB-7 トイレ-ス	延W=8855.5 47'-ス扉共	3	か所			
TB-8 トイレ-ス	延W=7960 37'-ス扉共	3	か所			
TB(洗面横) トイレ-ス(隔て板)	延W=1600 質253	3	か所			
TB-9 トイレ-ス	延W=7300 37'-ス扉共	5	か所			
TB-9(4F) トイレ-ス	延W7300×H2500 37'-ス扉共	1	か所			
TB-10 トイレ-ス	延W=7050 37'-ス扉共	5	か所			
TB-10(4F) トイレ-ス	延W7050×H2500 37'-ス扉共	1	か所			
TB-11 トイレ-ス(隔て板)	延W=800	5	か所			
TB-11(4F) トイレ-ス(隔て板)	延W800×H2500	1	か所			
WCバケツ-カンター -ス袖壁	メラミン化粧板 厚40 W500×H2700 エッジ 同材 MDF・バケツ-ドア芯 回答-224	6	か所			

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洗面カウンター フース袖壁	メラミン化粧板 厚40 W900×H2700 エッジ 同材 MDF・ペーパーストック芯 回答-224	22	か所			
(家具)	壁木:兵庫県産材無垢材 化粧単板練付:兵庫県産材桧目突板 集成材:兵庫県産材材 A-129					
3階市長執務室、5 階議長室 壁面収納	W5400×D450×H2700 垂壁、アートブック共 中央飾棚壁織物加算別計上 A-129	2	か所			
3階市長応接室、5 階議長応接室 壁面収納	W4500×D450×H2700 垂壁、アートブック共 中央飾棚壁織物加算別計上 A-129	2	か所			
(更衣室カーテン)	ポリエステル防汚加工品 シングル引分 手引 プレインダ シングル コントラクトカーテン同等 GEN-17					
5階女子更衣室 カーテン	延W1050×H2200	1	か所			
6階清掃員詰所 カーテン	延W2000×H2200	1	か所			
4階男子更衣室 カーテン	延W2300×H2200	1	か所			
2～4階女子更衣室 カーテン	延W2700×H2200	2	か所			
1階男子更衣室 カーテン	延W2800×H2200	2	か所			
1階女子更衣室他 カーテン	延W2850×H2200	2	か所			
5階男子更衣室 カーテン	延W2900×H2200	1	か所			
2階男子更衣室 カーテン	延W3500×H2200	1	か所			
6階清掃員詰所 カーテン	延W3500×H2200	1	か所			
(PIBCTフラインド)	横型 キヤ式 アルミスラットW=25 手動 チェンクック操作式 実寸法 タカラフラインド 工業 パーフェクトシキ 同等					

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PIBCT ブ ラインド	W480 × H2500	2	か所			
PIBCT ブ ラインド	W550 × H3650	2	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1090 × H1960	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1060 × H1960	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1190 × H1960	21	か所			
PIBCT ブ ラインド	W810 × H3040	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1190 × H2800	2	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1190 × H2840	2	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1080 × H3260	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1190 × H3040	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1190 × H3150	4	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1940 × H1960	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1180 × H3260	3	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1190 × H3300	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1190 × H3260	3	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1190 × H3350	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1160 × H3650	6	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2250 × H1960	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2280 × H1960	3	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2290 × H1960	1	か所			

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PIBCT ブ ラインド	W2390 × H1960	138	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2440 × H1960	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2450 × H1960	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1400 × H3650	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1925 × H2800	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1970 × H2800	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2300 × H2750	2	か所			
PIBCT ブ ラインド	W1925 × H3300	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2290 × H2840	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2315 × H2850	2	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2390 × H2800	13	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2390 × H2840	11	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2290 × H3040	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2310 × H3150	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2390 × H3040	13	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2230 × H3260	1	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2390 × H3150	4	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2390 × H3260	23	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2390 × H3300	7	か所			
PIBCT ブ ラインド	W2390 × H3350	6	か所			

ステップ 2庁舎		エント及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PIBCT ブ ライト	W2200 × H3650	1	か所			
PIBCT ブ ライト	W2230 × H3650	1	か所			
PIBCT ブ ライト	W2275 × H3650	1	か所			
PIBCT ブ ライト	W2345 × H3650	2	か所			
PIBCT ブ ライト	W2390 × H3650	28	か所			
PIBCT ブ ライト	W2465 × H3530	1	か所			
PIBCT ブ ライト	W2400 × H3650	1	か所			
PIBCT ブ ライト	W2500 × H3530	1	か所			
PIBCT ブ ライト	W2430 × H3650	1	か所			
PIBCT ブ ライト	W2900 × H3650	1	か所			
(PIB(G)ブ ライト)	横型 キヤ式 アルミスラットW=25 手動 ワンホール操作式 実寸法 姉加ブ ライト 工業 パーフェクトシキ ワンホール ガイド 仕様同等					
PIB(G) ブ ライト	W1190 × H1960	2	か所			
PIB(G) ブ ライト	W2390 × H1960	12	か所			
(LDブ ライト)	縦型 2本操作コード式 加スラットW=80 手動 実寸法 姉加ブ ライト 工業 LDアザンブ ル同等					
LD ブ ライト	W1970 × H3300	1	か所			
LD ブ ライト	W2390 × H3300	1	か所			
LD ブ ライト	W3590 × H3300	4	か所			
(RSLD-ルスクリーン)	綿 ルーコード 操作式 遮光2級 実寸法 姉加ブ ライト 工業 ルクシー ル同等					

ステップ 2庁舎		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RSL ロールスクリーン	W1080 × H1960	1	か所			
RSL ロールスクリーン	W1090 × H1960	1	か所			
RSL ロールスクリーン	W1190 × H1960	6	か所			
RSL ロールスクリーン	W1190 × H3140	2	か所			
RSL ロールスクリーン	W2390 × H3650	2	か所			
RSL ロールスクリーン	W2390 × H1960	22	か所			
RSL ロールスクリーン	W2390 × H3140	13	か所			
RSL ロールスクリーン	W2910 × H1960	2	か所			
(RSLロールスクリーン)	綿 ルーフコード 操作式 遮光2級 実寸法 タチカワ ライト 工業 傾斜窓同等					
RSL(傾斜) ロールスクリーン	W1200 × H3650	16	か所			
(議場吹抜け上部 電動ロールスクリーン)	ポリエステル 遮光1級 実寸法 電動装置共 タチカワ ライト 工業 RSEFG100タチ 同等					
電動ロールスクリーン	W2400 × H1060	4	か所			
電動ロールスクリーン	W3575 × H1060	4	か所			
電動ロールスクリーン	W3600 × H1060	2	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

舗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IL-1a インターロッキング 舗装	厚340 透水性ブロック 100×200 厚60 網代貼 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュラン路盤 厚250	20	m ²			
HH-2a 平板舗装	厚240 透水性ブロック 300×300 厚60 馬貼 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュラン路盤 厚100 フィルター層 厚50	144	m ²			
HH-2b 平板舗装	厚190 ブロック 300×300 厚60 馬貼 敷砂 厚30 再生クラッシュラン路盤 厚100	81.8	m ²			
HH-3 平板舗装	厚190 ブロック 300×300、150×600、300×600 厚60 バターン貼 敷砂 厚30 再生クラッシュラン路盤 厚100	95.2	m ²			
HH-4 平板舗装	厚190 ブロック 300×300 厚60 馬貼 敷砂 厚30 再生クラッシュラン路盤 厚100	111	m ²			
HH-5 平板舗装	厚190 ブロック 300×600 厚60 馬貼 敷砂 厚30 再生クラッシュラン路盤 厚100	50.6	m ²			
KM-1 化粧目地	厚240 W=300 板石 青竜山石 100×300 厚60 小叩き仕上 敷砂 厚30 捨てコンクリート 厚50 再生クラッシュラン路盤 厚100	24.8	m			
KM-3 化粧目地	厚190 W=300 平板ブロック 300×300 厚60 敷砂 厚30 再生クラッシュラン路盤 厚100	12.5	m			
TB-2 飛び石	W600×D300 平板ブロック 300×600 厚60 敷砂 厚20 再生クラッシュラン路盤 厚100	7	か所			
CO-1 コンクリート舗装	厚200 土間コンクリート 厚100 刷毛引き仕上 再生クラッシュラン路盤 厚100	215	m ²			
CO-2 コンクリート舗装	厚300 土間コンクリート 厚150 洗い出し仕上 再生クラッシュラン路盤 厚150	139	m ²			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2外構工事(開発1工区)		雨水排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接続桧	現場打 600角×H610 スチールグレーチング 蓋 細目 T-14	1	か所			
接続桧	現場打 600角×H610 スチール化粧蓋 T-2	2	か所			
集水桧	現場打 450角×H610 スチールグレーチング 蓋 細目 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 450角×H390 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 450角×H610 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H700 スチールグレーチング 蓋 細目 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H730 スチールグレーチング 蓋 細目 T-2	2	か所			
集水桧	現場打 600角×H850 スチールグレーチング 蓋 細目 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H860 スチールグレーチング 蓋 細目 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H930 スチールグレーチング 蓋 細目 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H740 スチールグレーチング 蓋 細目 T-14	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H830 スチールグレーチング 蓋 細目 T-14	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H500 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H700 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水桧	現場打 600角×H820 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=1160 鋳鉄マンホール蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=1450 鋳鉄マンホール蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=2100 鋳鉄マンホール蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=2120 鋳鉄マンホール蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=1950 化粧マンホール蓋 T-2	1	か所			

ステップ 2外構工事(開発1工区)						
雨水排水工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
組立人孔	1号 H=2100 化粧マンホールの蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=2180 化粧マンホールの蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=2270 化粧マンホールの蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=2280 化粧マンホールの蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=2920 化粧マンホールの蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=2960 化粧マンホールの蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=2980 化粧マンホールの蓋 T-2	1	か所			
排水管	VU φ150 砂基礎共	75.6	m			
排水管	VU φ200 砂基礎共	172	m			
排水管	VU φ250 砂基礎共	1.4	m			
排水管	VU φ600 砂基礎共	27.6	m			
排水管	HP φ200 90°基礎共	10.4	m			
透水管	高密度ポリエチレン有孔管 φ150 砕石基礎、表層化粧砂利共	44.7	m			
OS-1 横断側溝	現場打 W300×H350 スチールグレーチング 蓋 細目 T-6	37	m			
U-3a U型側溝	U240 スリット化粧蓋 歩行者用	24.4	m			
U-3b U型側溝	U240 スチールグレーチング 蓋 細目 歩行者用	17.4	m			
仮設排水管	VU φ250	5.5	m			
仮設排水管	VU φ500	13	m			
根切り	小規模土工 -	370	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	276	m3			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2外構工事(開発1工区) 困障工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CW-5 コンクリートウォール	L=11000+5656+5656 H=100 ~ 730 クリア塗装仕上	1	か所			
CW-7 コンクリートウォール	L=3400 H=0(土中) クリア塗装仕上	1	か所			
BW-1 ベンチウォール	L=2700 H=450 座面、側面:青竜山石	1	か所			
BW-1 ベンチウォール	L=5400 H=450 座面、側面:青竜山石	1	か所			
BW-1 ベンチウォール	L=4100+2000 H=450 座面、側面:青竜山石	1	か所			
BW-1 ベンチウォール	L=5500+5100 H=450 座面、側面:青竜山石	1	か所			
BW-2 ベンチウォール	L=5100 H=450 座面、側面:青竜山石	1	か所			
BW-2 ベンチウォール	L=8100 H=450 座面、側面:青竜山石	1	か所			
BW-2 ベンチウォール座面 文字彫り込み	市民参画によりデザイン決定 A-163	1	式			
TB 転落防止柵	ステンレス HL H=1100 基礎共	65	m			
根切り	小規模土工 -	2.6	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	1.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	2.6	m3			
建設発生土処分		2.6	m3			
計						

ステップ 2外構工事(開発1工区) 植栽工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シマトネリコ	H5.0 株立 W2.5	2	本			
シラカシ-1	H3.0 株立 W1.0	6	本			
シラカシ-2	H2.5 株立 W0.6	19	本			
ホトノキ	H5.0 C0.3 W1.5	7	本			
キンモクセイ	H2.5 株立 W0.8	10	本			
エゴノキ	H5.0 C0.3 W2.0	4	本			
オシマザクラ	H2.5 C0.1 W0.8	4	本			
マユミ	H1.0 株立 W0.3	4	本			
コクナシ	H0.3	198	株			
タマシユ	3芽立 10.5cmP	52	株			
混植-1a アヘリア	H0.5 W0.3	215	株			
混植-1a ヤマハギ	5芽立	143	株			
混植-1a ヒトツツジ(赤)	H0.4 W0.4	430	株			
混植-1a ユキヤナギ	H0.5 3本立	215	株			
混植-1b ツツジ	3枚葉 10.5cmP	322	株			
混植-1b フイリヤブラン	3芽立 10.5cmP	322	株			
混植-2 トベラ	H0.4 W0.3	229	株			
混植-2 ヒトツツジ(桃)	H0.4 W0.4	114	株			
混植-3 シャリンバイ	H0.4 W0.3	306	株			
混植-3 トベラ	H0.4 W0.3	306	株			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2外構工事(開発1工区)						
その他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BK-1 昇降式ハリカー	既製品 H=700 フェーン内蔵 基礎共	3	か所			
BK-2 昇降式ハリカー	既製品 H=700 端部 基礎共	1	か所			
受水槽置場	5600 × 11600 A-167	1	か所			
配管トラフ	L=3800+4000+8900 コンクリート蓋、ステンレス化粧蓋共 A-169	1	か所			
オイルタンク保護躯体	9250 × D3150 × H3322 A-169	1	か所			
OS-3a サイン基礎	2200 × 450	1	か所			
OS-4 サイン基礎	1600 × 700	1	か所			
OS-8 サイン基礎	900 × 400	4	か所			
OS-11 サイン基礎	900 × 400	1	か所			
OS-15 サイン基礎	350 × 300	1	か所			
OS-17 サイン基礎	600 × 600	3	か所			
OS-18 サイン基礎	3000 × 2000	2	か所			
OS-19 サイン基礎	1000 × 700	1	か所			
オイルタンク保護躯体 山留	シートハル 144型 自立 L=8.0m 壁:262m2	1	式			
根切り	小規模土工 -	146	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	72.6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	146	m3			
建設発生土処分		146	m3			
(サイン)						
OS-3a 施設名称サイン	自立 基礎別計上	1	か所			

ステップ 2外構工事(開発1工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OS-4 総合案内サイン	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-8 駐輪場・ バイク駐車場サイン	自立 基礎別計上	4	か所			
OS-11 進入禁止サイン (公用車・タクシー等)	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-15 免震建物サイン	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-17 国旗掲揚ポール	自立 基礎別計上	3	か所			
OS-18 懸垂幕装置	自立 基礎別計上	2	か所			
OS-19 バス・タクシー乗り場 サイン (来庁者駐輪場1)	自立 基礎別計上	1	か所			
根切り	小規模土工 -	23.8	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	16.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	23.8	m3			
建設発生土処分		23.8	m3			
地盤改良	深層混合処理工法 φ1000 12本 改良H=8.27	1	式			
異形鉄筋	SD295 D13	0.7	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.2	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.9	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.9	t			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
捨てコンクリート	FC=18N / mm2 S-18cm	0.8	m3			
鉄筋コンクリート	基礎部 FC=24N / mm2 S-18cm 高性能AE減水剤	7	m3			

ステップ 2外構工事(開発1工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.8	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	7.8	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	18	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	8.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	26.6	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	8.6	m ²			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.5	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.6	t			
H形鋼	SN400B H-148×100×6×9	0.6	t			
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	0.7	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.5	t			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=40	62	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=50	83	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=55	499	本			

ステップ 2外構工事(開発1工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
工場加工組立	工場溶接 218.67m共	3	t			
高力ボルト締付け		620	本			
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛アルミ合金メッキ JIS H8643	3	t			
鉄骨運搬		3	t			
鉄骨建方		3	t			
アンカーボルト	SNR400 M20 L=400 定着板付	12	本			
アンカーボルト埋込み	径16～19(主柱) 取付手間	12	本			
ブレース	SNR400B M16 L=3300	10	か所			
無収縮珪砂	厚30 250×200	6	か所			
柱足元天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 表面塗装ｶｰ	1.2	m ²			
柱足元立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 表面塗装ｶｰ	8.6	m ²			
柱足元立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 表面塗装ｶｰ 鉄骨面	2.4	m ²			
屋根 アルミハートパネル	W16200×D3200 厚35 サイドｶｰ、軒樋、縦樋共 A-174、175	1	か所			
車止めパイプ	ｽﾃｰﾙ φ48.6×3.2 ﾌﾗｯｸﾄ:PL-12共	15	m			
柱天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 防水下地	1.2	m ²			
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地B種	56.5	m ²			
(来庁者駐輪場2)						
根切り	小規模土工 -	22	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	15.1	m3			

ステップ 2外構工事(開発1工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	22	m3			
建設発生土処分		22	m3			
地盤改良	深層混合処理工法 φ1000 12本 改良H=8.32	1	式			
異形鉄筋	SD295 D13	0.7	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.2	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.9	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.9	t			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
捨てコンクリート	FC=18N / mm2 S-18cm	0.8	m3			
鉄筋コンクリート	基礎部 FC=24N / mm2 S-18cm 高性能AE減水剤	7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.8	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	7.8	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	18	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	8.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	26.6	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	8.6	m ²			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.5	t			

ステップ 2外構工事(開発1工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.6	t			
H形鋼	SN400B H-148×100×6×9	0.6	t			
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	0.7	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.5	t			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=40	62	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=50	83	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=55	499	本			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
工場加工組立	工場溶接 218.67m共	3	t			
高力ボルト締付け		620	本			
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛アルミ合金メッキ JIS H8643	3	t			
鉄骨運搬		3	t			
鉄骨建方		3	t			
アンカーボルト	SNR400 M20 L=400 定着板付	12	本			
アンカーボルト埋込み	径16～19(主柱) 取付手間	12	本			
ブレース	SNR400B M16 L=3300	10	か所			
無収縮ミル	厚30 250×200	6	か所			

ステップ 2外構工事 (開発1工区)			その他工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.5	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	4.6	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	5.1	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
型 枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	12	m ²			
型 枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	5.8	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	17.8	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	5.8	m ²			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.3	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.4	t			
H形鋼	SN400B H-148×100×6×9	0.4	t			
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	0.4	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.3	t			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=40	37	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=50	50	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=55	300	本			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2外構工事(開発1工区)						
敷地外外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(北側歩道整備)						
IL-1a インターロッキング 舗装	厚340 透水性ブロック 100×200 厚60 網代貼 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュラン路盤 厚250	18.1	m ²			
HH-2a 平板舗装	厚240 透水性ブロック 300×300 厚60 馬貼 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュラン路盤 厚100 フィルター層 厚50	119	m ²			
CF-1 縁石	150×150 基礎共	3.2	m			
CF-1 縁石	150×150 R付 基礎共	6.4	m			
インターロッキング 舗装 撤去	厚190 ブロック 厚60、クッション砂 厚30 路盤 厚100 積込共	200	m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	8.7	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 トラック約0.8m ³ 土砂 DID区間有り	8.7	m ³			
建設発生土処分		8.7	m ³			
(市民会館廻り 改修)						
タイル舗装	厚250 グラニットタイル 100角 土間コンクリート 厚100 再生クラッシュラン路盤 厚100	33.7	m ²			
仮設アスファルト舗装	厚200 表層再生アスファルト 厚50 再生クラッシュラン路盤 厚150	18.1	m ²			
組立人孔	1号 H=1750 鋳鉄マンホール蓋 T-10	2	か所			
組立人孔	1号 H=2750 鋳鉄マンホール蓋 T-10	1	か所			
排水管	VU φ200 砂基礎共	14.6	m			
設備置場	W12960×D9430～11806 防音バツ 柵共 A-211	1	か所			

ステップ 2外構工事(開発1工区)						
敷地外外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
記念碑移設	土台共 A-210	1	か所			
根切り	小規模土工 -	56.4	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	48.8	m3			
盛土(A種)	山砂の類	0.9	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	56.4	m3			
建設発生土処分		56.4	m3			
タイル舗装撤去	厚250 グラニットタイル 100角 土間コンクリート 厚100 路盤 厚100 積込共	119	m ²			
集水桝撤去	現場打 450角×H1350 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 450角×H1950 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
排水管撤去	VU φ200 積込共	10.5	m			
花壇擁壁撤去	H=250 基礎共 積込共	7	m			
花壇擁壁撤去	H=250～500 基礎共 積込共	8.5	m			
花壇擁壁撤去	H=600 基礎共 積込共	22	m			
花壇擁壁撤去	H=600～900 基礎共 積込共	6.5	m			
花壇擁壁撤去	H=900 基礎共 積込共	2.8	m			
ハリカー撤去	上下式 H=700 基礎共 積込共	5	か所			
ハリカー撤去	W700×H700 基礎共 積込共	4	か所			
樹木撤去	幹周10cm H=1.2m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周10cm H=1.5m 伐根・積込共	1	本			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 2外構工事(開発1工区)						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	地業	10.4	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	21.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	1.2	m3			
(北側歩道整備)						
発生材運搬	地業	20	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	18	m3			
(市民会館廻り改修)						
発生材運搬	地業	16	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	28.3	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	3.6	m3			
発生材運搬	廃プラスチック 0.04m3	1	式			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	2.4	m3			
発生材運搬	樹木	6.3	m3			
計						

ステップ 2外構工事(開発1工区)						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	地業	15.5	t			
発生材処分	コンクリート塊	48.5	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.4	t			
スクラップ 控除	鉄	1.8	t			
(北側歩道整備)						
発生材処分	地業	30	t			
発生材処分	レガ・コンクリート類	41.4	t			
(市民会館廻り改修)						
発生材処分	地業	24	t			
発生材処分	コンクリート塊	65	t			
発生材処分	レガ・コンクリート類	8.2	t			
発生材処分	廃プラスチック 0.01t	1	式			
発生材処分	ガラス・陶器屑	2.4	t			
発生材処分	樹木	3.2	t			
スクラップ 控除	鉄	0.9	t			
スクラップ 控除	ステンレス	0.1	t			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3解体工事		事務棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地業とりこわし	積込共	81.5	m3			
コンクリートとりこわし	捨てコン 機械 積込共	67.9	m3			
コンクリートとりこわし	土間 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	96.4	m3			
コンクリートとりこわし	S・RC・SRC造 基礎部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	682	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	3,134	m3			
コンクリートとりこわし	無筋コンクリート 積込共	101	m3			
付帯鉄骨 とりこわし		497	t			
外装材とりこわし	既製コンクリート製品 積込共	12.2	m3			
内装材とりこわし	床面積 事務所 積込共	8,086	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 あり	3,896	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床シート撤去 アスベスト含有 あり	13.8	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 あり	33.1	m ²			
内装材とりこわし	ビニル巾木 H=60 アスベスト含有 あり	1,194	m			
内装材とりこわし	壁ケイ加板 アスベスト含有 あり	43.5	m ²			
内装材とりこわし	壁有孔ルキブボード アスベスト含有 あり	325	m ²			
内装材とりこわし	天井ケイ加板 アスベスト含有 あり	17.2	m ²			
内装材とりこわし	天井石膏ボード アスベスト含有 あり	19.8	m ²			
内装材とりこわし	天井岩綿吸音板 アスベスト含有 あり	1,209	m ²			
内装材とりこわし	天井リッ付岩綿吸音板 アスベスト含有 あり	128	m ²			
間仕切CB積 とりこわし	積込共	57.6	m3			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3解体工事						
窓口棟			解体工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地業とりこわし	積込共	108	m3			
コンクリートとりこわし	捨てコン 機械 積込共	90	m3			
コンクリートとりこわし	土間 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	127	m3			
コンクリートとりこわし	S・RC・SRC造 基礎部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	697	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	1,278	m3			
コンクリートとりこわし	無筋コンクリート 積込共	243	m3			
内装材とりこわし	床面積 事務所 積込共	3,421	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 あり	536	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床シート撤去 アスベスト含有 あり	17.4	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 あり	563	m ²			
内装材とりこわし	ビニル巾木 H=60 アスベスト含有 あり	442	m			
内装材とりこわし	ビニル巾木 H=100 アスベスト含有 あり	65.5	m			
壁 吹付タイル撤去	アスベスト含有 あり	129	m ²			
内装材とりこわし	壁有孔ルキアボード アスベスト含有 あり	90.2	m ²			
内装材とりこわし	天井石膏ボード アスベスト含有 あり	61.6	m ²			
内装材とりこわし	天井付加板 アスベスト含有 あり	7	m ²			
内装材とりこわし	天井岩綿吸音板 アスベスト含有 あり	32.8	m ²			
内装材とりこわし	天井ルキアボード アスベスト含有 あり	46.8	m ²			
既製杭撤去	φ 350 L=10000	91	本			
解体後埋戻し	購入土	1,013	m3			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3解体工事		窓口南会議室棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地業とりこわし	積込共	16.2	m3			
コンクリートとりこわし	捨てコン 機械 積込共	13.5	m3			
コンクリートとりこわし	S・RC・SRC造 基礎部 圧砕機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	51	m3			
コンクリートとりこわし	SRC造 地上部 圧砕機・ブレーカ併用 鉄筋・鉄骨切断共 積込共	70.4	m3			
付帯鉄骨 とりこわし		20.8	t			
外装材とりこわし	既製コンクリート製品 積込共	42.6	m3			
内装材とりこわし	床面積 事務所 積込共	320	m ²			
内装材とりこわし	天井付加板 アスベスト含有 ⅡⅢ	4.7	m ²			
内装材とりこわし	天井付加板 アスベスト含有 ⅡⅢ	14.8	m ²			
間仕切CB積 とりこわし	積込共	1.7	m3			
解体後埋戻し	購入土	64.5	m3			
内装材積込	アスベスト含有ⅡⅢ	0.1	m3			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3解体工事		本庁舎議会棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地業とりこわし	積込共	77.8	m3			
コンクリートとりこわし	捨てコン 機械 積込共	64.8	m3			
コンクリートとりこわし	土間 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	118	m3			
コンクリートとりこわし	S・RC・SRC造 基礎部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	295	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	1,241	m3			
コンクリートとりこわし	無筋コンクリート 積込共	81.8	m3			
付帯鉄骨 とりこわし		11.8	t			
外装材とりこわし	既製コンクリート製品 積込共	48	m3			
内装材とりこわし	床面積 事務所 積込共	3,485	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 10%以上	288	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床シート撤去 アスベスト含有 10%以上	22.4	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 10%以上	60.1	m ²			
内装材とりこわし	ビニル巾木 H=60 アスベスト含有 10%以上	613	m			
内装材とりこわし	ビニル巾木 H=100 アスベスト含有 10%以上	5.4	m			
内装材とりこわし	壁用キタ板撤去 アスベスト含有 10%以上	147	m ²			
内装材とりこわし	天井付加板 アスベスト含有 10%以上	20.8	m ²			
内装材とりこわし	天井岩綿吸音板 アスベスト含有 10%以上	779	m ²			
間仕切CB積 とりこわし	積込共	7.7	m3			
アスベスト除去	天井 ひる石吹付 アスベスト含有10%以上	235	m ²			
昇降機撤去	9人乗 積載600kg 1～3階	1	基			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3解体工事		西庁舎事務棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地業とりこわし	積込共	57.1	m3			
コンクリートとりこわし	捨てコン 機械 積込共	47.6	m3			
コンクリートとりこわし	土間 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	81.8	m3			
コンクリートとりこわし	S・RC・SRC造 基礎部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	184	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	661	m3			
コンクリートとりこわし	無筋コンクリート 積込共	14.9	m3			
付帯鉄骨 とりこわし		20.8	t			
外装材とりこわし	既製コンクリート製品 積込共	44.5	m3			
内装材とりこわし	床面積 事務所 積込共	2,008	m ²			
壁 吹付タイル撤去	アスベスト含有 レベル3	1,072	m ²			
柱型 吹付タイル撤去	アスベスト含有 レベル3	8	m ²			
天井 吹付タイル撤去	アスベスト含有 レベル3	87.5	m ²			
EXP部 吹付タイル撤去	アスベスト含有 レベル3	17	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床シート撤去 アスベスト含有 レベル3	549	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 レベル3	42	m ²			
間仕切CB積 とりこわし	積込共	21.9	m3			
既製杭撤去	φ 300 L=7000	82	本			
既製杭撤去	φ 300 L=9000	20	本			
既製杭撤去	φ 300 L=10000	54	本			
昇降機撤去	13人乗 積載900kg 1～4階	1	基			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3解体工事		分庁舎事務棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地業とりこわし	積込共	54	m3			
コンクリートとりこわし	捨てコン 機械 積込共	45	m3			
コンクリートとりこわし	土間 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	79.9	m3			
コンクリートとりこわし	S・RC・SRC造 基礎部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	472	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機・ブレーカ併用 鉄筋切断共 積込共	1,435	m3			
コンクリートとりこわし	無筋コンクリート 積込共	103	m3			
付帯鉄骨 とりこわし		5.3	t			
外装材とりこわし	既製コンクリート製品 積込共	2.1	m3			
内装材とりこわし	床面積 事務所 積込共	2,008	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 10%以上	2,444	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床シート撤去 アスベスト含有 10%以上	5.3	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 10%以上	1.1	m ²			
内装材とりこわし	ビニル巾木 H=75 アスベスト含有 10%以上	1,045	m			
内装材とりこわし	天井珞珈板 剥がし アスベスト含有 10%以上	154	m ²			
間仕切CB積 とりこわし	積込共	51.6	m3			
現場打ち杭撤去	φ 800 L=6400	3	本			
現場打ち杭撤去	φ 1000 L=6400	4	本			
現場打ち杭撤去	φ 1200 L=6400	6	本			
現場打ち杭撤去	φ 1300 L=6400	3	本			
現場打ち杭撤去	φ 1400 L=6400	5	本			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3解体工事		中崎分署棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地業とりこわし	積込共	51.7	m3			
コンクリートとりこわし	捨てコン 機械 積込共	43.1	m3			
コンクリートとりこわし	土間 圧碎機・ブレード併用 鉄筋切断共 積込共	114	m3			
コンクリートとりこわし	S・RC・SRC造 基礎部 圧碎機・ブレード併用 鉄筋切断共 積込共	265	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機・ブレード併用 鉄筋切断共 積込共	1,057	m3			
コンクリートとりこわし	無筋コンクリート 積込共	22.4	m3			
付帯鉄骨 とりこわし		2.3	t			
外装材とりこわし	既製コンクリート製品 積込共	3.5	m3			
内装材とりこわし	床面積 事務所 積込共	1,922	m ²			
内装材とりこわし	ビニル床タイル撤去 アスベスト含有 Ⅱ3	6.4	m ²			
内装材とりこわし	ビニル巾木 H=60 アスベスト含有 Ⅱ3	32.7	m			
内装材とりこわし	天井フキダシボード アスベスト含有 Ⅱ3	378	m ²			
間仕切CB積 とりこわし	積込共	28.6	m3			
既製杭撤去	φ300 L=7000	23	本			
既製杭撤去	φ350 L=7000	53	本			
アスベスト除去	煙突 加圧スタッグ撤去 12.3m ² アスベスト含有Ⅱ2	1	式			
解体後埋戻し	購入土	480	m3			
内装材積込	アスベスト含有Ⅱ3	2.3	m3			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3解体工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	厚200 アスファルト 厚50 路盤 厚150 積込共	4,887	m ²			
アスファルト舗装撤去	厚300 アスファルト 厚50+50 路盤 厚100+100 積込共	1,854	m ²			
仮設アスファルト舗装撤去	厚200 アスファルト 厚50 路盤 厚150 積込共	611	m ²			
インターロッキング舗装撤去	厚190 ブロック 厚60、クッション砂 厚30 路盤 厚100 積込共	56.1	m ²			
タイル舗装撤去	厚250 グラニットタイル 100角 土間コンクリート 厚100 路盤 厚100 積込共	394	m ²			
平板ブロック舗装撤去	厚370 ブロック 厚60、タイル 厚40 土間コンクリート 厚150 路盤 厚120 積込共	637	m ²			
コンクリート舗装撤去	厚300 土間コンクリート 厚150 路盤 厚150 積込共	577	m ²			
西側階段撤去	W21700 × D2400 × H1000 積込共	1	か所			
南側階段撤去	W13600 × D2400 × H1000 積込共	1	か所			
西側スロープ・階段撤去	W8200 × D8600 × H1000 44.7m ² 階段: W2000 × d1500 × H400 積込共	1	か所			
縁石撤去	150/170 × 200 基礎共 積込共	255	m			
仮設縁石撤去	150 × 150 基礎共 積込共	31.5	m			
集水桝撤去	現場打 450角 × H1000 グレーチング 蓋共 積込共	37	か所			
集水桝撤去	現場打 600角 × H1000 グレーチング 蓋共 積込共	3	か所			
集水桝撤去	現場打 600角 × H1465 マンホール蓋共 積込共	1	か所			
集水桝撤去	現場打 1000角 × H2000 グレーチング 蓋共 積込共	5	か所			

ステップ3解体工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
街渠柵撤去	現場打 400×600×H1000 グレーチング 蓋共 積込共	6	か所			
排水管撤去	VU φ100 積込共	57	m			
排水管撤去	VU φ150 積込共	129	m			
排水管撤去	VU φ200 積込共	68	m			
排水管撤去	VU φ250 積込共	69.5	m			
排水管撤去	VU φ300 積込共	77.1	m			
排水管撤去	VU φ400 積込共	25.8	m			
排水管撤去	VU φ500 積込共	54	m			
排水管撤去	VU φ700 積込共	56.3	m			
排水管撤去	VU φ800 積込共	31.5	m			
排水管撤去	HP φ150 90°基礎共 積込共	37.5	m			
排水管撤去	HP φ200 90°基礎共 積込共	35	m			
仮設集水柵撤去	現場打 450角×H894 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
仮設集水柵撤去	現場打 450角×H934 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
仮設集水柵撤去	現場打 450角×H950 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
仮設集水柵撤去	現場打 450角×H1025 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
仮設集水柵撤去	現場打 450角×H1274 グレーチング 蓋共 積込共	1	か所			
仮設排水管撤去	HP φ500 90°基礎共 積込共	89	m			
仮設排水管撤去	VU φ250 積込共	5.5	m			
仮設排水管撤去	VU φ500 積込共	13	m			

ステップ3解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
側溝撤去	現場打 W300×H350 グレーチング 蓋共 積込共	353	m			
側溝撤去	U300 グレーチング 蓋共 積込共	146	m			
L型側溝撤去	L450 基礎共 積込共	40	m			
L型側溝撤去	現場打 W=715 縁石:180/215×250 基礎共 積込共	99	m			
花壇擁壁撤去	H=300 基礎共 積込共	13.5	m			
CB塀撤去	H=1800 基礎共 積込共	7	m			
CB塀一部撤去	H=1800のうち上部H=1200 積込共	49	m			
L型擁壁撤去	H=600 基礎共 積込共	9.3	m			
L型擁壁撤去	H=1850 基礎共 積込共	133	m			
I型擁壁撤去	H=1000 基礎共 積込共	28.6	m			
I型擁壁撤去	H=1000 石張 基礎共 積込共	16.5	m			
T型擁壁撤去	H=500 基礎共 積込共	29	m			
重力式擁壁撤去	H=1400 基礎共 積込共	42	m			
重力式擁壁撤去	H=1400 石張 基礎共 積込共	19	m			
鋼製フェンス撤去	H=1200 基礎共 積込共	162	m			
鋼製フェンス撤去	H=1300 基礎共 積込共	20.6	m			
鋼製フェンス撤去	H=1800 基礎共 積込共	24	m			
鋼製フェンス撤去	H=2000 基礎共 積込共	138	m			
手摺撤去	H=600 積込共	27.8	m			
アーティファクト撤去	W=8000 基礎共 積込共	2	か所			

ステップ3解体工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞﾘｰｶｰ撤去	上下式 H=700 基礎共 積込共	26	か所			
ﾊﾞﾘｰｶｰ撤去	W800×H650 基礎共 積込共	11	か所			
ﾊﾞﾘｰｶｰ撤去	W700×H700 基礎共 積込共	10	か所			
衝突防止用車止め 撤去	H=1000 基礎共 積込共	4	か所			
標識撤去	H=3000 基礎共 積込共	7	か所			
屋外サイン撤去	500×500 H=1500 基礎共 積込共	1	か所			
看板撤去	600×200 H=3000 基礎共 積込共	1	か所			
仮設掲揚柱撤去	H=10m 基礎共 積込共	3	か所			
設備基礎撤去	700×2000 積込共	1	か所			
設備基礎撤去	1800×1400 積込共	1	か所			
設備基礎撤去	2200×2600 積込共	1	か所			
設備基礎撤去	4000×1500 積込共	1	か所			
設備基礎撤去	7500×700 積込共	2	か所			
ﾋﾞｯﾄ撤去	6100×1200 積込共	1	か所			
最終会所撤去	1600×1600 H=2500 積込共 周囲山留共	1	か所			
ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去	4000L 積込共 周囲山留共	1	か所			
ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去	6000L 積込共 周囲山留共	1	か所			
ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去	8000L 積込共 周囲山留共	1	か所			
ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去	10000L 積込共 周囲山留共	2	か所			
浄化槽撤去	100人槽 積込共 周囲山留共	1	か所			

ステップ 3解体工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浄化槽撤去	150人槽 積込共 周囲山留共	1	か所			
浄化槽撤去	16600×6950 積込共 周囲山留共	1	か所			
樹木撤去	幹周5cm H=1.3m 伐根・積込共	7	本			
樹木撤去	幹周5cm H=1.6m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周5cm H=2.0m 伐根・積込共	10	本			
樹木撤去	幹周5cm H=2.3m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周7cm H=3.0m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周10cm H=1.4m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周10cm H=1.5m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周10cm H=1.8m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周10cm H=2.0m 伐根・積込共	2	本			
樹木撤去	幹周10cm H=2.4m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周10cm H=2.5m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周10cm H=2.8m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周10cm H=3.0m 伐根・積込共	4	本			
樹木撤去	幹周10cm H=3.8m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周12cm H=2.0m 伐根・積込共	15	本			
樹木撤去	幹周12cm H=2.5m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周12cm H=3.0m 伐根・積込共	4	本			
樹木撤去	幹周15cm H=1.5m 伐根・積込共	3	本			

ステップ 3解体工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去	幹周15cm H=3.0m 伐根・積込共	12	本			
樹木撤去	幹周15cm H=3.3m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周15cm H=3.5m 伐根・積込共	2	本			
樹木撤去	幹周15cm H=3.7m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周15cm H=4.0m 伐根・積込共	4	本			
樹木撤去	幹周17cm H=3.0m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周20cm H=3.5m 伐根・積込共	2	本			
樹木撤去	幹周20cm H=3.7m 伐根・積込共	3	本			
樹木撤去	幹周20cm H=3.8m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周20cm H=4.0m 伐根・積込共	11	本			
樹木撤去	幹周20cm H=4.5m 伐根・積込共	5	本			
樹木撤去	幹周20cm H=5.0m 伐根・積込共	3	本			
樹木撤去	幹周25cm H=4.0m 伐根・積込共	4	本			
樹木撤去	幹周25cm H=4.5m 伐根・積込共	3	本			
樹木撤去	幹周25cm H=5.0m 伐根・積込共	3	本			
樹木撤去	幹周30cm H=2.0m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周30cm H=5.0m 伐根・積込共	4	本			
樹木撤去	幹周30cm H=6.0m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周60cm H=4.0m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周60cm H=5.5m 伐根・積込共	1	本			

ステップ 3解体工事			外構解体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去	幹周65cm H=5.5m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	幹周80cm H=7.0m 伐根・積込共	1	本			
樹木撤去	H=0.5m 伐根・積込共	36	本			
樹木撤去	H=0.6m 伐根・積込共	234	本			
樹木撤去	H=0.8m 伐根・積込共	384	本			
樹木撤去	H=1.0m 伐根・積込共	372	本			
樹木撤去	H=1.2m 伐根・積込共	108	本			
樹木撤去	H=1.5m 伐根・積込共	342	本			
樹木撤去	H=2.0m 伐根・積込共	498	本			
計						

ステップ 3解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(事務棟)						
発生材運搬	地業	81.5	m3			
発生材運搬	植込土	35.1	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	4,013	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	420	m3			
発生材運搬	木屑	92.6	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	8.8	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	80.6	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	134	m3			
発生材運搬	繊維屑	5.9	m3			
発生材運搬	アスファルト防水	12.1	m3			
発生材運搬	樹木	0.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック アスベスト含有 レベル3	8	m3			
発生材運搬	石膏ボード類 アスベスト含有 レベル3	32.1	m3			
発生材運搬	昇降機 15人乗 積載1000kg 1～8階	3	基			
(窓口棟)						
発生材運搬	地業	108	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	2,348	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	309	m3			
発生材運搬	木屑	8.5	m3			

ステップ3解体工事						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	廃プラスチック	17.4	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	17.4	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	83.5	m3			
発生材運搬	アスファルト防水	19.3	m3			
発生材運搬	廃プラスチック アスベスト含有 10%	2.3	m3			
発生材運搬	石膏ボード類 アスベスト含有 10%	2.2	m3			
発生材運搬	壁 吹付タイル 129m2 アスベスト含有 10%	1	式			
(窓口南会議室棟)						
発生材運搬	地業	16.2	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	121	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	69.4	m3			
発生材運搬	木屑	4.5	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	1.5	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	0.8	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	7.1	m3			
発生材運搬	石膏ボード類 アスベスト含有 10%	0.1	m3			
(公用車管理事務所)						
発生材運搬	地業	3.5	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	38.1	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	6.2	m3			

ステップ3解体工事						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	木屑	2.2	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	0.4	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶器屑	0.1	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	1.7	m3			
(帳票庫)						
発生材運搬	地業	3.4	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	40.3	m3			
発生材運搬	ﾚﾝｶﾞ・ｺﾝｸﾘｰﾄ類	7.7	m3			
発生材運搬	木屑	0.1	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ 0.03m3	1	式			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶器屑 0.04m3	1	式			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	3.2	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｽﾍﾟｰｽ含有 ｾﾒﾝﾄ	0.6	m3			
(新聞受け)						
発生材運搬	地業	0.8	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	7.2	m3			
発生材運搬	ﾚﾝｶﾞ・ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.7	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶器屑 0.02m3	1	式			
(本庁舎議会棟)						
発生材運搬	地業	77.8	m3			

ステップ3解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	コンクリート塊	1,735	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	302	m3			
発生材運搬	木屑	35.8	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	5	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	33	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	54	m3			
発生材運搬	繊維屑	21.3	m3			
発生材運搬	アスファルト防水	13.7	m3			
発生材運搬	廃プラスチック アスベスト含有 Ⅱ3	0.8	m3			
発生材運搬	石膏ボード類 アスベスト含有 Ⅱ3	17.8	m3			
発生材運搬	天井 ひる石吹付 235m2 アスベスト含有Ⅱ1	1	式			
発生材運搬	昇降機 9人乗 積載600kg 1～3階	1	基			
(西庁舎事務棟)						
発生材運搬	地業	57.1	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	942	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	233	m3			
発生材運搬	木屑	13.6	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	25.2	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	16.7	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	44.7	m3			

ステップ3解体工事						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	繊維屑	0.9	m3			
発生材運搬	アスファルト防水	7.6	m3			
発生材運搬	アスファルトコンクリート	0.3	m3			
発生材運搬	樹木	2.4	m3			
発生材運搬	廃プラスチック アスベスト含有 ⅡⅢ	1.5	m3			
発生材運搬	壁 吹付タイル 1072m2 アスベスト含有 ⅡⅢ	1	式			
発生材運搬	柱型 吹付タイル 8.0m2 アスベスト含有 ⅡⅢ	1	式			
発生材運搬	天井 吹付タイル 87.5m2 アスベスト含有 ⅡⅢ	1	式			
発生材運搬	EXP部 吹付タイル 17.0m2 アスベスト含有 ⅡⅢ	1	式			
発生材運搬	昇降機 13人乗 積載900kg 1～4階	1	基			
(分庁舎事務棟)						
発生材運搬	地業	54	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	2,089	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	329	m3			
発生材運搬	木屑	11.7	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	17.3	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	30.6	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	66.3	m3			
発生材運搬	繊維屑	0.5	m3			
発生材運搬	アスファルト防水	9.1	m3			

ステップ3解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	樹木	0.3	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ ﾏｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾊﾞﾙ3	5.1	m3			
発生材運搬	石膏ﾎｰﾄﾞ類 ﾏｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾊﾞﾙ3	0.9	m3			
発生材運搬	昇降機 13人乗 積載900kg 1～5階	1	基			
(中崎分署棟)						
発生材運搬	地業	51.7	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1,459	m3			
発生材運搬	ﾚﾝｶﾞ・ｺﾝｸﾘｰﾄ類	216	m3			
発生材運搬	木屑	40.2	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	20.1	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶器屑	51	m3			
発生材運搬	石膏ﾎｰﾄﾞ類	44.3	m3			
発生材運搬	繊維屑	1.2	m3			
発生材運搬	ｼｰﾄ防水	1.1	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ ﾏｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾊﾞﾙ3 0.02m3	1	式			
発生材運搬	石膏ﾎｰﾄﾞ類 ﾏｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾊﾞﾙ3	2.3	m3			
発生材運搬	煙突 ｶﾞｽﾀｯｸ撤去 12.3m2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾊﾞﾙ2	1	式			
(南会議室棟)						
発生材運搬	地業	53.8	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	339	m3			

ステップ3解体工事						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	79.3	m3			
発生材運搬	木屑	33.6	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	29.5	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	109	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	33.2	m3			
発生材運搬	アスファルト防水	2.5	m3			
(国保レボト)						
発生材運搬	地業	7.1	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	141	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	21.7	m3			
発生材運搬	木屑	0.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	0.5	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器屑	0.1	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	3.1	m3			
発生材運搬	壁吹付タイル 40.5m2 アスベスト含有レベル3	1	式			
(西庁舎西側レボ棟)						
発生材運搬	地業	1.2	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	5.7	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	1.1	m3			
(西庁舎東側レボ棟)						

ステップ3解体工事						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	地業	0.7	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	1.7	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	0.9	m3			
(封筒倉庫)						
発生材運搬	地業	0.8	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	1.9	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	1	m3			
発生材運搬	木屑	0.3	m3			
(ゴミ置場)						
発生材運搬	地業	1.5	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	10.3	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	7.2	m3			
発生材運搬	廃プラスチック 0.04m3	1	式			
(プレハブ倉庫1)						
発生材運搬	地業	0.4	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	1	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	0.5	m3			
(駐輪場1)						
発生材運搬	地業	0.1	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	0.2	m3			

ステップ3解体工事						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	0.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
(ﾌﾟﾚﾊﾞﾙ 警備員ﾎﾞｯｸｽ)						
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	0.2	m3			
発生材運搬	木屑 0.03m3	1	式			
(階段下倉庫)						
発生材運搬	地業	0.5	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	5.6	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	0.8	m3			
(電話ﾎﾞｯｸｽ)						
発生材運搬	地業	0.1	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	0.4	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	0.1	m3			
(駐輪場2)						
発生材運搬	地業	2.2	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	20.1	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	1.8	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 類	1.3	m3			
(駐輪場3)						
発生材運搬	地業	0.9	m3			

ステップ 3解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	コンクリート塊	9.9	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	0.8	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	1.3	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	0.2	m3			
(プレハブ倉庫2)						
発生材運搬	地業	0.7	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	4.9	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	0.6	m3			
(書庫・倉庫)						
発生材運搬	地業	2.3	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	23.3	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	9.4	m3			
発生材運搬	木屑	1.1	m3			
(喫煙室2)						
発生材運搬	廃プラスチック 0.01m3	1	式			
発生材運搬	ガラス・陶器屑 0.02m3	1	式			
(外構)						
発生材運搬	地業	1,572	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	877	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	131	m3			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3解体工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(事務棟)						
発生材処分	地業	122	t			
発生材処分	植込土	63.3	t			
発生材処分	コンクリート塊	9,230	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	967	t			
発生材処分	木屑	46.3	t			
発生材処分	廃プラスチック	3.1	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	80.6	t			
発生材処分	石膏ボード類	107	t			
発生材処分	繊維屑	0.7	t			
発生材処分	アスファルト防水	18.2	t			
発生材処分	樹木 0.04t	1	式			
発生材処分	廃プラスチック アスベスト含有 レベル3	2.8	t			
発生材処分	石膏ボード類 アスベスト含有 レベル3	25.7	t			
発生材処分	昇降機 15人乗 積載1000kg 1～8階	3	基			
スクラップ 控除	鉄	973	t			
スクラップ 控除	アルミ	22.5	t			
スクラップ 控除	ステンレス	1.3	t			
(窓口棟)						
発生材処分	地業	162	t			

ステップ3解体工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート塊	5,401	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	710	t			
発生材処分	木屑	4.2	t			
発生材処分	廃プラスチック	6.1	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	17.4	t			
発生材処分	石膏ボード類	66.8	t			
発生材処分	アスファルト防水	29	t			
発生材処分	廃プラスチック アスベスト含有 Ⅱ3	0.8	t			
発生材処分	石膏ボード類 アスベスト含有 Ⅱ3	1.7	t			
発生材処分	壁 吹付タイル 129m2 アスベスト含有 Ⅱ3	1	式			
スクラップ 控除	鉄	253	t			
スクラップ 控除	アルミ	5.4	t			
スクラップ 控除	ステンレス	0.7	t			
(窓口南会議室棟)						
発生材処分	地業	24.3	t			
発生材処分	コンクリート塊	279	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	160	t			
発生材処分	木屑	2.3	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.5	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	0.8	t			

ステップ3解体工事						
発生材処理				処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	石膏ボード類	5.7	t			
発生材処分	石膏ボード類 アスベスト含有 ⅡⅢ3	0.1	t			
スクラップ 控除	鉄	38.2	t			
スクラップ 控除	アルミ	1.1	t			
スクラップ 控除	ステンレス 0.01t	1	式			
(公用車管理事務所)						
発生材処分	地業	5.3	t			
発生材処分	コンクリート塊	87.5	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	14.3	t			
発生材処分	木屑	1.1	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.2	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	0.1	t			
発生材処分	石膏ボード類	1.4	t			
スクラップ 控除	鉄	4.3	t			
スクラップ 控除	アルミ	0.3	t			
(帳票庫)						
発生材処分	地業	5.2	t			
発生材処分	コンクリート塊	92.7	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	17.7	t			
発生材処分	木屑	0.1	t			

ステップ 3解体工事						
発生材処理				処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	廃プラスチック 0.01t	1	式			
発生材処分	ガラス・陶器屑 0.04t	1	式			
発生材処分	石膏ボード類	2.6	t			
発生材処分	石膏ボード類 アスベスト含有 ⅡⅢ3	0.5	t			
スクラップ 控除	鉄	10.6	t			
スクラップ 控除	アルミ	0.1	t			
(新聞受け)						
発生材処分	地業	1.2	t			
発生材処分	コンクリート塊	16.5	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	6.2	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑 0.02t	1	式			
スクラップ 控除	鉄	1	t			
スクラップ 控除	アルミ 0.04t	1	式			
スクラップ 控除	ステンレス	0.1	t			
(本庁舎議会棟)						
発生材処分	地業	117	t			
発生材処分	コンクリート塊	3,992	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	695	t			
発生材処分	木屑	17.9	t			
発生材処分	廃プラスチック	1.8	t			

ステップ3解体工事						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	ガラス・陶器屑	33	t			
発生材処分	石膏ボード類	43.2	t			
発生材処分	繊維屑	2.6	t			
発生材処分	アスファルト防水	20.6	t			
発生材処分	廃プラスチック アスベスト含有 Ⅱ3	0.3	t			
発生材処分	石膏ボード類 アスベスト含有 Ⅱ3	14.2	t			
発生材処分	天井 ひる石吹付 235m2 アスベスト含有Ⅱ1	1	式			
発生材処分	昇降機 9人乗 積載600kg 1～3階	1	基			
スクラップ 控除	鉄	218	t			
スクラップ 控除	アルミ	7.8	t			
スクラップ 控除	ステンレス	0.6	t			
(西庁舎事務棟)						
発生材処分	地業	85.7	t			
発生材処分	コンクリート塊	2,167	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	536	t			
発生材処分	木屑	6.8	t			
発生材処分	廃プラスチック	8.8	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	16.7	t			
発生材処分	石膏ボード類	35.8	t			
発生材処分	繊維屑	0.1	t			

ステップ3解体工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	アスファルト防水	11.4	t			
発生材処分	アスファルトコンクリート	0.8	t			
発生材処分	樹木	1.2	t			
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ ﾏｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3	0.5	t			
発生材処分	壁 吹付ﾀｲﾙ 1072m2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3	1	式			
発生材処分	柱型 吹付ﾀｲﾙ 8.0m2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3	1	式			
発生材処分	天井 吹付ﾀｲﾙ 87.5m2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3	1	式			
発生材処分	EXP部 吹付ﾀｲﾙ 17.0m2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3	1	式			
発生材処分	昇降機 13人乗 積載900kg 1～4階	1	基			
スクラップ 控除	鉄	130	t			
スクラップ 控除	ｱﾙﾐ	13.1	t			
スクラップ 控除	ｽﾃﾝﾚｽ	4.5	t			
(分庁舎事務棟)						
発生材処分	地業	80.9	t			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	4,806	t			
発生材処分	ﾚﾝｶﾞ・ｺﾝｸﾘｰﾄ類	756	t			
発生材処分	木屑	5.8	t			
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	6.1	t			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器屑	30.6	t			
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	53	t			

ステップ 3解体工事						
発生材処理				処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	繊維屑	0.1	t			
発生材処分	アスファルト防水	13.6	t			
発生材処分	樹木	0.1	t			
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ ｱｽﾌﾞﾙｽﾄ含有 ﾚﾊﾞﾙ3	1.8	t			
発生材処分	石膏ﾎｰﾄﾞ 類 ｱｽﾌﾞﾙｽﾄ含有 ﾚﾊﾞﾙ3	0.7	t			
発生材処分	昇降機 13人乗 積載900kg 1～5階	1	基			
スクラップ 控除	鉄	280	t			
スクラップ 控除	ｱﾙﾐ	7.5	t			
スクラップ 控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.1	t			
(中崎分署棟)						
発生材処分	地業	77.6	t			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	3,355	t			
発生材処分	ﾚﾝｶﾞ・ｺﾝｸﾘｰﾄ類	498	t			
発生材処分	木屑	20.1	t			
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	7	t			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器屑	51	t			
発生材処分	石膏ﾎｰﾄﾞ 類	35.4	t			
発生材処分	繊維屑	0.2	t			
発生材処分	ｼｰﾄ防水	0.5	t			
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ ｱｽﾌﾞﾙｽﾄ含有 ﾚﾊﾞﾙ3 0.01t	1	式			

ステップ3解体工事						
発生材処理				処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	石膏ボード類 アスベスト含有 Ⅱ3	1.8	t			
発生材処分	煙突 加圧スラック撤去 12.3m2 アスベスト含有Ⅱ2	1	式			
スクラップ 控除	鉄	174	t			
スクラップ 控除	アルミ	3.7	t			
スクラップ 控除	ステンレス	0.5	t			
(南会議室棟)						
発生材処分	地業	80.7	t			
発生材処分	コンクリート塊	780	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	182	t			
発生材処分	木屑	16.8	t			
発生材処分	廃プラスチック	10.3	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	109	t			
発生材処分	石膏ボード類	26.6	t			
発生材処分	アスファルト防水	3.8	t			
スクラップ 控除	鉄	109	t			
スクラップ 控除	アルミ	2.6	t			
スクラップ 控除	ステンレス	0.3	t			
(国保レフト)						
発生材処分	地業	10.7	t			
発生材処分	コンクリート塊	325	t			

ステップ3解体工事						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	レンガ・コンクリート類	49.8	t			
発生材処分	木屑	0.1	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.2	t			
発生材処分	ガラス・陶器屑	0.1	t			
発生材処分	石膏ボード類	2.5	t			
発生材処分	壁 吹付タイル 40.5㎡ アスベスト含有 レベル3	1	式			
スクラップ 控除	鉄	16.1	t			
スクラップ 控除	アルミ	0.1	t			
(西庁舎西側レハ棟)						
発生材処分	地業	1.8	t			
発生材処分	コンクリート塊	13.2	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	2.6	t			
スクラップ 控除	鉄	1.6	t			
(西庁舎東側レハ棟)						
発生材処分	地業	1.1	t			
発生材処分	コンクリート塊	3.8	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	2.1	t			
スクラップ 控除	鉄	0.9	t			
(封筒倉庫)						
発生材処分	地業	1.2	t			

ステップ3解体工事						
発生材処理				処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート塊	4.4	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	2.4	t			
発生材処分	木屑	0.1	t			
スクラップ 控除	鉄	1	t			
(ゴミ置場)						
発生材処分	地業	2.2	t			
発生材処分	コンクリート塊	23.6	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	16.5	t			
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ 0.01t	1	式			
スクラップ 控除	鉄	3.2	t			
スクラップ 控除	アルミ	0.1	t			
(ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ 倉庫1)						
発生材処分	地業	0.6	t			
発生材処分	コンクリート塊	2.2	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	1.2	t			
スクラップ 控除	鉄	0.5	t			
(駐輪場1)						
発生材処分	地業	0.1	t			
発生材処分	コンクリート塊	0.5	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	0.1	t			

ステップ3解体工事						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	廃プラスチック 0.02t	1	式			
スクラップ 控除	鉄 0.03t	1	式			
スクラップ 控除	アルミ 0.01t	1	式			
(ブレイク警備ボックス)						
発生材処分	レンガ・コンクリート類	0.4	t			
発生材処分	木屑 0.02t	1	式			
スクラップ 控除	鉄	0.3	t			
(階段下倉庫)						
発生材処分	地業	0.7	t			
発生材処分	コンクリート塊	12.8	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	1.8	t			
スクラップ 控除	鉄	0.6	t			
スクラップ 控除	アルミ 0.03t	1	式			
(電話ボックス)						
発生材処分	地業	0.2	t			
発生材処分	コンクリート塊	0.8	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	0.3	t			
スクラップ 控除	鉄	0.1	t			
(駐輪場2)						
発生材処分	地業	3.2	t			

ステップ3解体工事						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート塊	46.2	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	4.1	t			
発生材処分	石膏ボード類	1	t			
スクラップ 控除	鉄	3.7	t			
スクラップ 控除	アルミ 0.01t	1	式			
スクラップ 控除	ステンレス 0.02t	1	式			
(駐輪場3)						
発生材処分	地業	1.3	t			
発生材処分	コンクリート塊	22.8	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	1.7	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.4	t			
発生材処分	石膏ボード類	0.2	t			
スクラップ 控除	鉄	2.4	t			
スクラップ 控除	ステンレス 0.03t	1	式			
(プレハブ倉庫2)						
発生材処分	地業	1.1	t			
発生材処分	コンクリート塊	11.3	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	1.4	t			
スクラップ 控除	鉄	1.2	t			
(書庫・倉庫)						

ステップ3解体工事						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	地業	3.5	t			
発生材処分	コンクリート塊	53.6	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	21.6	t			
発生材処分	木屑	0.6	t			
スクラップ 控除	鉄	2.8	t			
(喫煙室2)						
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ 0.004t	1	式			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器屑 0.02t	1	式			
スクラップ 控除	鉄	0.2	t			
(外構)						
発生材処分	地業	2,358	t			
発生材処分	コンクリート塊	2,016	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	301	t			
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	2.5	t			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器屑	8.2	t			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	1,059	t			
発生材処分	樹木	118	t			
スクラップ 控除	鉄	78.2	t			
スクラップ 控除	ｱﾙﾐ	0.2	t			
スクラップ 控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.5	t			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3外構工事(開発2工区) 舗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AS アスファルト舗装	厚200 表層再生アスファルト 厚50 再生クラッシュラン路盤 厚150	276	m ²			
KH-1 カー舗装	厚200 溶湯型カー舗装 表層再生アスファルト 厚50 再生クラッシュラン路盤 厚150	330	m ²			
IL-1a インターロッキング舗装	厚340 透水性ﾌﾞｯｸ 100×200 厚60 網代貼 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュラン路盤 厚250	113	m ²			
IL-1b インターロッキング舗装	厚300 ﾌﾞｯｸ 100×200 厚80 網代貼 敷砂 厚20 粒度調整砕石 M-30 厚100 再生クラッシュラン路盤 厚100	509	m ²			
IL-1c インターロッキング舗装	厚300 ﾌﾞｯｸ 100×200 厚80 網代貼 敷砂 厚20 粒度調整砕石 M-30 厚100 再生クラッシュラン路盤 厚100	12	m ²			
IL-1C 優先駐車場 ライン表示	W=150 A-162	155	m			
IL-1C 優先駐車場 身障者マーク表示	W1400×D1600 A-162	9	か所			
IL-2 インターロッキング舗装	厚260 ﾌﾞｯｸ 100×200 厚80 網代貼 敷砂 厚20 粒度調整砕石 M-30 厚80 再生クラッシュラン路盤 厚80	611	m ²			
HH-1 平板舗装	厚240 透水性ﾌﾞｯｸ 300×300 厚60 馬貼 3色(藍白・丁子茶・狐茶) 割合3:2:1 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュラン路盤 厚100 フィルター層 厚50	141	m ²			
HH-2a 平板舗装	厚240 透水性ﾌﾞｯｸ 300×300 厚60 馬貼 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュラン路盤 厚100 フィルター層 厚50	1,473	m ²			
HH-2b 平板舗装	厚190 ﾌﾞｯｸ 300×300 厚60 馬貼 敷砂 厚30 再生クラッシュラン路盤 厚100	440	m ²			

ステップ3外構工事(開発2工区) 舗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HH-3 平板舗装	厚190 ﾌﾞﾛｯｸ 300×300、150×600、300×600 厚60 ﾊﾞﾀｰﾝ貼 敷砂 厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚100	159	m ²			
HH-6 平板舗装	厚190 ﾌﾞﾛｯｸ 450×600 厚60 2色ﾊﾞﾀｰﾝ貼 敷砂 厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚100	171	m ²			
KM-2 化粧目地	厚190 W=450 平板ﾌﾞﾛｯｸ 450×600 厚60 敷砂 厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚100	27.5	m			
KM-3 化粧目地	厚190 W=300 平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 厚60 敷砂 厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚100	40.9	m			
KM-3 化粧目地刻印	A-161	1	か所			
RB 緑化ﾌﾞﾛｯｸ舗装	厚360 緑化ﾌﾞﾛｯｸ 厚80 敷砂 厚20 透水ｼｰﾄ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚160 ﾌｨﾙﾀｰ層 厚100	75	m ²			
TB-1 飛び石	W1800×D300 平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×600 厚60 敷砂 厚20 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚100	5	か所			
CO-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	厚300 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150 洗い出し仕上 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚150	99.9	m ²			
Y1 誘導ﾌﾞﾛｯｸ	誘導用床材 300×300 厚60 敷砂 厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚100	1,649	か所			
K1 警告ﾌﾞﾛｯｸ	注意喚起用床材 300×300 厚60 敷砂 厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾝ路盤 厚100	326	か所			
YB 誘導鋳	300×300 鋳:ｽﾃﾝﾚｽ 290×27 4個/か所 ﾌｧｲﾅﾙ NSH316-290-D同等	3	か所			
KB 警告鋳	300×300 鋳:ｽﾃﾝﾚｽ φ22 25個/か所 ﾌｧｲﾅﾙ NSH316-22-D同等	3	か所			
ST-1 車輪止め	W180×H150 L=600 2個/か所 A-162	12	か所			
ST-2 車輪止め	W180×H120 L=600 2個/か所 日本ｺﾝｸﾘｰﾄ NCA-ｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ同等 A-161	6	か所			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3外構工事(開発2工区) 雨水排水工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接続樹	現場打 450角×H610 スチールレチング蓋 細目 T-2	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H640 スチールレチング蓋 細目 T-25	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H610 スチール化粧蓋 T-2	6	か所			
接続樹	現場打 450角×H640 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H650 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H690 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H700 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H710 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H730 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H770 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
接続樹	現場打 450角×H820 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 450角×H610 スチールレチング蓋 細目 T-14	1	か所			
集水樹	現場打 450角×H620 スチールレチング蓋 細目 T-2	2	か所			
集水樹	現場打 450角×H640 スチールレチング蓋 細目 T-25	1	か所			
集水樹	現場打 450角×H610 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H650 スチールレチング蓋 細目 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H660 スチールレチング蓋 細目 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H730 スチールレチング蓋 細目 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H760 スチールレチング蓋 細目 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H750 スチールレチング蓋 細目 T-14	1	か所			

スツッ 3外構工事(開発2工区) 雨水排水工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集水樹	現場打 600角×H960 スチールグレーチング 蓋 細目 T-25	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H610 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H690 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H700 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H880 スチール化粧蓋 T-2	2	か所			
集水樹	現場打 600角×H1010 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
集水樹	現場打 600角×H1140 スチール化粧蓋 T-2	1	か所			
街渠樹	現場打 400×500×H910 スチールグレーチング 蓋 細目 T-25	2	か所			
街渠樹	現場打 400×500×H1030 スチールグレーチング 蓋 細目 T-25	1	か所			
集水樹	PC既製品 300角×H610 オーイ 正方集水樹同等 スチール化粧蓋 T-2	3	か所			
組立人孔	1号 H=1080 鋳鉄マンホール蓋 T-2	1	か所			
組立人孔	1号 H=930 鋳鉄マンホール蓋 T-14	1	か所			
組立人孔	1号 H=2200 鋳鉄マンホール蓋 T-14	1	か所			
組立人孔	1号 H=2434 鋳鉄マンホール蓋 T-25	1	か所			
組立人孔	1号 H=2500 鋳鉄マンホール蓋 T-25	1	か所			
組立人孔	1号 H=2290 化粧マンホール蓋 T-2	2	か所			
組立人孔	2号 H=2188 鋳鉄マンホール蓋 T-14	1	か所			
組立人孔	2号 H=2217 鋳鉄マンホール蓋 T-14	1	か所			
組立人孔	2号 H=2786 鋳鉄マンホール蓋 T-14	1	か所			
組立人孔	2号 H=2796 鋳鉄マンホール蓋 T-14	1	か所			

ステップ 3外構工事(開発2工区) 雨水排水工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
組立人孔	2号 H=2306 鋳鉄マンホール蓋 T-25	1	か所			
組立人孔	2号 H=2312 鋳鉄マンホール蓋 T-25	1	か所			
組立人孔	2号 H=2385 鋳鉄マンホール蓋 T-25	1	か所			
組立人孔	2号 H=2667 鋳鉄マンホール蓋 T-25	1	か所			
排水管	VU φ150 砂基礎共	136	m			
排水管	VU φ200 砂基礎共	90.2	m			
排水管	VU φ250 砂基礎共	8.2	m			
排水管	VU φ600 砂基礎共	17.7	m			
排水管	HP φ200 90°基礎共	59.1	m			
排水管	HP φ250 90°基礎共	9.5	m			
排水管	HP φ300 90°基礎共	26.9	m			
排水管	HP φ500 180°基礎共	55	m			
排水管	HP φ600 180°基礎共	188	m			
排水管	HP φ800 180°基礎共	32.9	m			
既設樹接続	φ600	1	か所			
既設樹接続	φ800	1	か所			
透水管	高密度ポリエチレン有孔管 φ150 砕石基礎、表層化粧砂利共	48.1	m			
OS-1 横断側溝	現場打 W300×H350 スチールグレーチング 蓋 細目 T-6	24.3	m			
OS-2 横断側溝	現場打 W300×H350 スチールグレーチング 蓋 細目 T-25	26.4	m			
OS-3 横断側溝	現場打 W300×H350 スチールグレーチング 蓋 細目 歩行者用	33.2	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3外構工事(開発2工区) 囲障工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CW-1 コンクリートウォール	L=8800 H=0 ~ 440 ｸﾘｱ塗装仕上	1	か所			
CW-2 コンクリートウォール	L=14000 H=50 ~ 720 ｸﾘｱ塗装仕上	2	か所			
CW-3 コンクリートウォール	L=1500 H=0 ~ 600 ｸﾘｱ塗装仕上	1	か所			
CW-4 コンクリートウォール	L=8200 H=230 ~ 280 ｸﾘｱ塗装仕上	1	か所			
CW-6 コンクリートウォール	L=2900 H=290 ｸﾘｱ塗装仕上	2	か所			
BW-3 ﾊﾞﾝﾁｳｰﾙ	L=2400 H=350 ｸﾘｱ塗装仕上	1	か所			
TS(ｽﾛｰﾌﾞ) 手摺	ｽﾃｰﾙｽ HL H=700 笠木:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000 中棧:FB-9×50 2段 基礎共	31.5	m			
TS 手摺	ｽﾃｰﾙｽ HL H=700 L=900 斜部 笠木:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000 中棧:FB-9×50 2段 A-164	4	か所			
TS 手摺	ｽﾃｰﾙｽ HL H=700 L=1865 斜部 笠木:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000 中棧:FB-9×50 2段 A-164	1	か所			
TB 転落防止柵	ｽﾃｰﾙｽ HL H=1100 基礎共	32.4	m			
TB 転落防止柵	ｽﾃｰﾙｽ HL H=1100 笠木:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000 中棧:FB-6×50 2段 擁壁上部 A-163	15.1	m			
GF-1 防護柵A	既製品 横ﾋﾞｰﾑ型 H=1147 基礎共	76	m			
市民会館廻り L型擁壁	L=2100 H=600 ｸﾘｱ塗装仕上 A-228	1	か所			
根切り	小規模土工 -	0.2	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	0.1	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 土砂 DID区間有り	0.2	m3			

[illegible]

ステップ3外構工事(開発2工区) 植栽工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タイサンボク	H5.0 C0.3 W2.0	1	本			
シマトネリコ	H5.0 株立 W2.5	3	本			
フエジ・ヨア	H3.0 株立 W1.5	3	本			
オオシマザクラ	H2.5 C0.1 W0.8	5	本			
サルスベリ(桃)	H5.0 株立 W2.0	3	本			
シマサルスベリ	H6.0 株立 W2.5	3	本			
ネムノキ	H3.0 C0.15 W1.0	2	本			
ハコネツギ	H1.2 株立	5	本			
ヒトツバクコ	H6.0 C0.3 W3.0	1	本			
コケチシ	H0.3	108	株			
トベラ-2	H0.4 W0.3	206	株			
混植-3 シャリンバイ	H0.4 W0.3	769	株			
混植-3 トベラ	H0.4 W0.3	769	株			
混植-3 ハマヒサギ	H0.4 W0.3	769	株			
混植-4 シャリンバイ	H0.4 W0.3	239	株			
混植-4 ハマヒサギ	H0.4 W0.3	239	株			
混植-4 ギンマサギ	H0.4 W0.3	239	株			
混植-4 サザンカ	H0.5	239	株			
混植-5 ステイパイン・エルム	12.0cmP	29	株			
混植-5 フェリスカ・クワカ	12.0cmP	29	株			

ステップ 3外構工事(開発2工区) 植栽工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
混植-5 カレックス エバ-ゴ-ルト	12.0cmP	29	株			
混植-6 フイリノラン	3芽立 12.0cmP	209	株			
混植-6 アサキ リソウ	10.5cmP	301	株			
混植-6 チカラシバ	12.0cmP	209	株			
混植-6 ハマコウ	15.0cmP	209	株			
種子吹付		228	m ²			
張芝		79.8	m ²			
土壌改良	厚300 植栽用真砂土70% バ-ク堆肥 20% 黒曜石バ-ライト 10%	941	m ²			
マルチング	バ-ク堆肥(樹皮)敷 厚40	941	m ²			
地下支柱-1	東邦レオ フィットス-バ-マク MG-1同等 A-160	10	か所			
地下支柱-2	東邦レオ フィットス-バ-マク MG-2同等 A-160	11	か所			
地下支柱-3	東邦レオ フィットYS同等 A-160	5	か所			
灌水設備	A-179	1	式			
計						

ステップ3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
NB-1 波のベンチ	W450×H450 L=3000 座面:人工木 側面:ｸﾘｱ塗装	3	か所			
NB-2 波のベンチ	W450×H450 L=2500 座面:人工木 側面:ｸﾘｱ塗装	7	か所			
NB-3 波のベンチ	W450×H450 L=1700 座面:人工木 側面:ｸﾘｱ塗装	1	か所			
NB-4 波のベンチ	W450×H450 L=1500 座面:人工木 側面:ｸﾘｱ塗装	2	か所			
KD 階段	W3000～8400×D1865～2602×H550 A-164	1	か所			
SP ｽﾎｰﾌﾟ階段	W9750×D2400×H400 ｽﾎｰﾌﾟ:平板舗装-2b A-164	2	か所			
BK-1 昇降式ﾊﾞﾘｶｰ	既製品 H=700 ｾｰﾝ内蔵 基礎共	23	か所			
BK-2 昇降式ﾊﾞﾘｶｰ	既製品 H=700 端部 基礎共	7	か所			
SC 日時計	ｽﾃﾝﾚｽ切文字 ﾎﾞｲﾝｸﾞﾚｰｼｮﾝ仕上 小石埋込 φ15内外 銘板ﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ 900×900共 整備方法は市民参画を前提 A-162	1	か所			
防火水槽	既製品 40m3 A-168	1	か所			
ﾓﾆﾂﾓﾝﾄ移設	基礎共 A-228	1	か所			
掲示板移設	基礎共 A-228	1	か所			
設備基礎	W600×D400	1	か所			
設備基礎	W800×D400	1	か所			
OS-2 ｻｲﾝ基礎	1500×1300	1	か所			
OS-3a ｻｲﾝ基礎	2200×450	1	か所			
OS-4 ｻｲﾝ基礎	1600×700	1	か所			
OS-5 ｻｲﾝ基礎	1000×700	1	か所			
OS-7a ｻｲﾝ基礎	900×400	2	か所			

ステップ 3外構工事(開発2工区)				その他工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OS-9 サイン基礎	1000×700	2	か所			
OS-10 サイン基礎	900×400	2	か所			
OS-11 サイン基礎	900×400	4	か所			
OS-12a サイン基礎	900×400	1	か所			
OS-12b サイン基礎	1300×400	1	か所			
OS-13 サイン基礎	900×400	1	か所			
OS-15 サイン基礎	350×300	3	か所			
OS-16 サイン基礎	900×600	3	か所			
OS-19 サイン基礎	1000×700	2	か所			
OS-22 サイン基礎	500×500	1	か所			
OS-23 サイン基礎	500×500	1	か所			
防火水槽 山留	シートH ¹ 114型 自立 L=8.0m 壁:237m ²	1	式			
根切り	小規模土工 -	174	m ³			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	89.8	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り	174	m ³			
建設発生土処分		174	m ³			
(サイン)						
OS-2 入口施設名称サイン	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-3a 施設名称サイン	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-4 総合案内サイン	自立 基礎別計上	1	か所			

ステップ3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OS-5 駐車場案内サイン	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-7a 車いす利用者 駐車場サイン	自立 基礎別計上	2	か所			
OS-7b ゆずりあい駐車 スペースサイン	路面シート	4	か所			
OS-9 車両出入口サイン	自立 基礎別計上	2	か所			
OS-10 配送車専用 スペースサイン	自立 基礎別計上	2	か所			
OS-11 進入禁止サイン (公用車・タクシー等)	自立 基礎別計上	4	か所			
OS-12a 駐車場免責サイン	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-12b 駐車場料金・ 免責サイン	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-13 EV車充電スポット サイン-A	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-14 EV車充電スポット サイン-B	路面シート	2	か所			
OS-15 免震建物サイン	自立 基礎別計上	3	か所			
OS-16 屋外掲示板	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-19 バス・タクシー乗り場 サイン	自立 基礎別計上	2	か所			
OS-21 消防活動空地標識	既製品埋込	1	か所			
OS-22 防火水槽標識	自立 基礎別計上	1	か所			
OS-23 消防活動スペース 案内サイン (優先駐車場1)	自立 基礎別計上	1	か所			
根切り	小規模土工 -	67.4	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	38.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り	67.4	m3			

ステップ 3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		67.4	m3			
地盤改良	深層混合処理工法 φ1000 48本 改良H=9.40	1	式			
異形鉄筋	SD295 D13	2.2	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.5	t			
鉄筋加工組立	RCラ-メン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	2.5	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	2.5	t			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
捨てコンクリート	FC=18N / mm2 S-18cm	3.1	m3			
鉄筋コンクリート	基礎部 FC=24N / mm2 S-18cm 高性能AE減水剤	29.4	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポ-ンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポ-ンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	29.4	m3			
コンクリートポ-ンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	32.5	m3			
コンクリートポ-ンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
型 枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	57.6	m ²			
型 枠	打放合板型枠B種 ラ-メン構造 基礎部 -	15.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	73.4	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	15.8	m ²			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.7	t			

ステップ 3外構工事(開発2工区)						
その他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.2	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.9	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	2.8	t			
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	3.7	t			
鋼管	STKN400 φ267.4×9.3	3.1	t			
角形鋼管	STKR400 □-50×50×2.3	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-45×45×4	0.6	t			
溝形鋼	SN400A [-75×40×5×7	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	1.2	t			
軽量溝形鋼	SSC400 C-75×45×15×2.3	1	t			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=35	312	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=55	566	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=60	1,132	本			
スクラップ 控除	H2	0.4	t			
工場加工組立	工場溶接 441.41m共	13.7	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.9	t			
高力ボルト締付け		1,932	本			
錆止め塗料塗り	JIS K 5674 工場	462	m ²			
錆止め塗料塗り	JIS K 5674 現場	462	m ²			

ステップ 3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨運搬		14.6	t			
鉄骨建方		13.7	t			
アンカーボルト	SNR400 M20 L=400 定着板付	48	本			
アンカーボルト埋込み	径16～19(主柱) 取付手間	48	本			
普通ボルト	BNT M12 L=25	1,502	本			
ブレース	SNR400B M16 L=4700	22	か所			
無収縮珪砂	厚30 400×400	12	か所			
梁型 吹付ロックウール	厚25 1時間耐火 見隠れ	220	m ²			
柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋外用 見掛け ○-267.4×9.3 仕上塗 フッ素樹脂系 ローラー仕上 イスケ-化研 SKタイコート同等	31.8	m ²			
天井懐内 柱型 耐火塗料	1時間耐火 屋外用 見隠れ ○-267.4×9.3 イスケ-化研 SKタイコート同等	3	m ²			
柱足元天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 表面塗装カ-	4.3	m ²			
柱足元立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 表面塗装カ-	15.8	m ²			
円柱足元 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装カ- 鉄骨面	1.5	m ²			
金物見切 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	226	m			
屋根 折板葺	嵌合式 厚膜ウレタン高耐食性カ- リン酸銅板 厚0.8 山高80 無機質高充填フォーム 厚4裏貼	163	m ²			
屋根 タイトフレーム	山高88用	119	m			
屋根 軒先見切面戸	山高88用 四周シーリング 共	39.7	m			
屋根 止面戸	山高88用 四周シーリング 共	39.7	m			

ステップ 3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 軒先フレーム	山高88用	39.7	m			
屋根 壁付水上水切	厚膜アルタ高耐食性ガルパル鋼板 厚0.8 W200×H50 17° 巾共 A-175	39.7	m			
屋根 壁付ガルパ 水切	厚膜アルタ高耐食性ガルパル鋼板 厚0.8 W200×H70 A-175	8.2	m			
屋根 軒樋取合水切	厚膜アルタ高耐食性ガルパル鋼板 厚0.8 H=60 A-175	39.7	m			
屋根 太陽光発電パネル 固定金具	W34500×D3500 三晃金属工業 S717 嵌合F-80同等 A-174	1	か所			
軒樋	耐酸被覆鋼板 厚0.5 W240×H150・295 受金物:FB-4.5×50 @500共 A-177	39.7	m			
落し口	耐酸被覆鋼板 φ89 防塵網共	6	か所			
縦樋	アルミ BA-2 φ89	19.3	m			
笠木・幕板	アルミ F-BE 厚2.0 W120×H372.4 系-522.4 鉄骨面取付 A-175	48.9	m			
笠木・幕板	アルミ F-BE 厚2.0 W120×H550 系-730 鉄骨面取付 A-175	39.9	m			
天井 アルミパネル	F-BE 厚2.0 W=650 鉄骨面取付 A-175	39.2	m			
斜め天井 アルミパネル	F-BE 厚2.0 W=340 鉄骨面取付 A-175	48.2	m			
天井 アルミパンドル	F-BE 鉄骨面取付 理研 RA-47+RA-24 1:1同等	135	m ²			
アルミパンドル用 廻縁	F-BE	85.3	m			
柱天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 防水下地	4.3	m ²			
(優先駐車場2)						
根切り	小規模土工 -	22.5	m ³			

ステップ 3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	12.7	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り	22.5	m ³			
建設発生土処分		22.5	m ³			
地盤改良	深層混合処理工法 φ1000 16本 改良H=9.15	1	式			
異形鉄筋	SD295 D13	0.7	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.2	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.8	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.8	t			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
捨てコンクリート	FC=18N / mm ² S-18cm	1	m ³			
鉄筋コンクリート	基礎部 FC=24N / mm ² S-18cm 高性能AE減水剤	9.8	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	9.8	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	10.8	m ³			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	2	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	19.2	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	5.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	24.5	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	5.3	m ²			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
錆止め塗料塗り	JIS K 5674 現場	203	m ²			
鉄骨運搬		7.9	t			
鉄骨建方		7.5	t			
アンカーボルト	SNR400 M20 L=400 定着板付	48	本			
アンカーボルト埋込み	径16～19(主柱) 取付手間	48	本			
普通ボルト	BNT M12 L=25	551	本			
ブレース	SNR400B M16 L=3300	6	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=5000	6	か所			
無収縮珪砂	厚30 400×400	12	か所			
柱足元天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	1.4	m ²			
柱足元立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	5.3	m ²			
円柱足元 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 立上り 表面塗装ｶｰ 鉄骨面	0.5	m ²			
金物見切 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	92.8	m			
屋根 折板葺	嵌合式 厚膜アルタ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.8 山高80 無機質高充填ﾌｫｰﾑ 厚4裏貼	63.3	m ²			
屋根 タイトフレーム	山高88用	33.8	m			
屋根 軒先見切面戸	山高88用 四周シーリング 共	11.3	m			
屋根 止面戸	山高88用 四周シーリング 共	11.3	m			
屋根 軒先フレーム	山高88用	11.3	m			
屋根 壁付水上水切	厚膜アルタ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.8 W200×H50 1ﾌﾟﾛﾝ共 A-175	11.3	m			

ステップ 3外構工事 (開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 壁付ｸﾗﾌﾞ 水切	厚膜ｵﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.8 W200×H70 A-175	11.2	m			
屋根 軒樋取合水切	厚膜ｵﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.8 H=60 A-175	11.3	m			
屋根 太陽光発電ﾊﾟﾈﾙ 固定金具	W8600×D4600 三晃金属工業 Sﾌｨｯﾄ 嵌合F-80同等 A-174	1	か所			
軒樋	耐酸被覆鋼板 厚0.5 W240×H150・295 受金物:FB-4.5×50 @500共 A-177	11.3	m			
落し口	耐酸被覆鋼板 φ89 防塵網共	2	か所			
縦樋	ｱﾙﾐ BA-2 φ89	6.4	m			
笠木・幕板	ｱﾙﾐ F-BE 厚2.0 W120×H372.4 糸-522.4 鉄骨面取付 A-175	23.5	m			
笠木・幕板	ｱﾙﾐ F-BE 厚2.0 W120×H550 糸-730 鉄骨面取付 A-175	11.5	m			
天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	F-BE 厚2.0 W=650 鉄骨面取付 A-175	10.8	m			
斜め天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	F-BE 厚2.0 W=340 鉄骨面取付 A-175	22.8	m			
天井 ｱﾙﾐｽﾀﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ	F-BE 鉄骨面取付 理研 RA-47+RA-24 1:1同等	53.5	m ²			
ｱﾙﾐｽﾀﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ用 廻縁	F-BE	31.5	m			
柱天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 防水下地	1.4	m ²			
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地B種	11.9	m ²			
(車寄せ)						
根切り	小規模土工 -	45.8	m ³			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	22.1	m ³			

ステップ 3外構工事(開発2工区)						
その他工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	1.3	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.3	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-22	0.2	t			
鋼板	SN400C PL-19	0.2	t			
鋼板	SN490B PL-9	0.2	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	2.5	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.4	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.4	t			
H形鋼	SN400B H-148×100×6×9	0.2	t			
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	2.5	t			
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	1.4	t			
H形鋼	SN490B H-294×200×8×12	1.1	t			
BH形鋼	SN490B BH-300×200×12×16	0.2	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	1.6	t			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=40	141	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=50	83	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=60	187	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=65	832	本			

ステップ 3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2	0.4	t			
工場加工組立	工場溶接 999.55m共	13.5	t			
高力ボルト締付け		1,196	本			
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛アルミ合金メッキ JIS H8643	13.5	t			
鉄骨運搬		13.5	t			
鉄骨建方		13.5	t			
アンカーボルト	SNR400 M20 L=400 定着板付	50	本			
アンカーボルト埋込み	径16～19(主柱) 取付手間	50	本			
ブレース	SNR400B M16 L=3300	2	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=3800	2	か所			
ブレース	SNR400B M16 L=6300	8	か所			
無収縮珪砂	厚30 300×400	10	か所			
柱足元天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	3	m ²			
柱足元立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	8.8	m ²			
柱足元立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ 鉄骨面	3.3	m ²			
屋根 アルミハートパネ	W26600×D6000 厚35 サイトｶｰ、軒樋、豎樋共 A-174、175	1	か所			
柱間ｶｰ アルミカットパネ	F-BE 厚3.0 W270×D240×H2500 下地:L-30×30×3共 A-175	5	か所			
柱間ｶｰ アルミカットパネ	F-BE 厚3.0 W270×D240×H195 下地:L-30×30×3共 A-175	5	か所			
柱天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 防水下地	3	m ²			
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地B種	223	m ²			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	12	m ²			
鋼板	SS400 PL-6	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	1	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.2	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	1.5	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2.4	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.4	t			
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	1.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	1.2	t			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M16 L=40	125	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=50	173	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=55	166	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=60	532	本			
溶融亜鉛メッキ 特殊高力ボルト	F8T M20 L=65	100	本			
スクラップ 控除	H2	0.3	t			
工場加工組立	工場溶接 618.02m共	11.7	t			

ステップ 3外構工事(開発2工区)		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト締付け		1,054	本			
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛アルミ合金メッキ JIS H8643	11.7	t			
鉄骨運搬		11.7	t			
鉄骨建方		11.7	t			
アンカーボルト	SNR400 M20 L=400 定着板付	40	本			
アンカーボルト埋込み	径16～19(主柱) 取付手間	40	本			
ブレース	SNR400B M16 L=3800	20	か所			
無収縮珪砂	厚30 250×250	10	か所			
柱足元天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	2.5	m ²			
柱足元立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ	12	m ²			
柱足元立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 表面塗装ｶｰ 鉄骨面	6	m ²			
屋根 アルミハートパネル	W40200×D3100 厚35 サットｶｰ、軒樋、豎樋共 A-174、175	1	か所			
柱天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 防水下地	2.5	m ²			
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地B種	239	m ²			
計						

ステップ3外構工事(開発2工区)		道路工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外周道路 アスファルト舗装	厚400 表層再生アスファルト 厚50 基層再生アスファルト 厚50 再生粒度調整砕石路盤 厚150 再生クラッシュラン路盤 厚150	2,037	m ²			
取付市道 アスファルト舗装	厚400 表層再生アスファルト 厚50 基層再生アスファルト 厚50 再生粒度調整砕石路盤 厚150 再生クラッシュラン路盤 厚150	379	m ²			
取付市道歩道 アスファルト舗装	厚130 表層再生アスファルト 厚30 再生クラッシュラン路盤 厚100	11	m ²			
取付市道乗入れ アスファルト舗装	厚300 表層再生アスファルト 厚50 再生クラッシュラン路盤 厚250	48	m ²			
路面標示	白線引 W=150 アスファルト舗装面	699	m			
路面標示	白線引 W=150 破線 アスファルト舗装面	20.2	m			
路面標示	白線引 W=450 アスファルト舗装面	10.5	m			
路面標示	白線引 W=500 アスファルト舗装面	93	m			
路面標示	ビブマーク W=450 アスファルト舗装面	64	m			
路面標示	ダイヤマーク アスファルト舗装面	4	か所			
LU樹	PGUM-30 300×700×H300～500	9	か所			
街渠樹	現場打 300×700×H600	5	か所			
街渠樹	現場打 300×700×H650	15	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H700 歩車道境界ブロッカ、 スチールレーチング 蓋 T-25	9	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H700 歩車道境界ブロッカ、 スチールレーチング 蓋 T-25	4	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H700 歩車道境界ブロッカ、 スチールレーチング 蓋 T-25	1	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H750 歩車道境界ブロッカ、 スチールレーチング 蓋 T-25	3	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H750 歩車道境界ブロッカ、 スチールレーチング 蓋 T-25	3	か所			

道路工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
街渠樹	現場打 500×600×H750 歩車道境界ﾌﾞｯｸc、 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 T-25	3	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H850 歩車道境界ﾌﾞｯｸa、 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 T-25	1	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H850 歩車道境界ﾌﾞｯｸb、 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 T-25	1	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H950 歩車道境界ﾌﾞｯｸa、 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 T-25	1	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H1250 歩車道境界ﾌﾞｯｸb、 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 T-25	1	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H1400 歩車道境界ﾌﾞｯｸa、 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 T-25	1	か所			
街渠樹	現場打 500×600×H1500 歩車道境界ﾌﾞｯｸb、 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 T-25	1	か所			
排水管	台付管 φ300 砕石基礎共	171	m			
排水管	台付管 φ500 砕石基礎共	18.6	m			
排水管	VU φ300 砂基礎共	47.2	m			
U型側溝	ﾛﾝｸﾞ U PU-133	93.5	m			
可変側溝	300×400	145	m			
可変側溝	300×500	39	m			
自由勾配側溝	300×400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋共	5	m			
自由勾配側溝	300×500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋共	4	m			
自由勾配側溝	300×600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋共	4	m			
自由勾配側溝	300×700 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋共	4	m			
自由勾配側溝	300×800 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋共	2	m			
自由勾配側溝	300×900 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋共	4	m			
自由勾配側溝	300×1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋共	2	m			

道路工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝樹	300×1000×1100 コンクリート蓋、グレーチング 蓋共	1	か所			
現場打街渠-1b	W=500	10.9	m			
現場打街渠-3	W=700 排水機能付歩車道境界ブロック共	31.3	m			
街渠工-a	PCI7° 凹 W=665 基礎共	153	m			
街渠工-b	PCI7° 凹 W=700 基礎共	48.1	m			
街渠工-ab	PCI7° 凹 W=665 L=995 基礎共	9	か所			
街渠工-ac	PCI7° 凹 W=665 L=995 基礎共	16	か所			
街渠工U-a	PCI7° 凹 W=665	175	m			
街渠工U-b	PCI7° 凹 W=700	26.1	m			
街渠工U-ab	PCI7° 凹 W=665 L=995	7	か所			
集水街渠-a	PCI7° 凹 W=665 L=995 グレーチング 蓋共	60	か所			
集水街渠-b	PCI7° 凹 W=700 L=995 グレーチング 蓋共	5	か所			
街渠樹蓋C	スチールグレーチング 蓋 T-25 ノズリップ 300×500	1	か所			
集水樹	現場打 800角×H1600 スチールグレーチング 蓋 T-25	1	か所			
重力式擁壁	H=500～1500 L=24400	1	か所			
防護柵	既製品 H=840 L=9000 基礎共	1	か所			
ハリカー	スチール既製品 上下式 H=700 基礎共	3	か所			
根切り	小規模土工 -	25.6	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	18.9	m3			
盛土(A種)	山砂の類	1,343	m3			

道路工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 土砂 DID区間有り	25.6	m3			
建設発生土処分		25.6	m3			
アスファルト舗装撤去	厚400 アスファルト 厚50+50 路盤 厚150+150 積込共	407	m ²			
コンクリート舗装撤去	厚300 土間コンクリート 厚150 路盤 厚150 積込共	40.7	m ²			
街渠撤去	W=500 積込共	36	m			
縁石撤去	150×300 基礎共 積込共	8.9	m			
ハーフキングブロック撤去	150/190×200 L=600 積込共	6	か所			
会所柵撤去	現場打 600×900×H800 積込共	1	か所			
街渠柵撤去	現場打 300×600×H660 積込共	4	か所			
自由勾配側溝撤去	積込共	26	m			
排水管撤去	VU φ200 積込共	4.9	m			
排水管撤去	VU φ300 積込共	3.3	m			
排水管撤去	HP φ500 積込共	18.3	m			
防護柵撤去	H=840 L=9000 基礎共 積込共	1	か所			
ハリカー撤去	上下式 H=700 基礎共 積込共	3	か所			
計						

ステップ 3外構工事(開発2工区)						
敷地外外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(西側臨時駐車場 出入口改修)						
アスファルト舗装	厚200 表層再生アスファルト 厚50 再生クラックパッチング路盤 厚150	127	m ²			
コンクリート舗装	厚300 土間コンクリート 厚150 再生クラックパッチング路盤 厚150	30.6	m ²			
縁石	150/170×200 基礎共	25.2	m			
縁石	150/170×120 切下げ 基礎共	13.9	m			
縁石	150/170×120～200 切下げ 基礎共	1.5	m			
縁石	150/170×120～200 切下げ R付 基礎共	3.2	m			
すきとり	積み込み共 H300程度	97.2	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り	97.2	m ³			
建設発生土処分		97.2	m ³			
アスファルト舗装撤去	厚200 アスファルト 厚50 路盤 厚150 積込共	35	m ²			
コンクリート舗装撤去	厚300 土間コンクリート 厚150 路盤 厚150 積込共	52.9	m ²			
縁石撤去	150/170×200 基礎共 積込共	47.3	m			
縁石撤去	150/170×120 切下げ 基礎共 積込共	14.1	m			
縁石撤去	150/170×120～200 切下げ 基礎共 積込共	4.8	m			
CB塀撤去	H=540 基礎共 積込共	27.5	m			
樹木撤去	幹周12cm H=2.0m 伐根・積込共	4	本			
樹木撤去	幹周15cm H=4.0m 伐根・積込共	4	本			
(北側歩道整備)						

ステップ 3外構工事(開発2工区)						
敷地外外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HH-2a 平板舗装	厚240 透水性ブロック 300×300 厚60 馬貼 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュラン路盤 厚100 フィルター層 厚50	22.2	m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	1.1	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り	1.1	m ³			
建設発生土処分		1.1	m ³			
インターロッキング 舗装 撤去	厚190 ブロック 厚60、クッション砂 厚30 路盤 厚100 積込共	22.2	m ²			
(国道交差点改修)						
インターロッキング 舗装	厚190 ブロック 厚60、クッション砂 厚30 路盤 厚100	8	m ²			
縁石	180/230×250 基礎共	9.6	m			
縁石	180/230×70 切下げ 基礎共	9	m			
縁石	180/230×70～250 切下げ 基礎共	2.4	m			
路面標示	白線引 W=150 アスファルト舗装面	16.2	m			
路面標示	白線引 W=450 アスファルト舗装面	75.9	m			
路面標示	進行方向マーク アスファルト舗装面	5	か所			
国道交差点 防護柵	スチール既製品 H=1100 L=6000 基礎共	1	か所			
根切り	小規模土工 -	2.4	m ³			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	2.3	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り	2.4	m ³			
建設発生土処分		2.4	m ³			

ステップ 3外構工事(開発2工区)			敷地外外構工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インターlocking舗装 撤去	厚190 ブロック 厚60、クッション砂 厚30 路盤 厚100 積込共	8	m ²			
縁石撤去	180/230×250 基礎共 積込共	9.6	m			
縁石撤去	180/230×70 切下げ 基礎共 積込共	9	m			
縁石撤去	180/230×70～250 切下げ 基礎共 積込共	2.4	m			
路面標示除去	白線引 W=150	22.3	m			
路面標示除去	白線引 W=450	77.7	m			
路面標示除去	進行方向マーク	4	か所			
防護柵撤去	H=1100 L=2000 基礎共 積込共	1	か所			
防護柵撤去	H=1100 L=6000 基礎共 積込共	1	か所			
(市民会館廻り 改修)						
タイル舗装	厚250 グラニットタイル 100角 土間コンクリート 厚100 再生クラッシュラン路盤 厚100	63.3	m ²			
側溝	現場打 W300×H350 スチールグレーチング 蓋 細目 T-6	4	m			
排水管	VU φ100	2.6	m			
ハリカー	スチルス既製品 W700×H700 基礎共	1	か所			
ハリカー	スチルス既製品 上下式 H=700 基礎共	5	か所			
すきとり	積み込み共 H300程度	11.6	m ³			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	11.4	m ³			
盛土(A種)	山砂の類	19.3	m ³			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3外構工事(開発2工区)						
発生材処理			運搬			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(道路)						
発生材運搬	地業	128	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	8.2	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	14.1	m3			
発生材運搬	アスファルトコンクリート	40.7	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
(西側臨時駐車場 出入口改修)						
発生材運搬	地業	17.7	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	13.6	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	5.8	m3			
発生材運搬	アスファルトコンクリート	1.8	m3			
発生材運搬	樹木	0.2	m3			
(北側歩道整備)						
発生材運搬	地業	2.2	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	2	m3			
(国道交差点改修)						
発生材運搬	地業	1.5	m3			
発生材運搬	コンクリート塊	0.1	m3			
発生材運搬	レンガ・コンクリート類	2.1	m3			
(市民会館廻り 改修)						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ 3外構工事(開発2工区)						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(道路)						
発生材処分	地業	193	t			
発生材処分	コンクリート塊	19	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	32.3	t			
発生材処分	アスファルトコンクリート	93.7	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.02	t			
スクラップ 控除	鉄	0.1	t			
スクラップ 控除	ステンレス	0.03	t			
(西側臨時駐車場 出入口改修)						
発生材処分	地業	26.6	t			
発生材処分	コンクリート塊	31.3	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	13.4	t			
発生材処分	アスファルトコンクリート	4	t			
発生材処分	樹木	0.1	t			
スクラップ 控除	鉄	0.3	t			
(北側歩道整備)						
発生材処分	地業	3.3	t			
発生材処分	レンガ・コンクリート類	4.6	t			
(国道交差点改修)						
発生材処分	地業	2.2	t			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

撤去工事 STEP1						
1.撤去工事(屋外)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP管内 再使用しない	64	m			
CVTケーブル 撤去	100mm2 管内 再使用しない	22	m			
FP-Cケーブル 撤去	100mm2-3C FEP管内 再使用しない	64	m			
FP-Cケーブル 撤去	100mm2-3C 管内 再使用しない	22	m			
CPEVケーブル 撤去	1.2mm-10P FEP管内 再使用しない	144	m			
CPEVケーブル 撤去	1.2mm-10P 管内 再使用しない	42	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm-4C FEP管内 再使用しない	39	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm-4C 管内 再使用しない	21	m			
CCPケーブル 撤去	0.65mm-10P FEP管内 再使用しない	39	m			
CCPケーブル 撤去	0.65mm-10P 管内 再使用しない	45	m			
CPEVSCケーブル 撤去	1.2mm-10P FEP管内 再使用しない	267	m			
CPEVSCケーブル 撤去	1.2mm-10P 管内 再使用しない	2	m			
同軸ケーブル 撤去	10C-FB FEP管内 再使用しない	267	m			
同軸ケーブル 撤去	10C-FB 管内 再使用しない	2	m			
ねじなし電線管 (E) 撤去	隠ぺい・埋込配管 19mm 再使用し ない	17	m			
ねじなし電線管 (E) 撤去	隠ぺい・埋込配管 25mm 再使用し ない	17	m			
ねじなし電線管 (E) 撤去	隠ぺい・埋込配管 39mm 再使用し ない	17	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	127	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(50) 再使用しない	457	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(80) 再使用しない	398	m			

撤去工事 STEP1						
1.撤去工事(屋外)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 16mm 再使用しない	2	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 22mm 再使用しない	2	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 36mm 再使用しない	25	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 82mm 再使用しない	46	m			
ハドール 撤去	1600×1600×1800 再使用しない	8	基			
ハドール 撤去	1600×1500×1800 再使用しない	1	基			
動力盤	再使用しない	1	面			
端子盤	再使用しない	1	面			
駐車場						
6.kV CVTケーブル 撤去	38mm2 FEP管内 再使用しない	34	m			
6.kV CVTケーブル 撤去	38mm2 管内 再使用しない	4	m			
6.kV CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP管内 再使用しない	30	m			
6.kV CVTケーブル 撤去	100mm2 管内 再使用しない	30	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(50) 再使用しない	80	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(65) 再使用しない	68	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(100) 再使用しない	30	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 70mm 再使用しない	8				
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 82mm 再使用しない	4	m			
SGP管 撤去	地中埋設 100A 再使用しない	30	m			
SGP管 撤去	露出設 100A 再使用しない	4	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

撤去工事 STEP1		2.市役所駐車場				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-1A 撤去	W=800 H=1000 D=250 再使用しない	1	面			
LM-1-A 撤去	W=700 H=3000 D=600 ダクト共 再使用しない	1	面			
LM-2-A 撤去	不明 再使用しない	1	面			
自火報受信機 TS-1A 撤去	W=700 H=3000 D=600 ダクト共 15L 再使用しない	1	面			
車路監視盤 撤去	W=700 H=3000 D=600 ダクト共 15L 再使用しない	1	面			
ITV・放送架 撤去	W=700 H=3000 D=600 ダクト共 再使用しない	1	面			
カーゲート 撤去	W=430 H=1095 D=350 再使用しない	2	面			
駐車監視モニター盤 撤去	W=380 H=560 D=150 再使用しない	3	面			
駐車入口表示灯 撤去	自立ポール型 H=2500 再使用しない	1	台			
出庫表示灯 撤去	自立ポール型 H=2500 再使用しない	17	台			
駐車入口表示灯 撤去	壁付型 再使用しない	84	台			
駐車切替表示灯 撤去	壁付型 再使用しない	1	台			
回転警報灯 撤去	ハイト130φ×4 吊下ポール型 再使用しない	4	台			
駐車警報モニター盤 撤去	インクジェット 卓上型 再使用しない	1	面			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×2 再使用しない	8	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×1 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL20W×2 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	直付型 1L60W 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 FL4W 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 FL17W 再使用しない	8	台			

撤去工事 STEP1		2.市役所駐車場				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	直付型 ツイン27W 再使用しない	3	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×2 再使用しない	10	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×1 再使用しない	6	台			
照明器具 撤去	直付型 Hf100W 再使用しない	6	台			
照明器具 撤去	直付型 HID100W 再使用しない	6	台			
照明器具 撤去	直付型 HID250W 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	直付型 LED40W×1 再使用しない	94	台			
照明器具 撤去	直付型 LED100W 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 LED350W 再使用しない	16	台			
照明器具 撤去	直付型 LED400W 再使用しない	17	台			
照明器具 撤去	外灯 4.5m外灯 MF250W×2 再使用しない	10	台			
照明器具 撤去	外灯 6m外灯 MF250W×4 再使用しない	6	台			
照明器具 撤去	ダクトライト LED27形 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	ダクトライト LED350形 再使用しない	4	台			
CVTケーブル 撤去	38° 再使用しない	15	m			
CVTケーブル 撤去	14° 再使用しない	30	m			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(1) 電灯幹線			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	949	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	280	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	49	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	61	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	23	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	1,825	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	14	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	7	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	15	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	51	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	52	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	49	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	225	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	476	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	38	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	163	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	404	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	55	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	150	m			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備		(1) 電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	616	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	82	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	547	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	819	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	84	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	66	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	1,343	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	81	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	112	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	1,381	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	10	m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	183	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	15	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	53	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	47	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい配管 51mm	252	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	52	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい配管 63mm	313	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	44	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	D65	366	個			
LED照明器具	D65T	857	個			
LED照明器具	D65T	57	個			
LED照明器具	D65w	8	個			
LED照明器具	D48	18	個			
LED照明器具	D48(A) t	6	個			
LED照明器具	D30	66	個			
LED照明器具	D30T	7	個			
LED照明器具	D23	6	個			
LED照明器具	DSA85	16	個			
LED照明器具	DSA50	6	個			
LED照明器具	V65	1	個			
LED照明器具	V48	18	個			
LED照明器具	V30	95	個			
LED照明器具	R65	6	個			
LED照明器具	R48	36	個			
LED照明器具	R30	27	個			
LED照明器具	R23	6	個			
LED照明器具	R30-N6	6	個			
LED照明器具	R15-N6	50	個			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	T23	30	個			
LED照明器具	BR23	1	個			
LED照明器具	BR23w	15	個			
LED照明器具	d49	75	個			
LED照明器具	d49 指定色塗装	53	個			
LED照明器具	d49T 指定色塗装	83	個			
LED照明器具	d33	124	個			
LED照明器具	d33 指定色塗装	126	個			
LED照明器具	d33T	107	個			
LED照明器具	d33T 指定色塗装	160	個			
LED照明器具	d17	16	個			
LED照明器具	d17 指定色塗装	90	個			
LED照明器具	d17T 指定色塗装	40	個			
LED照明器具	d17(WW)	12	個			
LED照明器具	d13	193	個			
LED照明器具	d13 指定色塗装	29	個			
LED照明器具	d08	71	個			
LED照明器具	d08 指定色塗装	1	個			
LED照明器具	d08T	10	個			
LED照明器具	d08T 指定色塗装	17	個			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	d05T 指定色塗装	3	個			
LED照明器具	d33K 指定色塗装	4	個			
LED照明器具	d17w	10	個			
LED照明器具	d08w	1	個			
LED照明器具	dc13(L)w	61	個			
LED照明器具	G15	1	個			
LED照明器具	M30	21	個			
LED照明器具	BC10e-N6(WW)	6	個			
LED照明器具	B06w	3	個			
LED照明器具	B8Lc(WW)	6	個			
LED照明器具	B8Lcw	2	個			
LED照明器具	Bb8Lc	9	個			
LED照明器具	T65pw	57	個			
LED照明器具	CX-30	36	個			
LED照明器具	No.1	8	個			
LED照明器具	No.2	40	個			
LED照明器具	No.2 指定色塗装	18	個			
LED照明器具	No.3A 指定色塗装	5	個			
LED照明器具	No.3B 指定色塗装	7	個			
LED照明器具	No.4 アドバンテージ XF AVXF-60-2700K 166灯	6	本			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2) 電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	No. 4 アドバンス XF AVXF-60-2700K 138灯	1	本			
LED照明器具	No. 4 巻線トランス TR-2240NB 非調光	3	台			
LED照明器具	No. 4 巻線トランス TR-2100N 非調光	1	台			
LED照明器具	No. 4 AVXF専用マウントベース 施工部材	55	本			
LED照明器具	No. 7A	4	個			
LED照明器具	No. 7A 指定色塗装	44	個			
LED照明器具	No. 7B 指定色塗装	18	個			
LED照明器具	No. 8 指定色塗装	28	個			
LED照明器具	No. 9A 指定色塗装	88	個			
LED照明器具	No. 9B 指定色塗装	38	個			
LED照明器具	No. 10	10	個			
非常用 LED照明器具	XSf	1	個			
非常用 LED照明器具	YSf	471	個			
非常用 LED照明器具	YSf 指定色塗装	164	個			
非常用 LED照明器具	YSfh	2	個			
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	25	個			
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D10 指定色塗装	8	個			
避難口誘導灯	S3	29	個			
避難口誘導灯	S3 指定色塗装	5	個			
避難口誘導灯	S3X	1	個			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2) 電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
避難口誘導灯	S3TFV	7	個			
避難口誘導灯	S3TFV 指定色塗装	13	個			
避難口誘導灯	S3T	2	個			
避難口誘導灯	S4	26	個			
避難口誘導灯	S4 指定色塗装	5	個			
避難口誘導灯	S4T 指定色塗装	1	個			
避難口誘導灯	S4H	1	個			
通路誘導灯	S7	2	個			
通路誘導灯	S7 指定色塗装	6	個			
通路誘導灯	S7T	7	個			
通路誘導灯	S7T 指定色塗装	7	個			
通路誘導灯	S8	19	個			
通路誘導灯	S8 指定色塗装	3	個			
通路誘導灯	S8T	14	個			
通路誘導灯	S8T 指定色塗装	12	個			
避難口誘導標識	高輝度蓄光式	11	個			
誘導灯信号装置		1	個			
煙感知器	音声付点滅型誘導停止用	10	個			
電灯分電盤	1L-1	1	面			
電灯分電盤	1L-2	1	面			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	1L-3	1	面			
電灯分電盤	1L-4	1	面			
電灯分電盤	1L-5	1	面			
電灯分電盤	2L-1	1	面			
電灯分電盤	2L-2	1	面			
電灯動力盤	2LM-3	1	面			
電灯分電盤	3L-1	1	面			
電灯分電盤	3L-2	1	面			
電灯分電盤	4L-1	1	面			
電灯動力盤	4LM-1	1	面			
電灯分電盤	4L-2	1	面			
電灯分電盤	4L-3	1	面			
電灯分電盤	5L-1	1	面			
電灯分電盤	5L-2	1	面			
電灯分電盤	5L-3	1	面			
電灯分電盤	5L-4	1	面			
電灯分電盤	6L-1	1	面			
電灯分電盤	6L-2	1	面			
電灯動力盤	6LM-3	1	面			
電灯分電盤	RL-1	1	面			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2) 電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	衛星用分電盤	1	面			
照明制御盤	システム制御盤(20L×6)	1	面			
マルチメーター		1	個			
LS/PD信号変換インターフェース		1	個			
明るさセンサ	親機・連続調光(広角検知)	77	個			
明るさセンサ	親機・連続調光(広角検知) 指定色塗装	56	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親機・点滅	52	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子機・点滅	165	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親機・点滅 指定色塗装	26	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子機・点滅 指定色塗装	78	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親機・点滅 換気扇連動	59	個			
自動スイッチ用操作ユニット (樹脂プレート付)	1回路用	57	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0010
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	4,238	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	200	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソプレンスケール平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	308	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソプレンスケール平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	112	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソプレンスケール平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	9,041	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソプレンスケール平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	286	m			
600Vポリイソプレン絶縁耐燃性ポリイソプレンスケール平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	143	m			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2) 電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	462	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	207	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	5	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	17,369	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	34	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5,692	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	10	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	86	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	15	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	3,662	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	179	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C 管内	285	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	51	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	50	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	585	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	203	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	50	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P ビット・天井	4	m			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2) 電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-FCPEE-スケープル	1.2 mm- 1P ビッド・天井	10,553	m			
EM-FCPEE-スケープル	1.2 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	544	m			
EM-FCPEE-スケープル	1.2 mm- 1P 管内	1,422	m			
EM-FCPEE-スケープル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	92	m			
EM-FCPEE-スケープル	1.2 mm- 3P 管内	48	m			
EM-FCPEE-スケープル	1.2 mm- 3P ラック	857	m			
ライティングダクト		1	式			別紙 00-0011
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	1,000	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	509	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	2,044	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5,825	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	203	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	827	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	26	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 16mm	228	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビッド被覆有) 防水ボックス類	(24) 1ヶ所用等	10	m			
		1	式			別紙 00-0012
フルボックス形 防水 (SUS)	200 × 200 × 200	21	個			
支持材		1	式			別紙 00-0013

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(3) コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA盤	10A-1 指定色塗装	1	面			
OA盤	10A-2 指定色塗装	1	面			
OA盤	10A-3 指定色塗装	1	面			
OA盤	10A-4 指定色塗装	1	面			
OA盤	20A-1 指定色塗装	1	面			
OA盤	20A-2 指定色塗装	1	面			
OA盤	20A-3 指定色塗装	1	面			
OA盤	20A-4 指定色塗装	1	面			
OA盤	20A-5 指定色塗装	1	面			
OA盤	20A-6 指定色塗装	1	面			
OA盤	30A-1 指定色塗装	1	面			
OA盤	30A-2 指定色塗装	1	面			
OA盤	30A-3 指定色塗装	1	面			
OA盤	30A-4 指定色塗装	1	面			
OA盤	30A-5 指定色塗装	1	面			
OA盤	40A-1 指定色塗装	1	面			
OA盤	40A-2 指定色塗装	1	面			
OA盤	40A-3 指定色塗装	1	面			
OA盤	40A-4 指定色塗装	1	面			
OA盤	40A-5 指定色塗装	1	面			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(3) コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA盤	40A-6 指定色塗装	1	面			
OA盤	50A-1 指定色塗装	1	面			
OA盤	50A-2 指定色塗装	1	面			
OA盤	50A-3 指定色塗装	1	面			
OA盤	50A-4 指定色塗装	1	面			
OA盤	60A-1 指定色塗装	1	面			
OA盤	60A-2 指定色塗装	1	面			
OA盤	60A-3 指定色塗装	1	面			
OA盤	60A-4 指定色塗装	1	面			
配線器具		1	式			別紙 00-0018
二重床用配線器具		1	式			別紙 00-0019
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	15	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	20	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	25,167	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	6,321	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6,106	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	25	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	251	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	40	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(3) コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6,321	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5,531	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	68	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	462	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	171	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	94	m			
金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)防水	(24) 1+277 ショック用等	28	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0020
フルサイズSS形防水(SUS)	200 × 200 × 100	20	個			
支持材		1	式			別紙 00-0021
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0022
防爆処理		1	式			別紙 00-0023
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0024
OA盤施工費		1	式			別紙 00-0025
計						

新庁舎 STEP2		2.動力設備		(1)動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	433	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	160	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	8	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	167	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	19	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	61	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	201	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	13	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	12	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	218	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	23	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	238	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	30	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	42	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	339	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	18	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	18	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	346	m			

新庁舎 STEP2		2.動力設備		(1)動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	25	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	107	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	767	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	48	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	40	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	743	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	73	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	83	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	1,119	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	25	m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	24	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	400	m			
EM-CETケーブル	250mm2 ビット・天井	10	m			
EM-CETケーブル	250mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	250mm2 ラック	192	m			
EM-FPTケーブル	14mm2 ビット・天井	3	m			
EM-FPTケーブル	14mm2 管内	12	m			
EM-FPTケーブル	14mm2 ラック	53	m			
EM-FPTケーブル	22mm2 ビット・天井	3	m			
EM-FPTケーブル	22mm2 管内	15	m			

新庁舎 STEP2		2.動力設備		(1)動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FPTケーブル	22mm2 ラック	53	m			
EM-FPTケーブル	60mm2 ヒット・天井	6	m			
EM-FPTケーブル	60mm2 管内	20	m			
EM-FPTケーブル	60mm2 ラック	127	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	90	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	20	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	51	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 92mm	20	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 92mm	11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 104mm	25	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	17	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	55	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	42	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	32	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	17	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	24	m			

新庁舎 STEP2		2.動力設備		(2)動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤	1M-1	1	面			
動力制御盤	1M-2	1	面			
動力制御盤	2M-1 指定色塗装	1	面			
動力制御盤	2M-2 指定色塗装	1	面			
動力制御盤	3M-1 指定色塗装	1	面			
動力制御盤	3M-2 指定色塗装	1	面			
動力制御盤	4M-1 指定色塗装	1	面			
動力制御盤	5M-1	1	面			
動力制御盤	6M-1	1	面			
動力制御盤	RM-1	1	面			
動力制御盤	RM-2	1	面			
動力制御盤	RM-3	1	面			
動力制御盤	RM-4	1	面			
動力制御盤	RM-5	1	面			
動力制御盤	RM-6	1	面			
動力制御盤	RM-7	1	面			
動力制御盤	RM-8	1	面			
動力制御盤	RM-9	1	面			
動力制御盤	RM-10	1	面			
動力制御盤	RM-11	1	面			

新庁舎 STEP2		2.動力設備		(2)動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVC分電盤		1	面			
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 1個	1	個			
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 1個	3	個			
電動機結線		1	式			別紙 00-0027
配線器具		1	式			別紙 00-0028
二重床用配線器具		1	式			別紙 00-0029
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	764	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	266	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	71	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	14	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	479	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	137	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	547	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	8mm2	13	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	275	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	203	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	517	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	266	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	431	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ラック	61	m			

新庁舎 STEP2		2.動力設備		(2)動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	33	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	14	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	64	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	135	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	131	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	112	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	201	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	15	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	61	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	27	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	13	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	516	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	4	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	274	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	203	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ビット・天井	89	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C FEP内(PF・CD)	44	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ラック	201	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	5,393	m			

新庁舎 STEP2		2.動力設備		(2)動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース テープル平形 EM-EEF 導入線	2.0mm- 3C 管内	1,212	m			
		168	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	284	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	2	m			
PE管	露出配管 22mm	190	m			
PE管	露出配管 28mm	97	m			
PE管	露出配管 36mm	508	m			
PE管	露出配管 54mm	470	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	168	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	470	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	19	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) 1ヶ所用等	25	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(63) 1ヶ所用等	77	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0030
プルボックス形 防水(SUS)	200 × 200 × 100	3	個			
プルボックス形 防水(SUS)	300 × 300 × 300	5	個			
プルボックス形 防水(SUS)	500 × 500 × 200	8	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		3. 雷保護設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
突針	国土交通省型 LR-1	8	基			
支持管A		2	本			
支持管B		2	本			
支持管C		4	本			
支持管取付架台		4	台			
支持管取付金物		12	個			
AL線	2.0×25 露出	505	m			
銅線	2.0×13 PF管内	98	m			
電線管	PF22 隠蔽	98	m			
AL線取付金物A	接着用	756	個			
AL線取付金物B	IL-P'-用	58	個			
AL線取付金物C	鉄骨用	62	個			
AL線取付金物D	外壁用	24	個			
T型接続端子		23	個			
水切端子		15	個			
鉄骨用接続端子		26	個			
端子ボックス		22	個			
鉄筋用接続クランプ		22	個			
T型コネクタ		11	個			
計						

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高压引込盤		1	面			
高压受電盤		1	面			
高压饋電盤	No.1	1	面			
高压饋電盤	No.2	1	面			
母線連絡盤	No.1	1	面			
母線連絡盤	No.2	1	面			
高压饋電盤	No.3	1	面			
高压饋電盤	No.4	1	面			
高压コデ`ン盤	No.1	1	面			
高压コデ`ン盤	No.2	1	面			
高压コデ`ン盤	No.3	1	面			
高压コデ`ン盤	No.4	1	面			
低压電灯盤	No.1	1	面			
低压電灯盤No.1	MCCB盤	1	面			
低压電灯盤	No.2	1	面			
低压電灯盤No.2	MCCB盤	1	面			
低压電灯盤	No.3	1	面			
低压電灯盤No.3	MCCB盤	1	面			
低压保安電灯盤		1	面			
低压保安電灯盤	MCCB盤	1	面			

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
低圧動力盤	No.1	1	面			
低圧動力盤No.1	MCCB盤	1	面			
低圧動力盤	No.2	1	面			
低圧動力盤No.2	MCCB盤	1	面			
低圧動力盤	No.3	1	面			
低圧動力盤No.3	MCCB盤	1	面			
低圧保安動力盤		1	面			
低圧保安動力盤	MCCB盤	1	面			
低圧非常動力盤		1	面			
低圧非常動力盤	MCCB盤	1	面			
低圧動力盤	No.4	1	面			
低圧動力盤No.4	MCCB盤	1	面			
切替盤		1	面			
変圧器(屋内)	高効率E-ルト' 単相 6kV-210/105V 300kVA	3	台			
変圧器(屋内)	高効率E-ルト' 三相 6kV-210V 200kVA	1	台			
変圧器(屋内)	高効率E-ルト' 三相 6kV-210V 300kVA	2	台			
変圧器(屋内)	高効率E-ルト' 三相 6kV-210V 500kVA	3	台			
変圧器(屋内)	高効率E-ルト' スコット 210/105V 500kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	E-ルト' 形 (L=6%用) 75kvar	4	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	E-ルト' 形 L=6% (150kvar用)	4	台			

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地端子盤	ET-1	1	面			
接地端子盤	1F-EPS	1	面			
予備品・付属品		1	式			
埋設標識シート	2倍長(W)300	37	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	228	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	362	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	23	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	424	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	100mm2	149	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	150mm2	140	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	38mm2 ビット・天井	6	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	38mm2 ラック	7	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	60mm2 ビット・天井	12	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	60mm2 ラック	36	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	100mm2 ビット・天井	6	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	100mm2 ラック	26	m			
6kV EM-FP-C(EE)ケーブル	T22mm2 ビット・天井	18	m			
6kV EM-FP-C(EE)ケーブル	T22mm2 ラック	52	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 3C ビット・天井	4	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 3C 管内	27	m			

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	18	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	16	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	12	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	33	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	17	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内 E-E型	2	組			
端末処理 6kV EM-CET	60mm2 屋内 E-E型	4	か所			
端末処理 6kV EM-CET	100mm2 屋内 E-E型	2	か所			
端末処理 6kV EM-FP-C	T22mm2 一般 E-E型	6	か所			
端末処理 6kV EM-FPT	38mm2 一般	2	か所			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい配管 54mm	150	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 54mm	174	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	27	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	3	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	2	m			

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	126	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	54	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(28) 地中	23	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(36) 地中	17	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	10	m			
ブレースSS-C形 (錆止め塗装)	800 × 800 × 500	1	個			
ブレースSS-C形 (錆止め塗装)	300 × 300 × 200	4	個			
ブレースSS-C形 (錆止め塗装)	500 × 500 × 200	4	個			
ブレースSS形 防水(SUS)	500 × 500 × 200	3	個			
接地工事		1	式			別紙 00-0034
土工事		1	式			別紙 00-0035
建設発生土処分	場外搬出処分	3.7	m3			
搬入費		1	式			別紙 00-0036
受変電施工費		1	式			別紙 00-0037
計						

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備		電力引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0038
導入線		120	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	100mm2 ビット・天井	4	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	100mm2 管内	120	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 4C 管内	4	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	120	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 10C ビット・天井	4	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 10C 管内	120	m			
端末処理 6kV EM-CET	100mm2 屋内 E-E型	1	か所			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 54mm	59	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	24	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	37	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 104mm	118	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	47	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 104mm	74	m			
プルボックスSS-C形 (錆止め塗装)	900 × 900 × 500	8	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	900 × 900 × 500	4	個			
支持材		1	式			別紙 00-0039
計						

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備		制御線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 10P ビッド・天井	56	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 10P 管内	278	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 20P ビッド・天井	32	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 20P 管内	173	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 30P ビッド・天井	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 30P 管内	23	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	8	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	53	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ビッド・天井	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	18	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C ビッド・天井	8	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C 管内	36	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビッド・天井	4	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 管内	48	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	4	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	18	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C ビッド・天井	4	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C 管内	15	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	53	m			

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備		制御線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	27	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	36	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	42	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	20	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	252	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	36	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	19	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	47	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	55	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	19	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	133	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	41	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 75mm	25	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	53	m			
ブレースSS-C形 (錆止め塗装)	600 × 600 × 300	1	個			
ブレースSS-C形 (錆止め塗装)	900 × 900 × 500	1	個			
埋設標識シート	シングル(W)150	25	m			
土工事		1	式			別紙 00-0040

[illegible]

新庁舎 STEP2		5.電力貯蔵設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直流電源装置	自冷式 三相全波整流20A サイリスタ自動定電圧制御 負荷電圧補償装置 シリスタ出力 10A 鉛蓄電池 長寿命MSE形 54セル 収納盤2面体	1	式			
諸官庁申請手続助成費	直流電源装置	1	式			
機器搬入費	直流電源装置	1	式			
メーカー経費	直流電源装置	1	式			
EM-FP-Cケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	26	m			
EM-FP-Cケーブル	3.5mm2- 2C 管内	26	m			
EM-FP-Cケーブル	3.5mm2- 2C ラック	81	m			
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	10	m			
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 2C 管内	29	m			
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 2C ラック	88	m			
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 2C ビット・天井	4	m			
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 2C 管内	14	m			
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 2C ラック	136	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 2C ビット・天井	2	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 2C 管内	7	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 2C ラック	96	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	13	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	13	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	6	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		6.発電設備		(1)自家発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常用発電機	ディーゼルエンジン 870kW	1	台			
給気消音設備		1	式			
排風消音設備		1	式			
給気ファン補機盤		1	面			
燃料小出槽	容量：950L	1	基			
燃料地下貯油槽	容量：20000L	1	基			
燃料ポンプ制御盤		1	面			
ポンプエアシalter		2	基			
給油口ボックス		1	式			
防振装置		1	式			
通油フラッシング		1	式			
搬入据付工事		1	式			
燃料配管工事		1	式			
電気配線工事		1	式			
排気管工事		1	式			
諸官庁申請手続助成		1	式			
試運転		1	式			
EM-CEケーブル	38mm2- 3C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 3C 管内	13	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 3C ラック	19	m			

新庁舎 STEP2		6.発電設備		(1)自家発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	22mm2- 3C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 3C 管内	13	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 3C ラック	19	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	41	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	158	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C ラック	284	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 6C ビット・天井	2	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 6C 管内	8	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 6C ラック	4	m			
EM-CEケーブル	100mm2- 3C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	100mm2- 3C 管内	13	m			
EM-CEケーブル	100mm2- 3C ラック	19	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	19	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	55	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	6	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	17	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ラック	26	m			

新庁舎 STEP2		6.発電設備		(1)自家発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C ビッド・天井	6	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	17	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C ラック	26	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	6	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	26	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	17	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	44	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	19	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	115	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	22	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 75mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	14	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		6.発電設備		(2)太陽光発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
太陽電池モジュール		366	枚			
モジュール接続ケーブル		29	組			
太陽電池架台	庁舎屋上	1	式			
太陽電池架台	庁舎屋上	1	式			
パワーコンディショナー	屋内自立型 三相3線100KW	1	台			
パワーコンディショナー	屋外壁掛型 三相3線10KW 自立運転出力	4	台			
パワーコンディショナー	屋内壁掛型 単相3線4KW	1	台			
ネットワークカード		1	式			
接続箱	屋外壁掛型 SUS製 10回路 配線用遮断器内蔵	2	台			
接続箱	屋外壁掛型 SUS製 4回路	1	台			
交流集合箱	1階EPS1、R階EPS2	1	台			
計測監視装置		1	式			
日射計		1	台			
気温計		1	台			
表示装置		1	台			
復電操作箱		1	台			
モジュール据付費		1	式			
架台据付費		1	式			
盤類据付費		1	式			
計測機器据付費		1	式			

新庁舎 STEP2		6.発電設備		(2)太陽光発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
表示装置据付費		1	式			
電気配線配管工事費		1	式			
雑費交通費		1	式			
インバ-ク調整費		1	式			
計測システム調整費		1	式			
表示装置調整費		1	式			
総合試運転調整費		1	式			
諸経費		1	式			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	241	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	282	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	63	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	58	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	141	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	42	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	26	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	90	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	154	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	18	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	39	m			

新庁舎 STEP2		6.発電設備		(2)太陽光発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	150mm2- 2C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	150mm2- 2C 管内	9	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	12	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	44	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ラック	39	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	27	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	76	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	44	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	44	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	33	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	58	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	19	m			
厚鋼電線管 (G)	隠べい配管 92mm	50	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	46	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 92mm	19	m			
厚鋼電線管 (G)	隠べい配管 104mm	11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	8	m			
接地工事		1	式			別紙 00-0043
計						

新庁舎 STEP2		7. 構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19インチラック		1	台			
情報用アトリット		1	式			別紙 00-0044
二重床用 情報用アトリット		1	式			別紙 00-0045
導入線		119	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	10,430	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	2,748	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	1,057	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	4,023	m			
光ファイバケーブル	G150/125 4C ビット・天井	44	m			
光ファイバケーブル	G150/125 4C FEP内(PF・CD)	39	m			
光ファイバケーブル	G150/125 4C 管内	46	m			
光ファイバケーブル	G150/125 4C ラック	832	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2,748	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	39	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	1,057	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	46	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	101	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	18	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) 1ヶ所用等	20	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0046

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		8. 構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本配線盤	MDF	1	面			
端子盤	1T-1	1	面			
端子盤	1T-2	1	面			
端子盤	10A-1T 指定色塗装	1	面			
端子盤	10A-2T 指定色塗装	1	面			
端子盤	10A-3T 指定色塗装	1	面			
端子盤	10A-4T 指定色塗装	1	面			
端子盤	2T-1	1	面			
端子盤	2T-2	1	面			
端子盤	20A-1T 指定色塗装	1	面			
端子盤	20A-2T 指定色塗装	1	面			
端子盤	20A-3T 指定色塗装	1	面			
端子盤	20A-4T 指定色塗装	1	面			
端子盤	3T-1	1	面			
端子盤	3T-2	1	面			
端子盤	30A-1T 指定色塗装	1	面			
端子盤	30A-2T 指定色塗装	1	面			
端子盤	30A-3T 指定色塗装	1	面			
端子盤	30A-4T 指定色塗装	1	面			
端子盤	30A-5T 指定色塗装	1	面			

新庁舎 STEP2		8. 構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤	4T-1	1	面			
端子盤	4T-2	1	面			
端子盤	4T-3	1	面			
端子盤	4T-4	1	面			
端子盤	40A-1T 指定色塗装	1	面			
端子盤	40A-2T 指定色塗装	1	面			
端子盤	40A-3T 指定色塗装	1	面			
端子盤	40A-4T 指定色塗装	1	面			
端子盤	40A-5T 指定色塗装	1	面			
端子盤	40A-6T 指定色塗装	1	面			
端子盤	5T-1	1	面			
端子盤	5T-2	1	面			
端子盤	5T-3	1	面			
端子盤	5T-4	1	面			
端子盤	50A-1T 指定色塗装	1	面			
端子盤	50A-2T 指定色塗装	1	面			
端子盤	50A-3T 指定色塗装	1	面			
端子盤	50A-4T 指定色塗装	1	面			
端子盤	6T-1	1	面			
端子盤	6T-2	1	面			

新庁舎 STEP2		8. 構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤	60A-1T 指定色塗装	1	面			
端子盤	RT-1	1	面			
総合盤	5面体 指定色塗装	1	式			
総合盤	7面体 指定色塗装	1	式			
電話用アトレット		1	式			別紙 00-0049
二重床用 電話用アトレット		1	式			別紙 00-0050
600V耐燃性ポリ エチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	170	m			
600V耐燃性ポリ エチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	393	m			
導入線		1,372	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	9	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	10	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	125	m			
EM-EBTケーブル	0.65 mm- 2P ビット・天井	24,484	m			
EM-EBTケーブル	0.65 mm- 2P FEP内(PF・CD)	2,042	m			
EM-EBTケーブル	0.65 mm- 2P 管内	354	m			
EM-EBTケーブル	0.65 mm- 2P ラック	1,107	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P ビット・天井	43	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P FEP内(PF・CD)	75	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P 管内	43	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P ラック	794	m			

新庁舎 STEP2		8. 構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ビット・天井	42	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P FEP内 (PF・CD)	63	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P 管内	18	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ラック	746	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P ビット・天井	45	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P FEP内 (PF・CD)	70	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P 管内	14	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P ラック	727	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P ビット・天井	9	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P 管内	27	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P ラック	221	m			
PVCケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	3	m			
PVCケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
PVCケーブル	0.9 mm- 2C ラック	44	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2,287	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	133	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	465	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	32	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	97	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		9.情報表示設備		(1)電気時計設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電波時計	(A)300Φ	163	個			
電波時計	(B)400Φ	12	個			
電波時計	(C)300Φ	19	個			
小型輻射アンテナ		4	個			
標準電波受信アンテナ	長波標準電波 SAT-62 重耐塩仕様	1	組			
受信変調器	FM変調	1	個			
復調器	FM変調 2回路	15	個			
マッチングボックス		25	個			
雑費費		1	式			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
諸経費		1	式			
EM-ECTFケーブル	0.75mm2- 2C ビット・天井	253	m			
EM-ECTFケーブル	0.75mm2- 2C 管内	117	m			
EM-ECTFケーブル	0.75mm2- 4C ビット・天井	2,027	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	117	m			
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0056
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		10. 拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常業務放送アンプ	屋内自立型、総合盤内組込 デジタルパワーアンプ (540W) 出力：40回線＋一斉 デジタルロックレコーダ 非常業務操作器 USB対応CDプレイヤー	1	台			
非常業務レコ	総合盤内組込	1	台			
業務レコ		1	台			
業務レコ		1	台			
スピーカ	天井埋込型	162	個			
スピーカ	天井埋込型 指定色塗装	18	個			
スピーカ	天井埋込型 ATT付	121	個			
スピーカ	天井埋込型 ATT付 指定色塗装	58	個			
スピーカ	壁掛型 ATT付	22	個			
スピーカ	安全増防爆	7	個			
アッテネータ	3W P(合成樹脂製)	127	個			
アッテネータ	3W P(合成樹脂製) 指定色塗装	19	個			
電源遮断ユニット	樹脂プレート付	8	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	3,969	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	548	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	432	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	27	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	49	m			

新庁舎 STEP2		10. 拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	53	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ビット・天井	19	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P 管内	20	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ラック	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P ビット・天井	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P 管内	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P ラック	34	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 30P ビット・天井	1	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 30P 管内	10	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 30P ラック	34	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 40P 管内	9	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 40P ラック	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 70P ビット・天井	54	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 70P 管内	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 80P ビット・天井	31	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 80P 管内	17	m			
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 20P ビット・天井	10	m			
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 20P 管内	20	m			
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 20P ラック	18	m			
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 30P ビット・天井	7	m			

新庁舎 STEP2		10. 拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 30P 管内	16	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 30P ラック	33	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	6	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	10	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	68	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	546	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	384	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	59	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	31	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	28	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 75mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	14	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0058
プルボックス形 防水(SUS)	200 × 200 × 100	2	個			
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0059
計						

新庁舎 STEP2		11. 映像・音響設備		(1)6階議場設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器収納架	パワーアンプ、モニターユニット10回路 CDレコーダー、HDD / BDレコーダー(4TB) 無停電電源装置(UPS)、HUB ヒアリングルームアンプ(120W) デジタルワイヤレスチューナー、音声認識PC	1	台			
操作機器 (操作員席)	21型タッチパネルモニター 会議システムパソコン、UPS 木製収納ワゴン(EI Aマウントタイプ)	1	台			
ビデオディスプレイ		2	台			
電動スクリーン	150型	2	台			
議場用リモートカメラ	ドーム型、電動ズーム	4	台			
場内表示モニター	65型 HDBaseT延長受信器、壁掛金具共	2	台			
傍聴席モニター	32型 HDBaseT延長受信器、天吊金具共	1	台			
傍聴席モニター	55型 キヤスター付スタンド HDBaseT延長受信器 接続ケーブル(5m)付属	2	台			
議長席・演壇席・ 質問席モニター	10.1型 HDBaseT延長受信器	6	台			
議会事務局モニター	32型 信号変換器、天吊金具共	1	台			
手話室設置機器	議場内確認用モニター(32型) 手話者確認用モニター(32型) 手話撮影用カメラ SDI-HDMIコンバーター 手話室スピーカー	1	式			
会議ユニット 接続コネクタ	コネクタ: RJ-45x1	20	個			
モニター接続コネクタ	コネクタ: RJ-45x1	8	個			
手話室コネクタ (新金属P付)	コネクタ: BNCx2、XLR3-32x1	1	個			
会議ユニット	単一指向性パッシブエレクトレットコンデンサ型	60	台			
集音マイク	無指向性パッシブエレクトレットコンデンサ型	2	台			
デジタルワイヤレスマイク	ダイナミック型 単一指向性エレクトレットコンデンサ型	3	個			
デジタルワイヤレスマイク 充電器		2	個			

新庁舎 STEP2		11. 映像・音響設備		(1)6階議場設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
議場内スピーカー	密閉型	4	個			
傍聴席スピーカー	ハース型	3	個			
ワイヤレスアンテナ	3段階切換	4	個			
HDBaseT延長送信器	取付金具、PC接続ケーブル共	1	個			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	21	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	32	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	27	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	270	m			
EM-STPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	344	m			
EM-STPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	44	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	236	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	350	m			
EM-ECTFケーブル	0.75mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	41	m			
EM-ECTFケーブル	0.75mm2- 10C ビット・天井	10	m			
データケーブル	EM-D202-4P ビット・天井	14	m			
データケーブル	EM-D202-4P FEP内 (PF・CD)	2	m			
マイクケーブル	EM-4E6AT FEP内 (PF・CD)	91	m			
マイクケーブル	EM-4S8 FEP内 (PF・CD)	155	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	408	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	75	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		11. 映像・音響設備		(3)災害対策室映像音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器収納架	映像確認モニター デジタルワーンプ デジタルワイヤレスチューナ デジタルマルチスイッチャー デジタルミキサー SD / CDレコーダー、HDMI延長分配器	1	台			
映像・音響ワゴン	デジタルマルチスイッチャー BD / DVDデッキ 木製収納ワゴン(EI Aマウントタイプ) 接続ケーブル(3m)付属	1	台			
ビデオプロジェクト	天井取付金具、インジエクター共	1	台			
電動スクリーン	120型 昇降スイッチ	1	台			
移動式55型 液晶補助モニター	55型 キヤスター付スタンド 付属 HDMI延長受信器付属 接続ケーブル(3m)付属	2	台			
補助モニターコンセント (樹脂カバー付)		2	個			
有線マイク	ダイミツ型 単一指向性スーパーコイルマイクロホン 10m延長コード 付	2	個			
卓上マイクユニット	赤外線コードレス方式 バックエレクトレットコンデンサ型	40	個			
バッテリーチャージャー		4	個			
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型 単一指向性エレクトレットコンデンサ型	1	個			
デジタルワイヤレスマイク	タビオン型 単一指向性エレクトレットコンデンサ型	1	個			
デジタルワイヤレスマイク 充電器		1	個			
マイクスタンド	床上型	2	個			
マイクスタンド	卓上型	1	個			
メインスピーカー	天井吊下金具付	2	個			
サブスピーカー	壁掛金具付	4	個			
赤外線受発光ユニット	赤外線コードレス方式	8	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		12.誘導支援設備		(1)インターホン設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モタ付インターホノ端末	電話型同時通話	2	台			
モタ付インターホノ端末	拡声自動交互通話	3	台			
カメラ付ドアホノ端末	防塵・防噴流形	4	台			
増設呼出ボタノ	ステンレス製	4	台			
HUB24ポート		12	台			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	5	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	26	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 20P ビット・天井	5	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 20P 管内	12	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 20P ラック	205	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 30P ビット・天井	2	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 30P 管内	6	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 30P ラック	42	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	58	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	170	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	408	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		12.誘導支援設備		(2)非常呼出・緊急通報設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
モタ付インターホンの端末	電話型同時通話	3	台			
廊下表示灯	角型 LED方式	58	個			
多目的アダプター		31	台			
呼出ボタン	防塵防まつ形、抗菌仕様 復旧ボタン付	67	個			
呼出ボタン	防塵防まつ形、抗菌仕様 復旧ボタン付、引きひも付	118	個			
復旧ボタン		58	個			
多目的アダプター 端末	拡声自動交互通話	38	台			
L2スイッチ	PoE・24ポート	12	台			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	1,878	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1,826	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	28	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビッド・天井	319	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	324	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	332	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	1,168	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2,150	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	332	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0065
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0066
計						

新庁舎 STEP2		12.誘導支援設備		(3)音声案内システム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トール音声案内装置	エントA(天井埋込型) エントB(壁埋込型)	24	組			
音声案内装置		14	台			
ハットセンサ	屋内天井面取付 ハットインフラット方式	30	台			
スピーカ	屋内天井埋込型 指定色塗装	26	台			
スピーカ	屋外天井埋込型「防滴」 指定色塗装	3	台			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	134	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	46	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	155	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	448	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ビット・天井	36	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内(PF・CD)	78	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P ビット・天井	140	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P FEP内(PF・CD)	46	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P 管内	153	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P ラック	441	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	171	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	302	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	6	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0067
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0068

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		12.誘導支援設備		(4)文字案内表示システム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EIディスプレイ	29インチ・7、LED方式 片面天井吊下	12	台			
メインコントローラ	壁面取付、収納盤取付	1	台			
操作用PC		1	台			
スイッチング HUB	8ポート 壁面取付	6	台			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ピット・天井	43	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	33	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	139	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	693	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	60	m			
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0070
据付費	文字案内表示システム	1	式			
試験調整費	文字案内表示システム	1	式			
諸経費	文字案内表示システム	1	式			
計						

新庁舎 STEP2		12.誘導支援設備		(5)難聴者用ヒアリングループシステム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5階会議室LLL						
設置型ヒアリング ループアンテナ	3ホイントコネクタ付	2	台			
ヒアリングループ 専用受信機		2	個			
EM-AEケーブル	0.9mm- 5P FEP内(PF・CD)	92	m			
EM-ECTFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	51	m			
マイクケーブル	L-4E6S ビット・天井	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	143	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0071
据付費	難聴者用ヒアリングループシステム	1	式			
試験調整費	難聴者用ヒアリングループシステム	1	式			
諸経費	難聴者用ヒアリングループシステム	1	式			
6階会議室LLL						
設置型ヒアリング ループアンテナ	3ホイントコネクタ付	2	台			
ヒアリングループ 専用受信機		4	個			
EM-AEケーブル	0.9mm- 5P FEP内(PF・CD)	95	m			
EM-ECTFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	53	m			
マイクケーブル	L-4E6S ビット・天井	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	148	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0072
据付費	難聴者用ヒアリングループシステム	1	式			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		13. テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	16	個			
混合(分波)器	一般 屋内 SH-M	2	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C1	5	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C2	18	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	14	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	9	個			
分配器	一般 屋内 SH-D6	5	個			
テレビ端子 (樹脂プレート)	SH- 7FS	150	個			
テレビ端子 (樹脂プレート)	SH- 7FS 指定色塗装	17	個			
導入線		37	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	900	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	376	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	15	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	709	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	338	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	100	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	376	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	15	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	190	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		14. 監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ITV架	18.5型液晶モニター ネットワークディスプレイ 操作PC、キーボード・マウス HUB、ネットワークストレージ(20TB) HDMIサイトアップ送信器 総合盤内組込	1	台			
モニター	50型液晶モニター 壁掛金具共 HDMIサイトアップ送信器	2	台			
操作PC卓(A)	23型液晶モニター 操作PC、キーボード・マウス	1	台			
操作PC卓(B)	23型液晶モニター 操作PC、キーボード・マウス HUB	4	台			
HUBボックス(A)	PoE・HUB(16ポート) EIA2U	2	面			
HUBボックス(B)	PoE・HUB(16ポート) EIA3U LAN用避雷器x2	1	面			
HUBボックス(C)	PoE・HUB(16ポート) EIA3U LAN用避雷器x2 SFPモジュール、光ファイバユニット	1	面			
HUBボックス(D)	PoE・HUB(16ポート) EIA5U 同軸用避雷器x5 同軸LANコンバータ(レシーバ側)x2	1	面			
HUBボックス(E)	PoE・HUB(16ポート) EIA5U 同軸用避雷器x6 同軸LANコンバータ(レシーバ側)x2	1	面			
カメラ	ドームカメラ(固定) 天井埋込金物、スモークドームカバー共	26	台			
カメラ	全方位カメラ	20	台			
カメラ	屋外カメラ 重耐塩害 AI機能搭載	8	台			
収納盤(A)	LAN用避雷器 ステンレス屋外用ボックス(重耐塩害仕様)	4	面			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビット・天井	6	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E 管内	261	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ラック	65	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	449	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	94	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	367	m			

新庁舎 STEP2		14.監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	1,756	m			
光ファイバケーブル	EM-OP-OM3 ビット・天井	6	m			
光ファイバケーブル	EM-OP-OM3 FEP内(PF・CD)	4	m			
光ファイバケーブル	EM-OP-OM3 管内	5	m			
光ファイバケーブル	EM-OP-OM3 ラック	114	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	98	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	418	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	123	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	92	m			
プルボックスSS形 防水(SUS)	200 × 200 × 100	6	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	500 × 500 × 500	3	個			
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0077
光ケーブル成端接続		2	か所			
光ケーブル伝送損失測定		2	か所			
工事費他		1	式			別紙 00-0078
計						

新庁舎 STEP2		15. 防犯・入退室管理設備		(1)入退室管理設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アクセスコントローラー		17	台			
バッテリー		17	台			
ICリーダー		94	台			
ICリーダー用BOX		1	台			
ハンディライター		1	台			
管理用サーバー		1	台			
クライアントPC		1	台			
管理用システムソフト		1	台			
DB1ライセンス		1	台			
手の甲静脈照合		2	台			
インターフェイス		2	台			
手の甲静脈照合(登録用)		1	台			
HUB		4	台			
パソリ		1	式			
施工管理費		1	式			
機器取付工事費		1	式			
消耗雑材費		1	式			
諸経費		1	式			
非接触カード	Felica	1,500	枚			
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 3P ビッド・天井	530	m			

新庁舎 STEP2		15. 防犯・入退室管理設備		(1)入退室管理設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	157	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 管内	466	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ラック	1,556	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	93	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	48	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ラック	160	m			
EM-FCPEE-スケープル	0.9 mm- 5P ビット・天井	493	m			
EM-FCPEE-スケープル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	290	m			
EM-FCPEE-スケープル	0.9 mm- 5P 管内	456	m			
EM-FCPEE-スケープル	0.9 mm- 5P ラック	1,575	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	37	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	29	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	98	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	353	m			
EM-STPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	492	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	1,068	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0079
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0080

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		16. 火災報知設備		(1) 自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
火災受信機 (複合受信機)	GR型 自動試験機能付 最大1200AD以上 伝送方式:時分割多重伝送	1	面			
信号入出力盤		1	面			
副受信機	LCD917°	1	面			
中継器盤	F-1	1	面			
中継器盤	F-2	1	面			
中継器盤	F-3	1	面			
中継器盤	F-4	1	面			
中継器盤	F-5	1	面			
中継器盤	F-6	1	面			
スポット形感知器	定温式 1種70 防水型 自動試験機能付	14	個			
スポット形感知器	定温式 1種70 防水型 自動試験機能付 指定色塗装	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 防水型 自動試験機能付	12	個			
スポット形感知器	光電式 2種 露出型 自動試験機能付	136	個			
スポット形感知器	光電式 2種 露出型 自動試験機能付 指定色塗装	1	個			
スポット形感知器	光電式 2種 埋込型 自動試験機能付	208	個			
スポット形感知器	光電式 2種 埋込型 自動試験機能付 指定色塗装	50	個			
スポット形感知器	光電式 2種 点検ボックス付 自動試験機能付	5	個			
スポット形感知器	光電式 3種 埋込型 自動試験機能付	7	個			
スポット形感知器	光電式 3種 埋込型 自動試験機能付 指定色塗装	4	個			
スポット形感知器	光電式 2・3種 埋込型 自動試験機能付	42	個			

新庁舎 STEP2		16. 火災報知設備		(1) 自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スポット形感知器	光電式 2・3種 埋込型 自動試験機能付 指定色塗装	46	個			
スポット形感知器	光電式 2種 防爆型	8	個			
機器収容箱	易操作性1号消火栓組込 (発信機・リング型表示灯・リミットスイッチ 収容)	18	個			
機器収容箱	易操作性1号消火栓組込 (発信機・リング型表示灯・リミットスイッチ 収容)指定色塗装	12	個			
機器収容箱	連結送水管放水口組込 (フラット型表示灯収容)	9	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	3,145	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	308	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	230	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	1,062	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	355	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	101	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 管内	240	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	1,312	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P ビット・天井	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P 管内	19	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P ラック	20	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	248	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	62	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	155	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	1,089	m			

新庁舎 STEP2		16. 火災報知設備		(1) 自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	75	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	113	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	378	m			
EM-HPSケーブル	1.2 mm- 3P ビット・天井	35	m			
EM-HPSケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-HPSケーブル	1.2 mm- 3P 管内	45	m			
EM-HPSケーブル	1.2 mm- 3P ラック	161	m			
EM-HPSケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	30	m			
EM-HPSケーブル	1.2 mm- 10P 管内	50	m			
EM-HPSケーブル	1.2 mm- 10P ラック	189	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	346	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	63	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	183	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	195	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	155	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	73	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	12	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) 17mm ショーン用等	2	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0083
プルボックスSS-C形 (錆止め塗装)	150 × 150 × 100	8	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		16. 火災報知設備		(2) 自動閉鎖設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	33	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	646	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	317	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	1,723	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	15	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	43	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	317	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	7	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビッド被覆有)防水 ボックス類	(24) 14mm ² ショーン用等	2	m			
		1	式			別紙 00-0086
プルボックスSS形 防水(SUS)	150 × 150 × 100	1	個			
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0087
計						

新庁舎 STEP2		16. 火災報知設備		(3)光警報設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光警報制御装置		6	台			
光警報装置	DC24V LED式 天井型	135	台			
光警報装置	DC24V LED式 天井型 指定色塗装	38	台			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	1,106	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	44	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	837	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	57	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	78	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P ビッド・天井	46	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	35	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P ラック	76	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	59	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	35	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	11	m			
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0088
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		16. 火災報知設備		(5)消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	15	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	79	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 管内	43	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	20	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	32	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	13	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	50	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	26	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	19	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	17	m			
金属製可とう電線管(F) (ビッド被覆有)	(17) イナクシオン用等	1	m			
金属製可とう電線管(F) (ビッド被覆有)	(24) イナクシオン用等	1	m			
金属製可とう電線管(F) (ビッド被覆有)防水	(17) イナクシオン用等	2	m			
ブレスックスSS-C形 (錆止め塗装)	250 × 250 × 100	1	個			

[illegible]

新庁舎 STEP2		17. 中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中央監視装置		1	面			
システム制御盤		1	面			
試験調整費		1	式			
機器取付費		1	式			
メ-カ-諸経費		1	式			
RS盤	RS-GB	1	面			
RS盤	RS1-1	1	面			
RS盤	RS1-2	1	面			
RS盤	RS2-1	1	面			
RS盤	RS2-2	1	面			
RS盤	RS3-1	1	面			
RS盤	RS3-2	1	面			
RS盤	RS4-1	1	面			
RS盤	RS4-2	1	面			
RS盤	RS5-1	1	面			
RS盤	RS5-2	1	面			
RS盤	RS6-1	1	面			
RS盤	RS6-2	1	面			
RS盤	RSR-1	1	面			
工事費	RS盤	1	式			別紙 00-0090

新庁舎 STEP2		17. 中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器取付費	RS盤	1	式			別紙 00-0091
BEMS		1	面			
ソフトウェア費	BEMS	1	式			
試験調整費	BEMS	1	式			
機器取付・結線工事費	BEMS	1	式			
メーカー諸経費	BEMS	1	式			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P ビット・天井	173	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	170	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P 管内	269	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P ラック	462	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	46	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	174	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	234	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	269	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	48	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	1,161	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P ラック	1,125	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	20	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	9	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	14	m			

新庁舎 STEP2		17. 中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ビット・天井	11	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 管内	5	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ラック	7	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	117	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	189	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	273	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	54	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 管内	87	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ラック	126	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 19mm	46	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	143	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	77	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	113	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	133	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	512	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	144	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	83	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい配管 39mm	14	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	13	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	10	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		18. 特殊設備		(1)防災行政無線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19インチラック	EIA規格 42U	1	台			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	24	m			
導入線		13	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	1	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	20	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	62	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	49	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.65 mm- 3P 管内	19	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 10P ビット・天井	1	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 10P FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 10P 管内	8	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 10P ラック	63	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ビット・天井	47	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内(PF・CD)	15	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P 管内	14	m			

新庁舎 STEP2		18. 特殊設備		(1)防災行政無線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ラック	155	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	24	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	33	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	42	m			
光ファイバケーブル	G150/125 2C ビット・天井	45	m			
光ファイバケーブル	G150/125 2C FEP内(PF・CD)	40	m			
光ファイバケーブル	G150/125 2C 管内	23	m			
光ファイバケーブル	G150/125 2C ラック	132	m			
無線通信用 同軸ケーブル	EM-10D-FB 管内	48	m			
プリント局内ケーブル	EM-SWD0.5mm-40C 管内	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	31	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	39	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	184	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 36mm	7	m			
ブレスックス形 防水(SUS)	200 × 200 × 150	2	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

市民会館 STEP2		2.動力設備		(1)動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部冷温水制御盤		1	面			
警報盤		1	面			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	116	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	154	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	58	m			
EM-CETケーブル	250mm2 ラック	6	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	27	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	74	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	101	m			
合成樹脂被覆鋼管 ポリイソイソング 電線 管(PE)	露出配管 22mm	17	m			
合成樹脂被覆鋼管 ポリイソイソング 電線 管(PE)	露出配管 82mm	53	m			
ブルックスSS-C形 (錆止め塗装)	200 × 200 × 200	1	個			
ブルックスSS形 防水(SUS)	600 × 600 × 300	1	個			
はつり工事		1	式			別紙 00-0097
イントゲン内部探査		1	式			別紙 00-0098
施工費	外部冷温水制御盤	1	式			
施工費	警報盤	1	式			
計						

構内配電線路設備 STEP2 1. 電力引込						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電力引込-1						
UGS 7.2kV300A	(VT内蔵, ZCT, ZPD, TC付)	1	基			
ハトホル	1500×1500×1500 (600Φ8kN)	1	基			
ハトホル	1500×1500×1500 (600Φ200kN) 化粧蓋	2	基			
端末処理 6kV EM-CET	100mm2 屋外 E-E型	1	組			
導入線		4	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	100mm2 ビット・天井	9	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	102	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	100mm2 管内	4	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	2	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 10C ビット・天井	2	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 10C FEP内(PF・CD)	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 104mm	4	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	6	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	102	m			
埋設標識シート	シングル(W)150	101	m			
土工事		1	式			別紙 00-0101
建設発生土処分	場外搬出処分	6	m3			
異種管接続材	FEP(100)	2	組			

構内配電線路設備 STEP2 1. 電力引込						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電力引込-2 盛替え						
ハトホル	1500 × 1500 × 1500	4	基			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 104mm	8	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	68	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	244	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	4	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管 100A	30	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	38mm2 管内	4	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	34	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	100mm2 管内	4	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	30	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	100mm2 管内	4	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	107	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外 E-E型	2	組			
端末処理 6kV EM-CET	100mm2 屋外 E-E型	4	組			
土工事		1	式			別紙 00-0102
建設発生土処分	場外搬出処分	1.72	m3			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

構内配電線路設備 STEP2		3.動力設備		(1)動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	3.5mm ²	39	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm ²	3	m			
EM-CETケーブル	60mm ² FEP内 (PF・CD)	20	m			
EM-CETケーブル	60mm ² 管内	2	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	20	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	95	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 104mm	2	m			
埋設標識シート	シングル(W)150	20	m			
異種管接続材	FEP(80)	1	組			
ハンドホール	1200×1200×1200 (600Φ200kN) セパレータ付	1	基			
土工事		1	式			別紙 00-0104
建設発生土処分	場外搬出処分	8	m ³			
計						

構内配電線路設備 STEP2		4. 外灯設備		(1)来庁者駐輪場・タクシー乗場 来庁者駐車場 1		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	dc9	11	個			
LED照明器具	HP1-100	8	灯			
LED照明器具	No. 6	4	灯			
LED照明器具	No. 13	32	個			
ハド ^ホ ール	900 × 900 × 1200 (600Φ200kN) セパ ^レ ータ付	3	基			
ハド ^ホ ール	1200 × 1200 × 1200 (600Φ200kN) セパ ^レ ータ付	2	基			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	32	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	48	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	570	m			
難燃性波付硬質合 成樹脂管(FEP)	(30)	166	m			
異種管接続材	FEP(30)	2	組			
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0105
600Vボ ^リ フレ ^ン 絶縁 耐燃性ボ ^リ フレ ^ン シ スケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	6	m			
600Vボ ^リ フレ ^ン 絶縁 耐燃性ボ ^リ フレ ^ン シ スケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	50	m			
600Vボ ^リ フレ ^ン 絶縁 耐燃性ボ ^リ フレ ^ン シ スケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	70	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	166	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	521	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0106
プル ^ッ クスSS形 防水(SUS)	200 × 200 × 100	6	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

構内通信線路設備 STEP2 1. 通信引込						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通信引込1						
ハトホル	1500 × 1500 × 1500 (600Φ8kV)	2	基			
導入線		21	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	21	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	864	m			
埋設標識シート	シングル(W)150	123	m			
異種管接続材	FEP(30)	1	組			
異種管接続材	FEP(50)	7	組			
土工事		1	式			別紙 00-0109
建設発生土処分	場外搬出処分	5.4	m ³			
通信引込2 盛替え						
ハトホル	1500 × 1500 × 1500 (600Φ8kV)	4	基			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	36	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	904	m			
導入線		36	m			
計						

構内通信線路設備 STEP2		2.監視カメラ設備		開発1工区		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カメラ	屋外カメラ 重耐塩害 ボール取付	1	台			
収納盤(B)	同軸用避雷器 同軸LANコンバータ(カメラ側) ステンレス屋外用ボックス(重耐塩害仕様) ボール取付	1	面			
ハントホル	900 × 900 × 1200 (600Φ8kN)	2	基			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	48	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	18	m			
異種管接続材	FEP(30)	1	組			
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0110
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビット・天井	2	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内(PF・CD)	121	m			
据付費	監視カメラ設備	1	式			
試験調整費	監視カメラ設備	1	式			
諸経費	監視カメラ設備	1	式			
防水鉄管		1	式			別紙 00-0111
土工事		1	式			別紙 00-0112
建設発生土処分	場外搬出処分	0.9	m3			
計						

撤去工事 STEP3-1						
1.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル 撤去	14mm2-3C FEP管内 再使用しない	9	m			
EM-CEケーブル 撤去	38mm2-3C FEP管内 再使用しない	26	m			
EM-CETケーブル 撤去	14mm2 FEP管内 再使用しない	9	m			
EM-CETケーブル 撤去	22mm2 FEP管内 再使用しない	20	m			
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 FEP管内 再使用しない	137	m			
EM-CETケーブル 撤去	60mm2 FEP管内 再使用しない	26	m			
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 FEP管内 再使用しない	20	m			
EM-CETケーブル 撤去	150mm2 FEP管内 再使用しない	17	m			
EM-CEESケーブル 撤去	1.2mm2-5P FEP管内 再使用しない	71	m			
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2-10C FEP管内 再使用しない	91	m			
CVTケーブル 撤去	60mm2 FEP管内 再使用しない	75	m			
CVTケーブル 撤去	150mm2 FEP管内 再使用しない	149	m			
EM-EEFケーブル 撤去	2.0mm2-2C FEP管内 再使用しない	71	m			
EM-IE電線 撤去	5.5mm2 FEP管内 再使用しない	40	m			
EM-IE電線 撤去	22mm2 FEP管内 再使用しない	40	m			
EM-IE電線 撤去	38mm2 FEP管内 再使用しない	149	m			
6.kV EM-CETケーブル 撤去	38mm2 FEP管内 再使用しない	71	m			
6.kV CVTケーブル 撤去	38mm2 FEP管内 再使用しない	94	m			
6.kV CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP管内 再使用しない	195	m			
ねじなし電線管 (E) 撤去	隠べい・埋込配管 31mm 再使用しない	67	m			

撤去工事 STEP3-1 1.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E) 撤去	隠ぺい 63mm 再使用しない	34	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	289	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(40) 再使用しない	17	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(50) 再使用しない	70	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(65) 再使用しない	175	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(80) 再使用しない	145	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(100) 再使用しない	366	m			
PLP管	(80) 再使用しない	63				
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 22mm 再使用しない	20	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 36mm 再使用しない	2	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 54mm 再使用しない	6	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 70mm 再使用しない	4	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 82mm 再使用しない	77	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 104mm 再使用しない	7	m			
AEケーブル 撤去	1.2-2C FEP管内 再使用しない	53	m			
LANケーブル 撤去	Cat5e-4P FEP管内 再使用しない	53	m			
CCPケーブル 撤去	0.65-10P FEP管内 再使用しない	39	m			
CPEVケーブル 撤去	1.2-75P FEP管内 再使用しない	171	m			
CPEV-Sケーブル 撤去	1.2-10P FEP管内 再使用しない	28	m			

撤去工事 STEP3-1						
1.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVケーブル 撤去	2-3C FEP管内 再使用しない	855	m			
EM-TKEEケーブル 撤去	0.5-30P FEP管内 再使用しない	53	m			
HPケーブル 撤去	1.2-4C FEP管内 再使用しない	39	m			
HPケーブル 撤去	1.2-10P FEP管内 再使用しない	53	m			
HPケーブル 撤去	1.2-15P FEP管内 再使用しない	41	m			
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB FEP管内 再使用しない	53	m			
ねじなし電線管 (E) 撤去	隠べい・埋込配管 19mm 再使用しない	22	m			
ねじなし電線管 (E) 撤去	隠べい・埋込配管 25mm 再使用しない	43	m			
ねじなし電線管 (E) 撤去	隠べい・埋込配管 51mm 再使用しない	74	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	278	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(50) 再使用しない	312	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(80) 再使用しない	28	m			
厚鋼電線管 (G) 撤去	露出配管 54mm 再使用しない	8	m			
HP管 撤去	(150) 再使用しない	171	m			
HP管 撤去	(200) 再使用しない	342	m			
ハドール 撤去	1500×1500×800 再使用しない	1	基			
ハドール 撤去	900×900×900 再使用しない	7	基			
動力盤 撤去	再使用しない	1	面			
分電盤 撤去	再使用しない	1	面			
キュービクル 撤去	再使用しない	2	面			

明石市政策局プロジェクト推進室

解体工事 STEP3-1 1.窓口棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VCB 撤去	7.2kV 600A 12.5kV 再使用しない	1	基			
VCB 撤去	7.2kV 400A 100MVA 再使用しない	1	基			
VCS 撤去	7.2kV 200A 再使用しない	1	基			
リアクトル 撤去	5500V 3.19kvar 再使用しない	1	基			
リアクトル 撤去	5500V 6.38kvar 再使用しない	1	基			
リアクトル 撤去	5500V 12.8kvar 再使用しない	1	基			
窒素ガスコンデンサ 撤去	7020V 53.2kvar 再使用しない	1	基			
窒素ガスコンデンサ 撤去	7020V 106kvar 再使用しない	1	基			
窒素ガスコンデンサ 撤去	7020V 213kvar 再使用しない	1	基			
LBS 撤去	7.2/3.6kV 200A 再使用しない	1	基			
避雷器 撤去	8.4kV 300A 再使用しない	1	基			
DTVS 撤去	7.2kV 300A 再使用しない	1	基			
低圧動力盤 撤去	№1, 2, 3, 4, 継電器盤 W=700, H=2200, D=700 再使用しない	4	面			
低圧電灯盤 撤去	№1, 2, 3 W=700, H=2200, D=700 再使用しない	3	面			
計量装置盤 撤去	W=680 H=2150 D=660 再使用しない	1	面			
動力監視用直流電源盤 撤去	W=680 H=2150 D=660 再使用しない	1	面			
中央監視入出力盤 撤去	W=700 H=2050 D=550 再使用しない	1	面			
中央監視卓 撤去	W=2560 H=1660 D=850 再使用しない	1	面			
市民呼出表示器 撤去	W=1250 H=130 D=600 再使用しない	1	面			
議会事務局総合盤 撤去	W=1000 H=130 D=700 再使用しない	1	面			

解体工事 STEP3-1 1.窓口棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
議会出席表示器 撤去	W=750 H=130 D=850 再使用しない	1	面			
M-1C-1 撤去	W=2400 H=1800 D=250 再使用しない	1	面			
M-1C-2 撤去	W=1200 H=1800 D=250 再使用しない	1	面			
M-1C-3 撤去	W=600 H=600 D=200 再使用しない	1	面			
L-1C 撤去	W=600 H=1500 D=200 再使用しない	1	面			
L-2C 撤去	W=600 H=1900 D=200 再使用しない	1	面			
L-2C/G 撤去	W=600 H=1000 D=200 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	CT-1・CT-2 W=600 H=1000 D=150 再使用しない	2	面			
端子盤 撤去	CT-2A・CT-2B W=400 H=400 D=150 再使用しない	2	面			
照明器具 撤去	埋込型 FL110W×1 再使用しない	26	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×3 再使用しない	8	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×2 再使用しない	422	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL20W×2 再使用しない	5	台			
照明器具 撤去	埋込型 1L60W 再使用しない	19	台			
照明器具 撤去	直付型 BRG17W 再使用しない	94	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×2 再使用しない	60	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×1 再使用しない	175	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×1 再使用しない	7	台			
照明器具 撤去	直付型 HID250W 再使用しない	1	台			
照明器具 撤去	直付型 4.5m街灯 MF100W 再使用しない	1	台			

解体工事 STEP3-1 1.窓口棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変圧器 撤去	3φ3W 500KVA 6600/210V 再使用しない	2	基			
変圧器 撤去	3φ3W 100KVA 6600/210V 再使用しない	1	基			
変圧器 撤去	3φ3W 75KVA 6600/210V 再使用しない	1	基			
変圧器 撤去	1φ3W 100KVA 6600/210V 再使用しない	3	基			
6kV CVTケーブル 撤去	100mm2 再使用しない	210	m			
CVTケーブル 撤去	150° 再使用しない	168	m			
CVTケーブル 撤去	100° 再使用しない	1,476	m			
CVTケーブル 撤去	60° 再使用しない	141	m			
CVTケーブル 撤去	38° 再使用しない	329	m			
CVTケーブル 撤去	14° 再使用しない	46	m			
蓄電池撤去		1	式			
発電機撤去		1	式			
SF6ガス回収		1	式			
計						

解体工事 STEP3-1		2.事務棟				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-1A 撤去	W=600 H=800 D=250	1	面			
M-3A 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
M-4A 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
M-5A 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
M-6A 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
M-7A 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
M-8A 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
RM-A 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
L-1A-1 撤去	W=600 H=1800 D=250 再使用しない	1	面			
L-1A/G 撤去	W=600 H=600 D=150 再使用しない	1	面			
L-1A-2 撤去	W=500 H=500 D=150 再使用しない	1	面			
L-1A-3 撤去	W=500 H=500 D=150 再使用しない	1	面			
リモコンスイッチ盤 撤去	W=500 H=500 D=150 再使用しない	1	面			
L-2-A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-2-A/G 撤去	W=600 H=800 D=150 再使用しない	1	面			
L-3-A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-3-A/G 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-4-A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-4-A/G 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
L-5-A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			

解体工事 STEP3-1		2.事務棟				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L-5-A/G 撤去	W=600 H=800 D=150 再使用しない	1	面			
L-6-A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-6-A/G 撤去	W=600 H=800 D=150 再使用しない	1	面			
L-7-A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-7-A/G 撤去	W=600 H=800 D=150 再使用しない	1	面			
L-8-A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-8-A/G 撤去	W=600 H=800 D=200 再使用しない	1	面			
端子盤AT-1 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤AT-2 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤AT-3 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤AT-4 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤AT-4A 撤去	W=400 H=400 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤AT-4B 撤去	W=400 H=400 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤AT-5 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤AT-6 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤AT-6A 撤去	W=400 H=400 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤AT-6B 撤去	W=400 H=400 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤AT-7 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤AT-7A 撤去	W=400 H=400 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤AT-7B 撤去	W=400 H=400 D=150 再使用しない	1	面			

解体工事 STEP3-1 2.事務棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤AT-8 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
庁内放送卓 撤去	W=1850 H=840 D=800 再使用しない	1	面			
放送電力増幅架 撤去	W=600 H=1900 D=450 再使用しない	1	面			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×3 再使用しない	660	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×2 再使用しない	229	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×1 再使用しない	32	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL20W×2 再使用しない	5	台			
照明器具 撤去	埋込型 FHP45W×4 再使用しない	6	台			
照明器具 撤去	埋込型 FHP23W×4 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf32W×4 再使用しない	17	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf32W×2 再使用しない	87	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf32W×1 再使用しない	10	台			
照明器具 撤去	直付型 IL60W×1 再使用しない	389	台			
照明器具 撤去	直付型 FCL30W×2 再使用しない	3	台			
照明器具 撤去	直付型 FCL30W×1 再使用しない	1	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×2 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×1 再使用しない	80	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×2 再使用しない	25	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×1 再使用しない	19	台			
照明器具 撤去	直付型 Hf32W×1 再使用しない	3	台			

解体工事 STEP3-1 2.事務棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	直付型 HID250W 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	直付型 HFL300W 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 ハイライト150W 再使用しない	11	台			
照明器具 撤去	外灯 4.5m防犯灯20W×2 再使用しない	1	台			
照明器具 撤去	ダウライト FDL13W 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	ダウライト FHT32W 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	ダウライト FHT42W 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	ダウライト FDL27W 再使用しない	3	台			
照明器具 撤去	ダウライト ハイライト100W 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	ダウライト HID250W 再使用しない	5	台			
避雷針 撤去	壁面支持突針114φ 16m×2 再使用しない	1	台			
TVアンテナ 撤去	UHF7基 FM1基 再使用しない	8	台			
デジタル行政無線アンテナ 撤去	再使用しない	1	台			
CVTケーブル 撤去	60° 再使用しない	80	m			
CVTケーブル 撤去	22° 再使用しない	100	m			
CVTケーブル 撤去	14° 再使用しない	24	m			
CTケーブル 撤去	30° 再使用しない	40	m			
計						

解体工事 STEP3-1		3. 議会棟				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-2B 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
M-4B 撤去	W=1200 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-1-B 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-1-B/G 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
L-2-B 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-2-B/G 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
L-3-B 撤去	W=600 H=1800 D=250 再使用しない	1	面			
L-3-B/G 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤BT-1 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤BT-1B 撤去	W=400 H=400 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤BT-2 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤BT-3 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×5 再使用しない	24	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×3 再使用しない	155	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×2 再使用しない	159	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×1 再使用しない	26	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL20W×2 再使用しない	6	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf32W×1 再使用しない	8	台			
照明器具 撤去	直付型 1L60W 再使用しない	9	台			
照明器具 撤去	直付型 FL10W 再使用しない	2	台			

明石市政策局プロジェクト推進室

解体工事 STEP3-1		4.中崎分署				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PAS 撤去	200A 再使用しない	1	基			
屋外キュービクル 撤去	4面体 W=3600 H=2300 D=2300 再使用しない	1	基			
避雷針 撤去	H=1000 114φ 再使用しない	1	基			
TVアンテナ 撤去	U,V 再使用しない	2	基			
M-1A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
M-A 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
M-4 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
M-1 撤去	W=600 H=1000 D=200 再使用しない	1	面			
M-2 撤去	W=600 H=1000 D=200 再使用しない	1	面			
L-1 撤去	W=600 H=1600 D=250 再使用しない	1	面			
L-2 撤去	W=600 H=1800 D=250 再使用しない	1	面			
LC-2 撤去	W=600 H=1800 D=250 再使用しない	1	面			
L-4 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
L-A 撤去	W=600 H=600 D=150 再使用しない	1	面			
L-1G 撤去	W=600 H=600 D=150 再使用しない	1	面			
L-2G 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
L-4G 撤去	W=600 H=600 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤T-1 撤去	W=500 H=500 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤T-2 撤去	W=500 H=500 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤T-3 撤去	W=500 H=500 D=150 再使用しない	1	面			

解体工事 STEP3-1		4.中崎分署				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
放送装置操作卓 撤去	W=1300 H=1000 D=920 再使用しない	1	面			
複合型受信機 撤去	W=600 H=1000 D=150 PRINK-15F5 再使用しない	1	面			
副受信機 撤去	W=400 H=600 D=150 自火報15L 防排煙5L 再使用しない	1	面			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×2 再使用しない	84	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf32W×2 再使用しない	33	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf16W×2 再使用しない	33	台			
照明器具 撤去	直付型 IL60W 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 IL100W 再使用しない	10	台			
照明器具 撤去	直付型 FL10W 再使用しない	4	台			
照明器具 撤去	直付型 FED15W×1 再使用しない	3	台			
照明器具 撤去	直付型 FCL30W×1 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 FCL30W×2 再使用しない	1	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×2 再使用しない	12	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×1 再使用しない	79	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×2 再使用しない	34	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×1 再使用しない	8	台			
照明器具 撤去	直付型 Hf32W×2 再使用しない	27	台			
照明器具 撤去	直付型 Hf32W×1 再使用しない	27	台			
照明器具 撤去	直付型 HID500W×1 再使用しない	24	台			
照明器具 撤去	ダウンライト FHT32W 再使用しない	3	台			

明石市政策局プロジェクト推進室

解体工事 STEP3-1 5.分庁舎						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外キューブ 撤去	4面体 W=3600 H=2300 D=2300 再使用しない	1	基			
避雷針 撤去	H=10000 114φ 再使用しない	1	基			
無線アンテナ 撤去	再使用しない	1	基			
TVアンテナ 撤去	U,V 再使用しない	2	基			
M-1 撤去	W=1200 H=2050 D=400 再使用しない	1	面			
M-2 撤去	W=1200 H=2050 D=400 再使用しない	1	面			
L-1 撤去	W=600 H=1900 D=250 再使用しない	1	面			
L-2 撤去	W=600 H=1900 D=250 再使用しない	1	面			
L-3 撤去	W=600 H=1900 D=250 再使用しない	1	面			
L-4 撤去	W=600 H=1900 D=250 再使用しない	1	面			
蓄電池盤 撤去	W=750 H=2300 D=950 再使用しない	1	面			
動力監視盤 撤去	W=600 H=1730 D=1070 ダクト共 再使用しない	1	面			
端子盤T-1 撤去	再使用しない	1	面			
端子盤T-2 撤去	再使用しない	1	面			
端子盤T-3 撤去	再使用しない	1	面			
端子盤T-4 撤去	再使用しない	1	面			
自火報受信機 撤去	W=500 H=1000 D=150 PRINK-15F5 再使用しない	1	面			
副受信機 撤去	W=400 H=600 D=150 自火報15L 防排煙5L 再使用しない	1	面			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×2 再使用しない	345	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×1 再使用しない	76	台			

解体工事 STEP3-1 5.分庁舎						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	埋込型 FL20W×2 再使用しない	31	台			
照明器具 撤去	直付型 1L60W 再使用しない	10	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×1 再使用しない	32	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×2 再使用しない	16	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×1 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	外灯 4.5m外灯 MF100W 再使用しない	1	台			
照明器具 撤去	ダクトライト FCL20W 再使用しない	53	台			
変圧器	3φ3W 75kVA 再使用しない	1	基			
変圧器	1φ3W 100kVA 再使用しない	2	基			
CVTケーブル 撤去	22° 再使用しない	70	m			
CVTケーブル 撤去	14° 再使用しない	245	m			
CTケーブル 撤去	50° 再使用しない	110	m			
6kV CVTケーブル 撤去	38mm2 再使用しない	140	m			
厚鋼電線管(G) 撤去	(70) 再使用しない	88	m			
蓄電池撤去		1	式			
発電機撤去		1	式			
計						

解体工事 STEP3-1 6.西庁舎						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PAS 撤去	200A 再使用しない	1	基			
屋外キュービクル 撤去	3面体 W=2700 H=2300 D=2300 再使用しない	1	基			
R-E 撤去	W=1200 H=2000 D=250 再使用しない	1	面			
R-W 撤去	W=600 H=1500 D=250 再使用しない	1	面			
L-1-W 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
L-2-W 撤去	W=600 H=1400 D=150 再使用しない	1	面			
L-2-N 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
L-1-E 撤去	W=600 H=1600 D=150 再使用しない	1	面			
L-3-E 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
L-4-E 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
L-1-N 撤去	W=1000 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤T-1-E 撤去	W=600 H=2000 D=250 再使用しない	1	面			
L-2-E 撤去	W=600 H=1600 D=150 再使用しない	1	面			
端子盤T-2-E 撤去	W=1000 H=2000 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤T-3-E 撤去	W=600 H=2000 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤T-4-E 撤去	W=600 H=2000 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤T-2-N 撤去	W=600 H=2000 D=250 再使用しない	1	面			
複合型受信機 撤去	W=600 H=1000 D=150 自火報15L 防排煙5L 再使用しない	1	面			
副受信機 撤去	W=400 H=600 D=150 自火報15L 防排煙5L 再使用しない	1	面			
動力監視盤K-1 撤去	W=600 H=1000 D=150 再使用しない	1	面			

解体工事 STEP3-1		6. 西庁舎				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×2 再使用しない	36	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL40W×1 再使用しない	10	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL20W×4 再使用しない	31	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL20W×2 再使用しない	10	台			
照明器具 撤去	埋込型 FL15W 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×2 再使用しない	21	台			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×1 再使用しない	40	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×2 再使用しない	17	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×1 再使用しない	14	台			
照明器具 撤去	直付型 Hf32W×2 再使用しない	105	台			
照明器具 撤去	ダウンライト FDL13W 再使用しない	69	台			
構内柱 撤去	14m 装柱材共 再使用しない	1	基			
CVTケーブル 撤去	100° 再使用しない	55	m			
CVTケーブル 撤去	60° 再使用しない	40	m			
CVTケーブル 撤去	38° 再使用しない	85	m			
CVTケーブル 撤去	22° 再使用しない	130	m			
CVTケーブル 撤去	14° 再使用しない	15	m			
6kV CVTケーブル 撤去	38mm2 再使用しない	50	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(100) 再使用しない	25	m			
計						

解体工事 STEP3-1		7.南会議室棟				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1LM-1 撤去	W=1200 H=1800 D=250 再使用しない	1	面			
L-1-S/G 撤去	W=600 H=600 D=150 再使用しない	1	面			
2LM-1 撤去	W=1200 H=2000 D=250 再使用しない	1	面			
2L-1 撤去	W=600 H=600 D=200 再使用しない	1	面			
端子盤T-1 撤去	W=600 H=1500 D=250 再使用しない	1	面			
端子盤T-2 撤去	W=600 H=600 D=200 再使用しない	1	面			
照明器具 撤去	埋込型 FML9W 再使用しない	6	台			
照明器具 撤去	埋込型 FHP45W×4 再使用しない	40	台			
照明器具 撤去	埋込型 FPL28W×2 再使用しない	19	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf32W×2 再使用しない	21	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf32W×1 再使用しない	14	台			
照明器具 撤去	埋込型 Hf16W×2 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 GL6W 殺菌灯 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	直付型 FHT24W 再使用しない	10	台			
照明器具 撤去	直付型 FCL30W×1 再使用しない	6	台			
照明器具 撤去	直付型 FL20W×1 再使用しない	15	台			
照明器具 撤去	直付型 Hf32W×2 再使用しない	15	台			
照明器具 撤去	直付型 Hf32W×1 再使用しない	29	台			
照明器具 撤去	直付型 JD130W 再使用しない	5	台			
照明器具 撤去	外灯 FLD18W×1 庭園灯 再使用しない	7	台			

明石市政策局プロジェクト推進室

[illegible]

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

外構整備 STEP3-2		発電設備		太陽光発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
太陽電池モジュール		168	枚			
モジュール接続ケーブル		14	組			
太陽電池架台	車寄せ、バス停	1	式			
太陽電池架台	優先駐車場	1	式			
パワーコンディショナー	屋外壁掛型 三相3線10KW 自立運転出力	7	台			
交流集合箱	1階EPS1、R階EPS2	1	台			
交流集合箱	1階EPS1	1	台			
モジュール据付費		1	式			
架台据付費		1	式			
電気配線配管工事費		1	式			
雑費交通費		1	式			
インバート調整費		1	式			
総合試運転調整費		1	式			
諸経費		1	式			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	519	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	10	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	48	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	461	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 39mm	48	m			
プルボックスSS形防水(SUS)	200 × 200 × 100	2	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

外構整備 STEP3-2		外灯設備		開発2工区		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	dc9	12	個			
LED照明器具	HP1-100	21	灯			
LED照明器具	No.6	7	灯			
LED照明器具	No.10	29	個			
電灯分電盤	外灯盤1 指定色塗装	1	面			
ハト`ホル	900×900×1200 (600Φ200kN) セパ`レータ付	3	基			
ハト`ホル	1200×1200×1200 (600Φ200kN) セパ`レータ付	1	基			
配線器具		1	式			別紙 00-0114
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	2	m			
難燃性波付硬質合 成樹脂管(FEP)	(30)	585	m			
難燃性波付硬質合 成樹脂管(FEP)	(50)	95	m			
難燃性波付硬質合 成樹脂管(FEP)	(65)	7	m			
異種管接続材	FEP(30)	2	組			
異種管接続材	FEP(50)	1	組			
異種管接続材	FEP(65)	1	組			
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0115
EM-CEケーブ`ル	2mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブ`ル	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	91	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

外構整備 STEP3-2		監視カメラ設備		開発2工区		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カメラ	屋外カメラ 重耐塩害 ボール取付	4	台			
収納盤(B)	同軸用避雷器 同軸LANコンバータ(カメラ側) ステンレス屋外用ボックス(重耐塩害仕様) ボール取付	4	面			
ハルトホル	900 × 900 × 1200 (600Φ8kN)	2	基			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	222	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	12	m			
異種管接続材	FEP(30)	4	組			
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0121
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビット・天井	8	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内(PF・CD)	478	m			
据付費	監視カメラ設備	1	式			
試験調整費	監視カメラ設備	1	式			
諸経費	監視カメラ設備	1	式			
土工事		1	式			別紙 00-0122
建設発生土処分	場外搬出処分	3.1	m3			
計						

仮設駐車場 2. 駐車場管制設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐車券発行機	自立型 防雨	2	台			
全自動料金精算機	自立型 防雨	2	台			
カーゲート	自立型 防雨	4	台			
バーキッカー	自立型 防雨	4	台			
ループコイル1		2	台			
ループコイル2		2	台			
ループコイル3		2	台			
ループコイル4		2	台			
認証機		2	台			
保護フット		4	台			
入庫表示灯		2	台			
出庫表示灯		2	台			
導入線(PF管内)		22	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	8	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ビット・天井	12	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C FEP内(PF・CD)	42	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C ビット・天井	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C FEP内(PF・CD)	14	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	8	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

仮設駐車場 3.電力引込						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN	1	本			
引込計器盤	屋外型	1	面			
分電盤	屋外型	1	面			
自動点滅器盤	屋外型	1	面			
EEスイッチ	自動点滅器	1	個			
接地極	10φ × 1500L 3連結打込	1	か所			
接地極	14φ × 1500L 3連結打込	1	か所			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	1	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	5	m			
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	2	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
PE管	露出配管 36mm	4	m			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(24) 1φ用	1	m			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(38) 1φ用	1	m			
計						

仮設駐車場 4. 外灯						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	HP1-100	10	灯			
LED照明器具	No. 13	14	個			
ハルト・ホール	900 × 900 × 1200 (600Φ8kN)	2	基			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	10	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	119	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	81	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	81	m			
難燃性波付硬質合 成樹脂管(FEP)	(30)	119	m			
埋設標識シート	シングル(W)150	111	m			
ボックス		1	式			別紙 00-0125
プルボックスSS形 防水(SUS)	200 × 200 × 100	1	個			
異種管接続材	FEP(30)	10	組			
基礎		1	式			別紙 00-0126
土工事		1	式			別紙 00-0127
建設発生土処分	場外搬出処分	2.5	m3			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

[illegible]

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-101 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-101-A 施ット形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	14	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-102 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-102-A 施ット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	11	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-103 冷暖切替 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-A 天井隠ぺい形 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-B 施ット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-C 施ット形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-D 施ット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	5	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-E 施ット形(2方向) 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-F 壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-G 天井隠ぺい形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-H 施ット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-103-I 施ット形(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-104 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-A 施ット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-B 施ット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-C 施ット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-D 施ット形(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-E 施ット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-F 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-G 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-H 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-I 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-104-J 施設形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-105 冷暖切替 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-105-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-105-B 施設形(2方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-105-C 施設形(2方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-201 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-201-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	10	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-202 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-202-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	8	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-203 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-203-A 施設形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	11	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-203-B 施設形(4方向) 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-203-C 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-204 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-204-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	10	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-205 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-205-A 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-205-B 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-205-C 壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-205-D 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-205-E 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-205-F 施設形(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-206 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-206-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-206-B 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-206-C 施設形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-206-D 施設形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-206-E 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-206-F 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-206-G 施設形(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP(OEHP)-207 冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-207-A 施設形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-207-B 外気処理ユニット 冷房:4.6kW 暖房:4.1kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-301 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-301-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	7	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-302 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-302-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	12	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-303 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-303-A 施設形(4方向) 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-303-B 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 加湿器付	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP(OEHP)-304 冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-304-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-304-B 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-305 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-305-A 施設形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	6	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-305-B 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP(OEHP)-306 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-306-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	6	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-306-B 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-306-C 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-307 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-B 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-C 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-D 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-E 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-F 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-G 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-H 施設形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-I 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-J 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-307-K 施設形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP(OEHP)-308 冷暖切替 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-308-A 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-308-B 外気処理ユニット 冷房:3.2kW 暖房:3.2kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-308-C 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-308-D 外気処理ユニット 冷房:3.2kW 暖房:3.2kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-309 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:40.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-309-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-309-B 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-309-C 施設形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-309-D 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-309-E 施設形(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-310 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-310-A 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	6	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-310-B 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.8kW	4	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-310-C 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.8kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-310-D 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-401 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-401-A 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-401-B 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	9	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-402 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-402-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	14	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-403 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-403-A 施設形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-403-B 施設形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-403-C 施設形(4方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-403-D 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-403-E 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-404 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-404-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	12	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP(OEHP)-405 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-405-A 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-405-B 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-405-C 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-405-D 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-405-E 外気処理ユニット 冷房:4.6kW 暖房:4.1kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-405-F 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-406 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-406-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	6	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-406-B 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-406-C 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-407 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-407-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-407-B 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-407-C 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-407-D 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-407-E 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-407-F 施設形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-407-G 施設形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP(OEHP)-501 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-501-A 施設形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-501-B 施設形(2方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-501-C 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-501-D 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-501-E 施設形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-501-F 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-501-G 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-502 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-502-A 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-502-B 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-502-C 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-502-D 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-502-E 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-601 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-601-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-601-B 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-601-C 壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-601-D ビルトン形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-602 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-602-A 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	5	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-603 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-603-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	8	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-604 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-604-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-604-B 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-605 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-605-A 施設形(4方向) 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-605-B 施設形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP(OEHP)-606 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-606-A ビルトン形 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP(OEHP)-606-B 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-101 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-101-A 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-101-B 外気処理ユニット 冷房:3.2kW 暖房:3.2kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-101-C 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-102 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-102-A 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-102-B 外気処理ユニット 冷房:6.7kW 暖房:6.7kW 全熱交換器 加湿器付	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-103・203 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-103・203-A 外気処理ユニット 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-103・203-B 外気処理ユニット 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-104・204 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-104・204-A 外気処理ユニット 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-104・204-B 外気処理ユニット 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-201 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-201-A 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	5	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-201-B 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-202 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-202-A 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	5	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-202-B 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-202-C 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-301 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-301-A 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-301-B 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-301-C 外気処理ユニット 冷房:3.2kW 暖房:3.2kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-302 冷暖切替 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-302-A 外気処理ユニット 冷房:3.2kW 暖房:3.2kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-302-B 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-303 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-303-A 外気処理ユニット 冷房:14.0kW 暖房:13.7kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-303-B 外気処理ユニット 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-401 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-401-A 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	6	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-401-B 外気処理ユニット 冷房:3.2kW 暖房:3.2kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-402 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-402-A 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-402-B 外気処理ユニット 冷房:6.67kW 暖房:6.65kW 全熱交換器 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-403 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-403-A 外気処理ユニット 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-403-B 外気処理ユニット 冷房:14.0kW 暖房:13.7kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-501 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-501-A 外気処理ユニット 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-501-B 外気処理ユニット 冷房:14.0kW 暖房:13.7kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	OEHP-601 冷暖切替 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-601-A 外気処理ユニット 冷房:28.0kW 暖房:26.5kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-601-B 外気処理ユニット 冷房:14.0kW 暖房:13.7kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	OEHP-601-C 外気処理ユニット 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
ワイヤードリモコンスイッチ	マルチエアコン用	266	個			
ワイヤードリモコンスイッチ	マルチエアコン用 (全熱交換機付)	58	個			
パッケージ形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-101 セパレート 施設形(4方向) 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	1	組			
パッケージ形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-201A ツイン 施設形(4方向) 冷房:20.0kW 暖房:22.4kW	1	組			
パッケージ形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-401A 年間冷房中温用 床置形 冷房:40.0kW 屋内外機防振架台	2	組			
パッケージ形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-501A ツイン 施設形(4方向) 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	1	組			
パッケージ形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-502A セパレート 壁掛形 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	組			
パッケージ形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-503A セパレート 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	組			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パナソニック形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-504A セラレト 施設形(4方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	組			
パナソニック形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-505A 設備用 床置形 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 屋内外機防振架台	2	組			
パナソニック形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-601A セラレト 施設形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	組			
パナソニック形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-602A セラレト 施設形(2方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	組			
パナソニック形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-603A セラレト 壁掛形 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	組			
パナソニック形空気調和機 (屋外機・屋内機)	ACP-604A ツイン 天吊露出形(厨房用) 冷房:25.0kW 暖房:28.0kW 屋外機防振架台	1	組			
ワイヤードリモコンスイッチ	セラ・ツインエアコン用	10	個			
ワイヤードリモコンスイッチ	設備用エアコン用	4	個			
集中管理コントローラ	マルチパナソニック・パナソニック用	1	式			
予備フィルター	マルチパナソニック・パナソニック用	1	式			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	GHP-501 冷暖切替 冷房:71.0kW 暖房:80.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-501-A 施設形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	6	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-501-B 施設形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-501-C 施設形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	GHP-502 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-502-A 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-502-B 施設形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-502-C 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-502-D 施設形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-502-E 施設形(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	GHP-503 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-503-A 施ツト形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 加湿器付	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-503-B 施ツト形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 加湿器付	2	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-503-C 施ツト形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 加湿器付	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-503-D 施ツト形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 加湿器付	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-503-E 施ツト形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 加湿器付	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	GHP-504 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-504-A 施ツト形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.2kW	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-504-B 施ツト形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	5	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-504-C 施ツト形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.2kW	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-504-D 施ツト形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.2kW	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-504-E 施ツト形(2方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	GHP-505 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-505-A 施ツト形(4方向) 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-505-B 施ツト形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 加湿器付	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-505-C 施ツト形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.2kW 加湿器付	3	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-505-D 施ツト形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-505-E 施ツト形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 加湿器付	2	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	GHP-601 冷暖切替 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW 防振架台	1	台			
ガソリン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-601-A 施ツト形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	4	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-601-B 施ット形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.2kW	1	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-601-C 施ット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	2	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-601-D 施ット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-601-E 施ット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-601-F ビルトン形 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	2	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-601-G 施ット形(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	2	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	GHP-602 冷暖切替 冷房:71.0kW 暖房:80.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-602-A 施ット形(2方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	4	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-602-B 施ット形(2方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	2	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-602-C 施ット形(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.2kW	1	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-602-D 施ット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	3	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	GHP-603 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジン・ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	GHP-603-A 床置形 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ワイヤードリモコンスイッチ	ガスマルチパッケージ用	55	個			
集中管理コントローラ	ガスマルチパッケージ用	1	式			
予備フィルター	ガスマルチパッケージ用	1	式			
水熱源ヒートポンプ式空気調和機 (屋外機)	WHP-101 冷暖房切替熱源ユニット 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
水熱源ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	WHP-101-A 天井隠ぺい形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
水熱源ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	WHP-101-B 天井隠ぺい形 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1	台			
水熱源ヒートポンプ式空気調和機 (屋内機)	WHP-101-C 天井隠ぺい形 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	1	台			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	485	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	228	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	167	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	5	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	18	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 125mm	7	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	109	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	99	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	666	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 225mm	977	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	582	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 275mm	1,530	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	98	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 325mm	21	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	6	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 375mm	12	m			
スパイラルダクト	インサート有 125mm (亜鉛鉄板1.6mm)	1	m			
スパイラルダクト	インサート有 150mm (亜鉛鉄板1.6mm)	2	m			
スパイラルダクト	インサート有 175mm (亜鉛鉄板1.6mm)	2	m			
スパイラルダクト	インサート有 200mm (亜鉛鉄板1.6mm)	2	m			

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト	インサート有 225mm (亜鉛鉄板1.6mm)	4	m			
スパイラルダクト	インサート有 250mm (亜鉛鉄板1.6mm)	1	m			
スパイラルダクト	インサート有 275mm (亜鉛鉄板1.6mm)	2	m			
スパイラルダクト	インサート有 300mm (亜鉛鉄板1.6mm)	1	m			
スパイラルダクト	インサート有 375mm (亜鉛鉄板1.6mm)	1	m			
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	4	m			
フレキシブルダクト	保温 有 175mm	10	m			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	4	m			
フレキシブルダクト	保温 有 250mm	16	m			
シーリングディフューザー	E2 25	22	個			
シーリングディフューザー	E2 30	2	個			
シーリングディフューザー	E2 20 結露防止型	2	個			
ノズル形吹出口	自動風向可変型 #10(250φ)	16	個			
線状吹出口	BL-S 1000mm	3	個			
線状吹出口	BL-S 3000mm	4	個			
線状吹出口	BL-D 1000mm	6	個			
線状吹出口	BL-S 1000mm 結露防止型	5	個			
線状吹出口	BL-S 3000mm 結露防止型	10	個			
線状吹出口	BL-S 3500mm 結露防止型	2	個			
線状吹出口	BL-D 1500mm 結露防止型	12	個			

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
線状吹出口	BL-D 3000mm 結露防止型	1	個			
線状吹出口	CL-2 3000mm	5	個			
線状吹出口	CL-3 3500mm	2	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 150 150	4	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 200 200	23	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 250 250	16	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 300 300	65	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 350 350	42	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 500 500	1	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 250 250 結露防止型	3	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 350 350 結露防止型	4	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 550 550 結露防止型	6	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 200 200	2	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 250 250	10	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 300 300	67	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 350 350	38	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 500 1200	2	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 650 650	2	個			
丸形 風量調節 ダンパ`-	150φ	2	個			
丸形 風量調節 ダンパ`-	175φ	3	個			

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 風量調節 ダクト -	200 φ	5	個			
丸形 風量調節 ダクト -	225 φ	5	個			
丸形 風量調節 ダクト -	250 φ	4	個			
丸形 風量調節 ダクト -	275 φ	6	個			
丸形 風量調節 ダクト -	300 φ	4	個			
丸形 風量調節 ダクト -	325 φ	1	個			
丸形 風量調節 ダクト -	375 φ	1	個			
風量調節ダクト -	350 300	11	個			
風量調節ダクト -	500 500	2	個			
風量調節ダクト -	1000 300	3	個			
風量調節ダクト -	1000 600	1	個			
丸形 チャッキダクト -	175 φ	2	個			
丸形 チャッキダクト -	200 φ	9	個			
丸形 チャッキダクト -	225 φ	6	個			
丸形 チャッキダクト -	250 φ	19	個			
丸形 チャッキダクト -	275 φ	60	個			
丸形 チャッキダクト -	300 φ	2	個			
丸形 チャッキダクト -	325 φ	1	個			
チャッキダクト -	350 300	6	個			
丸形 防火ダクト -	125 φ	3	個			

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 防火ダクト -	150φ	6	個			
丸形 防火ダクト -	175φ	6	個			
丸形 防火ダクト -	200φ	5	個			
丸形 防火ダクト -	225φ	12	個			
丸形 防火ダクト -	250φ	1	個			
丸形 防火ダクト -	275φ	4	個			
丸形 防火ダクト -	300φ	2	個			
丸形 防火ダクト -	375φ	1	個			
防火ダクト -	350 300	1	個			
防火ダクト -	400 350	1	個			
防火ダクト -	500 500	4	個			
防火ダクト -	1000 500	1	個			
防火ダクト -	1000 600	1	個			
ウレザ ガ -	ステンレス製 400×400 防虫網付 指定色焼付	1	個			
消音器	1300×1500×900H	1	個			
消音チャン -	1700×1000×1000H	2	個			
消音コイル	700×700×600H	4	個			
消音コイル	1200×1200×700H	1	個			
風量測定口		97	個			
長方形ダクト外保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	54	m ²			

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	649	m ²			
長方形ダクト保温	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	5	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	18	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 125mm 保温厚25	7	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	104	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 175mm 保温厚25	81	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	465	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 225mm 保温厚25	583	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	350	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 275mm 保温厚25	787	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	53	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 325mm 保温厚25	21	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 375mm 保温厚25	12	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 125mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 175mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 225mm 保温厚25	4	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 275mm 保温厚25	2	m			

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 375mm 保温厚25	1	m			
たわみ継手		1	式			別紙 00-0146
チャンパー類		1	式			別紙 00-0147
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0148
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0149
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0150
計						

ステップ2庁舎		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(冷媒)						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	2,246	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	3,220	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	917	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	1,856	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	106	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2,246	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	1,706	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	812	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	609	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	499	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	2,366	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	106	m			
冷媒配管化粧加へ	高耐食性鋼板製 歩路タイプ、底板ネット、架台共	1	式			
(給水)						
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 20A	1,476	m			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	99	個			
二重逆止弁	20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハーフ形 20A	95	個			
(ドレン)						

ステップ2庁舎		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1,343	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	1,066	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	1,043	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	302	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	91	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	216	m			
免震装置	空調A ドレン 100A ゴム製 水平1本タイプ	1	組			
ACTラップ	ステンレス製保温型 50A	5	個			
ドレントラップ	立管用 50A	8	個			
間接排水口	50A	2	個			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 6.4φ × 12.7φ	13	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 9.5φ × 15.9φ	3	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 6.4φ × 12.7φ	15	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 9.5φ × 15.9φ	5	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 9.5φ × 19.1φ	6	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 9.5φ × 22.2φ	10	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 9.5φ × 25.4φ	4	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 12.7φ × 25.4φ	10	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 12.7φ × 28.6φ	24	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15.9φ × 28.6φ	81	m			

ステップ2庁舎		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15.9φ × 31.8φ	8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 15A	1,476	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加`-1 25A	16	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	1,327	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	1,034	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	1,034	m			
冷媒共巻制御線		1	式			別紙 00-0151
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0152
屋上配管・免振装置架台		1	式			別紙 00-0153
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0154
スリーブ		1	式			別紙 00-0155
デッキプレート 開口切断		1	式			別紙 00-0156
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEU-101 天井型 330m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-102 天井型 180m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-103 天井型 180m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-104 天井型 180m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-105 天井型 300m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-106 天井型 180m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-107 天井型 90m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-108 天井型 90m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-201 天井型 510m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-202 天井型 240m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-203 天井型 390m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-301 天井型 480m ³ /h × 80Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-302 天井型 360m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-303 天井型 890m ³ /h × 150Pa	4	台			
全熱交換器	HEU-304 天井型 210m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-305 天井型 210m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-306 天井型 210m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-307 天井型 480m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-308 天井型 300m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-309 天井型 240m ³ /h × 80Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEU-310 天井吊つ形 180m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-401 天井吊つ形 390m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-402 天井吊つ形 180m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-403 天井吊つ形 240m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-404 天井吊つ形 240m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-405 天井吊つ形 240m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-406 天井吊つ形 210m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-407 天井吊つ形 210m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-408 天井吊つ形 210m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-409 天井吊つ形 300m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-410 天井吊つ形 150m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-411 天井吊つ形 240m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-412 天井吊つ形 240m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-413 天井吊つ形 90m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-414 天井吊つ形 420m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-415 天井吊つ形 300m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-501 天井吊つ形 390m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-502 天井吊つ形 300m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-503 天井吊つ形 490m3/h × 80Pa	6	台			
全熱交換器	HEU-504 天井吊つ形 210m3/h × 80Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEU-505 天井吊つ形 420m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-506 天井吊つ形 320m3/h × 80Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-507 天井吊つ形 360m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-508 天井吊つ形 150m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-509 天井吊つ形 150m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-510 天井吊つ形 150m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-511 天井吊つ形 120m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-512 天井吊つ形 120m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-513 天井吊つ形 120m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-514 天井吊つ形 180m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-515 天井吊つ形 210m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-516 天井吊つ形 180m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-517 天井吊つ形 410m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-518 天井吊つ形 240m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-519 天井吊つ形 160m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-520 天井吊つ形 160m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-521 天井吊つ形 110m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-522 天井吊つ形 110m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-523 天井吊つ形 110m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-524 天井吊つ形 360m3/h × 80Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEU-525 天井型 180m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-526 天井型 540m3/h × 130Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-527 天井型 590m3/h × 130Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-528 天井型 90m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-529 天井型 90m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-530 天井型 180m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-531 天井型 60m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-601 天井型 480m3/h × 100Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-602 天井型 470m3/h × 100Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-603 天井型 420m3/h × 80Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-604 天井型 320m3/h × 80Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-605 天井型 210m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-606 天井型 210m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-607 天井型 240m3/h × 100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-608 天井型 240m3/h × 100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-609 天井型 180m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-610 天井型 180m3/h × 100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-611 天井型 180m3/h × 100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-612 天井型 210m3/h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-613 天井型 210m3/h × 80Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEU-614 天井吊り形 300m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-615 天井吊り形 330m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-616 天井吊り形 330m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-617 天井吊り形 330m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-618 天井吊り形 180m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-619 天井吊り形 90m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-620 天井隠ぺい形 540m ³ /h × 130Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-621 天井吊り形 480m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-622 天井吊り形 450m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-623 天井吊り形 420m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-624 天井隠ぺい形 540m ³ /h × 130Pa	4	台			
全熱交換器	HEU-625 床置形 4,050m ³ /h × 200Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-626 天井吊り形 60m ³ /h × 80Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-627 天井吊り形 390m ³ /h × 80Pa	2	台			
ワイード リコンスitch	全熱交換機用	98	個			
ワイード リコンスitch	全熱交換機用 (HEU-625)	1	個			
集中管理コントローラ	全熱交換機用	1	式			
予備フィルター	全熱交換機用	1	式			
排気用送風機	FE-101 消音ボックス付送付機 天吊形 760m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-102 消音ボックス付送付機 天吊形 810m ³ /h × 100Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排気用送風機	FE-103 天井扇 低騒音形 160m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-104 天井扇 低騒音形 100m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-105 天井扇 低騒音形 380m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-106 消音ファン付送付機 天吊形 550m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-107 消音ファン付送付機 天吊形 420m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-108 天井扇 低騒音形 160m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-109 天井扇 低騒音形 70m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-110 消音ファン付送付機 天吊形 610m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-111 消音ファン付送付機 天吊形 320m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-112 天井扇 低騒音形 490m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-113 天井扇 低騒音形 60m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-114 天井扇 低騒音形 60m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-115 天井扇 低騒音形 60m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-201 消音ファン付送付機 天吊形 760m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-202 消音ファン付送付機 天吊形 810m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-203 天井扇 低騒音形 160m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-204 天井扇 低騒音形 90m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-205 天井扇 低騒音形 280m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-206 消音ファン付送付機 天吊形 550m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-207 消音ファン付送付機 天吊形 420m3/h × 100Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排気用送風機	FE-208 天井扇 低騒音形 160m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-209 天井扇 低騒音形 70m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-210 天井扇 低騒音形 30m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-211 天井扇 低騒音形 430m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-212 天井扇 低騒音形 170m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-213 消音ファン付送付機 天吊形 550m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-214 天井扇 低騒音形 340m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-215 天井扇 低騒音形 60m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-216 天井扇 低騒音形 60m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-301 消音ファン付送付機 天吊形 650m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-302 消音ファン付送付機 天吊形 590m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-303 天井扇 低騒音形 150m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-304 天井扇 低騒音形 50m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-305 消音ファン付送付機 天吊形 550m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-306 消音ファン付送付機 天吊形 420m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-307 天井扇 低騒音形 160m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-308 天井扇 低騒音形 70m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-309 天井扇 低騒音形 100m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-310 消音ファン付送付機 天吊形 690m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-311 消音ファン付送付機 天吊形 570m ³ /h × 100Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排気用送風機	FE-312 消音ボックス付送付機 天吊形 1,140m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-313 消音ボックス付送付機 天吊形 550m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-314 天井扇 低騒音形 450m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-315 天井扇 低騒音形 430m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-316 天井扇 低騒音形 60m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-317 天井扇 低騒音形 80m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-401 消音ボックス付送付機 天吊形 650m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-402 消音ボックス付送付機 天吊形 590m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-403 天井扇 低騒音形 150m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-404 天井扇 低騒音形 50m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-405 消音ボックス付送付機 天吊形 550m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-406 消音ボックス付送付機 天吊形 420m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-407 天井扇 低騒音形 160m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-408 天井扇 低騒音形 70m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-409 消音ボックス付送付機 天吊形 880m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-410 天井扇 低騒音形 480m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-411 消音ボックス付送付機 天吊形 550m ³ /h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-412 天井扇 低騒音形 50m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-413 天井扇 低騒音形 50m ³ /h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-414 天井扇 低騒音形 60m ³ /h × 80Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排気用送風機	FE-501 消音ボックス付送付機 天吊形 660m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-502 消音ボックス付送付機 天吊形 590m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-503 天井扇 低騒音形 160m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-504 天井扇 低騒音形 50m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-505 消音ボックス付送付機 天吊形 550m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-506 消音ボックス付送付機 天吊形 420m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-507 天井扇 低騒音形 160m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-508 天井扇 低騒音形 70m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-509 天井扇 低騒音形 410m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-510 天井扇 低騒音形 410m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-511 天井扇 低騒音形 480m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-512 天井扇 低騒音形 480m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-513 天井扇 低騒音形 400m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-514 消音ボックス付送付機 天吊形 2,080m3/h × 140Pa	1	台			
排気用送風機	FE-515 遠心送風機 天吊形 #3 × 4, 940m3/h × 150Pa 防振架台	1	台			
給気用送風機	FS-515 遠心送風機 天吊形 #2.1/2 × 4, 940m3/h × 350Pa 防振架台	1	台			
排気用送風機	FE-516 遠心送風機 天吊形 #3.1/2 × 7, 600m3/h × 150Pa 防振架台	1	台			
給気用送風機	FS-516 遠心送風機 天吊形 #3 × 7, 600m3/h × 400Pa 防振架台	1	台			
排気用送風機	FE-517 天井扇 低騒音形 80m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-518 天井扇 低騒音形 60m3/h × 80Pa	1	台			

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排気用送風機	FE-519 天井扇 低騒音形 60m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-520 天井扇 低騒音形 180m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-521 消音ボックス付送付機 天吊形 2,060m3/h × 150Pa	1	台			
排気用送風機	FA-501 177-搬送ファン 天吊形 W900 × 1,110m3/h	2	台			
排気用送風機	FE-601 消音ボックス付送付機 天吊形 770m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-602 消音ボックス付送付機 天吊形 810m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-603 天井扇 低騒音形 160m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-604 天井扇 低騒音形 100m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-605 天井扇 低騒音形 270m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-606 消音ボックス付送付機 天吊形 550m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-607 消音ボックス付送付機 天吊形 420m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-608 天井扇 低騒音形 160m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-609 天井扇 低騒音形 70m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-611 天井扇 低騒音形 480m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-612 消音ボックス付送付機 天吊形 610m3/h × 100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-613 天井扇 低騒音形 60m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-614 天井扇 低騒音形 60m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-615 天井扇 低騒音形 370m3/h × 80Pa	1	台			
排気用送風機	FE-701 消音ボックス付送付機 天吊形 510m3/h × 110Pa	1	台			
給気用送風機	FS-T601 遠心送風機 屋外床置形 #3.1/2 × 7,310m3/h × 350Pa 防振架台	1	台			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	149	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	408	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	29	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	2	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(～450mm) 厨房排気 シール有	21	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.8mm(451～1200mm) 厨房排気 シール有	25	m ²			
アングルフランジ 工法 ステンレス製ダクト (低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS・A	19	m ²			
アングルフランジ 工法 ステンレス製ダクト (低圧ダクト)	0.6mm(451～1200mm) SUS・A 厨房排気 シール有	18	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	388	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 125mm	291	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	537	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	1,028	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	782	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 225mm	630	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	144	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 275mm	310	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	47	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	4	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm 厨房排気(0.6mm) シール有	7	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm 厨房排気(0.6mm) シール有	14	m			

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト	インサート有 100mm (亜鉛鉄板1.6mm)	2	m			
スパイラルダクト	インサート有 125mm (亜鉛鉄板1.6mm)	2	m			
スパイラルダクト	インサート有 150mm (亜鉛鉄板1.6mm)	4	m			
スパイラルダクト	インサート有 175mm (亜鉛鉄板1.6mm)	8	m			
スパイラルダクト	インサート有 200mm (亜鉛鉄板1.6mm)	5	m			
スパイラルダクト	インサート有 225mm (亜鉛鉄板1.6mm)	4	m			
スパイラルダクト	インサート有 250mm (亜鉛鉄板1.6mm)	2	m			
スパイラルダクト	インサート有 275mm (亜鉛鉄板1.6mm)	1	m			
スパイラルダクト	インサート有 300mm (亜鉛鉄板1.6mm)	1	m			
スパイラルダクト	インサート有 350mm (亜鉛鉄板1.6mm)	1	m			
フレキシブルダクト	保温 有 125mm	4	m			
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	4	m			
フレキシブルダクト	保温 有 175mm	37	m			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	28	m			
線状吹出口	BL-D 250mm	6	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	23	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	26	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	14	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	1	個			

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二バ`-丸形吹出口	VHS 500 500	3	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS 900 900	2	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS(F付) 300 300	4	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS(F付) 350 350	3	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS(F付) 400 400	3	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS(F付) 450 450	1	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS(F付) 500 500	2	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS(F付) 600 600	1	個			
二バ`-丸形吹出口	VHS(F付) 650 650	2	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 150 150	82	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 200 200	49	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 250 250	22	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 300 300	21	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 350 350	6	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 400 400	7	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 500 500	2	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 650 650	2	個			
二バ`-丸形吹出口	HS 900 900	2	個			
丸形 風量調節 ダンパ`-	175φ	1	個			
丸形 風量調節 ダンパ`-	200φ	7	個			

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 風量調節 ダクト -	225 φ	14	個			
丸形 風量調節 ダクト -	250 φ	12	個			
丸形 風量調節 ダクト -	275 φ	1	個			
丸形 風量調節 ダクト -	300 φ	1	個			
風量調節ダクト -	200 200	3	個			
風量調節ダクト -	400 300	2	個			
風量調節ダクト -	450 300	1	個			
風量調節ダクト -	500 300	1	個			
風量調節ダクト -	500 500	2	個			
風量調節ダクト -	550 550	2	個			
風量調節ダクト - (SUS製)	600 500	1	個			
風量調節ダクト - (SUS製)	700 500	1	個			
丸形 チャッキダクト -	100 φ	25	個			
丸形 チャッキダクト -	125 φ	45	個			
丸形 チャッキダクト -	150 φ	66	個			
丸形 チャッキダクト -	175 φ	54	個			
丸形 チャッキダクト -	200 φ	69	個			
丸形 チャッキダクト -	225 φ	62	個			
丸形 チャッキダクト -	250 φ	17	個			
丸形 チャッキダクト -	275 φ	20	個			

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 チャッキダ°ンパ°ー	300φ	9	個			
チャッキダ°ンパ°ー	300 750	1	個			
チャッキダ°ンパ°ー	400 300	2	個			
チャッキダ°ンパ°ー	500 500	1	個			
チャッキダ°ンパ°ー	550 550	1	個			
チャッキダ°ンパ°ー	600 300	2	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	100φ	5	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	125φ	7	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	150φ	13	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	175φ	28	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	200φ	16	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	225φ	14	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	250φ	8	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	275φ	4	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	300φ	2	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	350φ	1	個			
防火ダ°ンパ°ー	500 500	3	個			
グリフ°金網	SUS網 650 500	1	個			
グリフ°金網	SUS網 750 500	1	個			
グリフ°金網	SUS網 500 500 引火防止網	2	個			

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気用ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 200φ 防虫網付 指定色焼付	1	個			
換気用ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 250φ 防虫網付 指定色焼付	2	個			
換気用ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 300φ 防虫網付 指定色焼付	2	個			
厨房用ﾌｰﾄﾞ A	給排一体型 SUS304製 2200×1200×700H ｸﾞﾗｽﾌｨﾙﾀｰ、防火ｼｬｯﾀｰ	1	組			
厨房用ﾌｰﾄﾞ B	給排一体型 SUS304製 1800×1800×700H ｸﾞﾗｽﾌｨﾙﾀｰ、防火ｼｬｯﾀｰ	1	組			
厨房用ﾌｰﾄﾞ C	給排一体型 SUS304製 1200×900×700H ｸﾞﾗｽﾌｨﾙﾀｰ、防火ｼｬｯﾀｰ	1	組			
厨房用ﾌｰﾄﾞ D	給排一体型 SUS304製 900×1000×700H ｸﾞﾗｽﾌｨﾙﾀｰ、防火ｼｬｯﾀｰ	1	組			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	1	個			
風量測定口		23	個			
長方形ｸﾞﾗｽﾞ 外保温	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	82	m ²			
長方形ｸﾞﾗｽﾞ 外保温	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠ぺい、ｸﾞﾗｽﾞ ｸﾞﾗｽﾞ内 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	229	m ²			
長方形ｸﾞﾗｽﾞ 外保温	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋外露出、浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	59	m ²			
長方形ｸﾞﾗｽﾞ 外保温	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠ぺい、ｸﾞﾗｽﾞ ｸﾞﾗｽﾞ内 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	2	m ²			
長方形ｸﾞﾗｽﾞ 外保温	ﾛｯｸｰﾙ 屋外露出、浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	47	m ²			
ｽﾊﾟｲﾚｸﾞﾗｽﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠ぺい、ｸﾞﾗｽﾞ ｸﾞﾗｽﾞ内 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	112	m			
ｽﾊﾟｲﾚｸﾞﾗｽﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠ぺい、ｸﾞﾗｽﾞ ｸﾞﾗｽﾞ内 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	130	m			
ｽﾊﾟｲﾚｸﾞﾗｽﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠ぺい、ｸﾞﾗｽﾞ ｸﾞﾗｽﾞ内 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	203	m			
ｽﾊﾟｲﾚｸﾞﾗｽﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠ぺい、ｸﾞﾗｽﾞ ｸﾞﾗｽﾞ内 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	635	m			
ｽﾊﾟｲﾚｸﾞﾗｽﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠ぺい、ｸﾞﾗｽﾞ ｸﾞﾗｽﾞ内 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	448	m			
ｽﾊﾟｲﾚｸﾞﾗｽﾞ 外保温 (32K)	ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠ぺい、ｸﾞﾗｽﾞ ｸﾞﾗｽﾞ内 ｱﾙﾐｸﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	374	m			

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	68	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 275mm 保温厚25	168	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	32	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 350mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温 (厨房排気)	ロックウール・隠ぺい 保温厚50 150mm	7	m ²			
スパイラルダクト外保温 (厨房排気)	ロックウール・隠ぺい 保温厚50 175mm	14	m ²			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 125mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	4	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 175mm 保温厚25	8	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	5	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 225mm 保温厚25	4	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 275mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 350mm 保温厚25	1	m			
たわみ継手		1	式			別紙 00-0166
チャンバー類		1	式			別紙 00-0167
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0168
架台類		1	式			別紙 00-0169

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		排煙設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アングルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 0.8mm(～450mm)	25	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.0mm(451～750mm)	52	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.0mm(751～1200mm)	39	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.2mm(1201～1500mm)	30	m ²			
銅板製ダクト	1.6mm	4	m ²			
アングルフランジ工法 ステンレスダクト (排煙ダクト)	1.0mm(751～1200mm) SUS-A	26	m ²			
排煙口	スイング式 手動復帰 400 400	1	個			
排煙口	スイング式 手動復帰 450 450	1	個			
排煙口	スイング式 手動復帰 550 550	1	個			
排煙口	スイング式 手動復帰 800 800	1	個			
手動開放装置	電気式 埋込型	4	個			
防火ダンパー (排煙用HFD)	350 300	4	個			
防火ダンパー (排煙用HFD)	750 400	1	個			
防火ダンパー (排煙用HFD)	800 300	1	個			
防火ダンパー (排煙用HFD)	1000 400	1	個			
クリップ金網	SUS網 1400 700	1	個			
排煙ダクト保温 (長方形ダクト)	ロックール 屋内隠ぺい きつ甲金網 保温厚25	151	m ²			
手動開放装置 電気配管配線		1	式			別紙 00-0175
たわみ継手		1	式			別紙 00-0176
排煙口ボックス類		1	式			別紙 00-0177

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	TOTO: CFS498B LIXIL: BC-P110S 密結ツク 温水洗浄便座 擬音装置	49	組			
洋風大便器	TOTO: CFS498B LIXIL: BC-P110P 密結ツク 温水洗浄便座 擬音装置	28	組			
幼児用大便器	TOTO: CS300B LIXIL: C-P143S ロ-ツク 暖房便座	6	組			
ハリアフリートイレバック	TOTO: UADBZ61(R/L)2A1ADD1BA LIXIL: PTWC-HC101(R/L)2A1AWWW 床置大便器 汚物流し(電温) 洗面器(電温) 手洗い フィッティングボード 背もたれ	12	組			
小便器	TOTO: UFS900WR LIXIL: U-A451MP 低リツク 壁掛	39	組			
セルフリッシング式洗面	TOTO: L350CM LIXIL: L-2151FC 自動単水栓 自動水石鹸供給栓	72	組			
アンダーカウンター式洗面	TOTO: L506 LIXIL: L-2250 自動単水栓 自動水石鹸供給栓	28	組			
壁掛洗面器	TOTO: LSB125AC LIXIL: L-A951M2E 自動水栓 自動水石鹸供給栓	3	組			
壁掛洗面器	TOTO: L250CM LIXIL: L-176UFCRS 自動水栓 自動水石鹸供給栓	1	組			
ハット式洗面器	TOTO: L700C LIXIL: L-2848FC 自動水栓	2	組			
壁掛洗面器	TOTO: LSG721BAPNW LIXIL: L-531 自動水栓	1	組			
掃除用流し	TOTO: SK22A LIXIL: S-202A	12	組			
コンパクトストリートバック	TOTO: UAS(R/L)DB2NW LIXIL: PTTOM-210W-C 電気温水器 水石鹸入れ	6	組			
化粧鏡	TOTO: YH6090A LIXIL: KF-6090A	12	枚			
計						

ステップ2庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水ポンプユニット 水中ポンプ型 (雑用水) (上水)	PU-2 末端圧力推定一定インバータ 65φ×50φ×480L/min×60m ×5.5kW 2台並列運転	1	組			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 20A	361	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 25A	102	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 30A	41	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 40A	16	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 50A	99	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 65A	28	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 75A	93	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 100A	5	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 20A	747	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 25A	56	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 30A	154	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 40A	23	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 50A	2	m			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	43	個			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 25A	3	個			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 32A	31	個			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 40A	5	個			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 50A	6	個			

ステップ2庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
逆止弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	3	個			
逆止弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 25A	1	個			
逆止弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 50A	1	個			
ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｰ混合 水栓	TOTO:TKS05301J LIXIL:SF-WL420SYX(JW)	18	個			
洗濯機水栓	TOTO:TW11R LIXIL:LF-WJ-50KQA	2	個			
Y形ストレーナ (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	1	個			
Y形ストレーナ (給水青銅製)	10K(ねじ) 50A	1	個			
ﾎｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個			
ﾎｰﾙﾀｯﾌﾟ	25A	1	個			
ﾊﾟｰﾙ式量水器	25A	1	個			
ﾊﾟｰﾙ式量水器	50A	1	個			
電磁弁装置	上水 50A (免震ﾋﾞｯﾄ)	2	組			
減圧弁装置	上水 20A (機械室露出)	1	組			
減圧弁装置	上水 40A (隠ぺい)	2	組			
減圧弁装置	上水 50A (隠ぺい)	8	組			
自動ｱｳｵ弁	20A	1	個			
ﾌﾙｷｯﾌﾟ ﾚｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊﾞｰﾅｰ 形 25A	1	個			
ﾌﾙｷｯﾌﾟ ﾚｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊﾞｰﾅｰ 形 50A	1	個			
免震装置	衛生A 上水 80A SUS製 U字ﾀｲﾌﾟ	2	組			
(雑用水)						

ステップ2庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	54	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	127	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	65	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 65A	29	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 80A	73	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 100A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	447	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	53	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	132	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 100A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 50A	3	m			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	7	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 32A	24	個			
ライニングバタフライ弁	10K(クイル-) 100A	3	個			
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個			

ステップ2庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
散水栓	TOTO:T28KUNH13 LIXIL:LF-13G-13-CV カップリング付キー式	6	個			
壁埋込 散水栓ボックス	WB-13	6	個			
Y形ストレーナ (管端防食用)	10K 20A	2	個			
1/2インチ式量水器	25A	1	個			
1/2インチ式量水器	100A	1	個			
自動1/2弁	20A	2	個			
減圧弁装置	雑用水 25A (免震タイプ)	1	組			
減圧弁装置	雑用水 40A (隠ぺい)	8	組			
免震装置	衛生I 雑用水 25A SUS製 U字タイプ	1	組			
免震装置	衛生B 雑用水 65A SUS製 U字タイプ	2	組			
免震装置	衛生H 雑用水 100A SUS製 U字タイプ	1	組			
(上水保温)						
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 20A	1	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	32	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	928	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	121	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	156	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	37	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	16	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	28	m			

ステップ2庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	7	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	120	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	19	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	39	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	2	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	40	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	86	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	5	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	28	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	19	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	45	m			
免震ﾌﾙｷﾞ 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 上水 80A(2500mm)	2	個			
(雑用水保温)						
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A	5	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 100A	3	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	387	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	51	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	117	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	6	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	17	m			

ステップ2庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	29	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	2	m			
給水管 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 20A	60	m			
給水管 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 25A	43	m			
給水管 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 32A	15	m			
給水管 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 50A	47	m			
給水管 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 80A	71	m			
給水管 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 100A	6	m			
給水管 保温	ポリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	54	m			
給水管 保温	ポリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	85	m			
給水用弁類 保温	ポリスレン(バクタイ弁) 屋内露出 加工亜鉛鉄板 100A	3	個			
免震フキ 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 雑用水 25A(1800mm)	1	個			
免震フキ 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 雑用水 65A(2300mm)	2	個			
免震フキ 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 雑用水 100A(2900mm)	1	個			
文字標識等	衛生 30,000m2	1	式			
架台類		1	式			別紙 00-0189
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0190
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0191
スリーブ		1	式			別紙 00-0192
デッキプレート 開口切断		1	式			別紙 00-0193

ステップ2庁舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
湧水ポンプ	PD-1A、1B 水中型 強化樹脂製 50φ×100L/min×10m ×0.75kW×2台	5	組			
グリーストラップ	GT-1 SUS製側溝流入 3槽式 天吊耐火型 250L/min SUS製ふた	1	組			
(排水)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	168	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	122	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 150A	116	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	99	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	65	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	32	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	56	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	37	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	48	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 150A	46	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	15	m			

ステップ2庁舎		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	195	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	229	m			
(高温排水)						
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 40A	3	m			
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	47	m			
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	機械室・便所 50A	26	m			
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	機械室・便所 75A	37	m			
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	機械室・便所 100A	8	m			
(器具排水)						
排水・ライフル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 40A	29	m			
排水・ライフル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	1	m			
排水・ライフル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 75A	1	m			
排水・ライフル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 40A	97	m			
排水・ライフル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	60	m			
排水・ライフル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 65A	6	m			
排水・ライフル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	99	m			
(厨房排水)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	17	m			

ステップ2庁舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	50	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	6	m			
(ポンプアップ)						
排水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 50A	243	m			
(通気)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	88	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	46	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	51	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	10	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	384	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	29	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	24	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	80	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	29	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 150A	16	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	10	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	10	個			
免震装置	衛生C 排水 100A GMA製 水平1本タイプ	4	組			
免震装置	衛生D 排水 150A GMA製 水平1本タイプ	4	組			

ステップ2庁舎		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
免震装置	衛生E 通気 125A ｺﾞﾙﾌ製 水平1本ﾀｲﾌﾟ	1	組			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	9	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	15	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	58	個			
床下掃除口	CO 40A	1	個			
床下掃除口	CO 50A	5	個			
床下掃除口	CO 80A	2	個			
間接排水口	50A	3	個			
間接排水	トラップ付 50A	3	個			
満水継手	50A	5	個			
満水継手	100A	5	個			
満水継手	150A	10	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
配管用防虫網	100A	3	個			
通気用ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 100φ 防虫網付 指定色焼付	3	個			
通気用ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 125φ 防虫網付 指定色焼付	1	個			
通気用ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 150φ 防虫網付 指定色焼付	2	個			
切替柵	縦型 100-150-300 架台ﾍﾞｯﾄ共	3	個			
切替柵	縦型 150-150-300 架台ﾍﾞｯﾄ共	2	個			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽ化粧筒 40A	225	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気温水器	TOTO:REW25C2BHSCM LIXIL:EHPN-CB25ECV3 貯湯量25L	3	組			
電気温水器	TOTO:REW12B2BHSCM LIXIL:EHPN-CB12ECV4 貯湯量12L	12	組			
ガス湯沸器	WHG-1 瞬間式 屋外床置 潜熱回収型 50号×4連結	1	組			
ガス湯沸器	WHG-2 瞬間式 屋内壁掛 潜熱回収型 16号 排気トップ、排気筒共	2	組			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	7	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	45	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	16	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 30SU	2	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 40SU	10	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 50SU	14	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	15	m			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	5	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	1	個			
一般配管用 ステンス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ﾊﾞｰﾅｰ型 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ﾊﾞｰﾅｰ型 50A	1	個			
給湯管 保温	グラスウール 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐﾅｼｬﾝ化粧筒 15A	44	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火ポンプユニット (屋内消火栓)	PFU-1 消防認定品ユニット 50φ×50φ×180L/min×80m ×7.5kW	1	組			
消火用充水タンク	TF-1 ステンレス製単版一体型 有効0.2m3 600×600×900H	1	基			
消火栓格納箱	HB-4A 広範囲2号消火栓 屋内埋込形 減圧機構付	6	組			
消火栓格納箱	HB-4A 広範囲2号消火栓 屋内埋込形	27	組			
テスト弁	25A	1	個			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	15	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	16	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	269	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	312	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハロー形 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハロー形 50A	1	個			
消火補給水槽 保温	膨張タンク グラス Wool ステンレス鋼板	3	m ²			
消火管 保温	ボリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	15	m			
消火管 保温	ボリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	4	m			
搬入費		1	式			別紙 00-0202
架台類		1	式			別紙 00-0203
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0204

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		消火設備		連結送水管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
送水口	埋込形 差込式 65A	1	個			
送水口	スタッド形 差込式 65A	1	個			
消火栓格納箱	HB-12A 放水口格納 屋内埋込型	9	組			
テスト弁	65A	2	個			
バルブユニット	連送用 GV・CV(16K) 100A	2	組			
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	14	m			
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	9	m			
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋内一般 100A	119	m			
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋内一般 150A	76	m			
消火・塩ビ 外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 100A	61	m			
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	16K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
鑄鉄弁-スレブール鉄 及びバタイル鉄逆止 弁	16K(ねじ・リフト) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハーフ・スリット形 50A	1	個			
免震装置	消火J 連送 100A SUS製 水平2本タイプ	2	組			
埋設標識テープ	150幅	61	m			
架台類		1	式			別紙 00-0208
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0209
スリーブ		1	式			別紙 00-0210
デッキプレート 開口切断		1	式			別紙 00-0211
土工事		1	式			別紙 00-0212

ステップ2庁舎		消火設備		スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火機器類	(ポンプユニット含む)	1	式			別紙 00-0214
弁類		1	式			別紙 00-0215
配管材料類		1	式			別紙 00-0216
工事費		1	式			別紙 00-0217
共通費		1	式			別紙 00-0218
諸経費		1	式			別紙 00-0219
小計						
免震装置	消火K スプリンクラー 150A SUS製 水平2本タイプ	1	組			
免震装置	消火L スプリンクラー 50A SUS製 水平1本タイプ	1	組			
(保温)						
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	53	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	11	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	12	m			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		雨水利用設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水移送ポンプ	PW-1 水中型 SUS製 40φ×70L/min×10m ×0.75kW	1	組			
自動塩素注入装置 (雑用水)	WT-1 タンク一体型滅菌ユニット 次亜塩素酸トリウム注入 ポンプ リスレンタンク120L ポンプ 0.025kW	1	組			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	66	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	6	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 50A	2	m			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
Y形ストレーナ (管端防食コ)	10K 50A	1	個			
パルス式量水器	50A	1	個			
電動パタライ弁	取付 500A (本体自動制御)	1	個			
免震装置	衛生F 雨水移送 50A SUS製 U字タイプ	2	組			
雨水利用管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	6	m			
雨水利用管 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 50A	66	m			
免震フキ 保温	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラス化粧 雨水利用 50A(2100mm)	2	個			
架台類		1	式			別紙 00-0226
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0227
スリーブ		1	式			別紙 00-0228
デッキプレート 開口切断		1	式			別紙 00-0229
計						

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水タワ (上水)	TW-1 ステンレス製複合板バ 祢一休型 二槽式有効30m3 (2.5+2.5) × 3.5 × 2.5H, 緊急遮断弁、組立共	1	基			
給水ポンプユニット (上水)	PU-1 末端圧力推定一定インバ ー 65φ × 50φ × 430L/min × 70m × 7.5kW 2台0-73台並列運転	1	組			
(引込)						
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 20A	9	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 75A	13	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	地中配管 75A	25	m			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	6	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	2	個			
ライニングY形ストレーナ	10K 80A	2	個			
定水位調整弁	ストレーン型(副弁無し) 80A	2	個			
電磁弁	上水 20A	2	組			
ホースタップ	20A	2	個			
(上水)						
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 20A	1	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 100A	3	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 50A	6	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 100A	9	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	地中配管 100A	8	m			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 50A	3	個			
ライニングバタフライ弁	10K(クハ) 100A	4	個			

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
横水栓	TOTO:T28AKUH13 LIXIL:LF-15G-13-CV カップリング付キース	2	個			
フレキシブルジョイント	アイロース形 100A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	3	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個			
(雑用水)						
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	地中配管 20A	79	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	地中配管 25A	193	m			
給水・耐衝撃性ポリエチレン管(HIVP)	地中配管 20A	85	m			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	12	個			
散水栓	TOTO:T28KUNH13 LIXIL:LF-13G-13-CV カップリング付キース	8	個			
散水栓ボックス	ステンレス製 床埋込 13	8	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	12	組			
埋設標識テープ	150幅	359	m			
地中埋設標	コンクリート製	25	個			
(引込保温)						
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	9	m			
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A	13	m			
給水用弁類 保温	ポリエチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	6	個			
(上水保温)						
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	6	m			

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 100A	9	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	1	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	3	m			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋内露出 カ-亜鉛鉄板 100A	4	個			
給水用弁類 保温	ポリスチレン(バクタイプ) 屋内露出 カ-亜鉛鉄板 100A	3	個			
給水用弁類 保温	ポリスチレン(バクタイプ) 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	1	個			
搬入費		1	式			別紙 00-0230
土工事		1	式			別紙 00-0231
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0232
水道本管引込工事	ステップ 2-2 本管分岐 150A延伸	1	式			別紙 00-0233
水道本管分岐工事	ステップ 2-2 庁舎用分岐 75A	1	式			別紙 00-0234
引込工事申請費等	試掘調査、通水試験、申請費、手数料 穿孔監督費	1	式			別紙 00-0235
総合調整費		1	式			別紙 00-0236
受水槽制御		1	式			別紙 00-0237
計						

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	44	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 200A	41	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	13	m			
ライニングハットライ弁	10K(91A-) 100A	2	個			
間接排水口	100A	2	個			
配管用防虫網	100A	2	個			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ため樹(2)	機 械 RC-3(1000H) B形(0.5トン)	2	組			
インバート樹	機 械 SC-4(2400H) 化粧ふた(建築工事)	1	組			
インバート樹	機 械 SC-5(2600H) 化粧ふた(建築工事)	5	組			
インバート樹	機 械 SC-5(2700H) 化粧ふた(建築工事)	2	組			
インバート樹	機 械 SC-5(2800H) 化粧ふた(建築工事)	3	組			
インバート樹	機 械 SC-5(3000H) 化粧ふた(建築工事)	1	組			
土工事		1	式			別紙 00-0238
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0239
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備		(1) 電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0004
ケーブルラックZM形	200A 1段目	57	m			
ケーブルラックZM形	300A 1段目	189	m			
ケーブルラックZM形	300A 2段目以降	302	m			
ケーブルラックZM形	400B 1段目	13	m			
ケーブルラックZM形	900B 1段目	301	m			
ケーブルラックZM形	900B 2段目以降	134	m			
ケーブルラックZM形	1200B 1段目	467	m			
ケーブルラックZM形	1200B 2段目以降	382	m			
ケーブルラックZAM	800B 1段目	21	m			
ケーブルラックZAM	1200B 1段目	71	m			
ケーブルラックZAM	1200B 2段目以降	71	m			
ケーブルラックカバー	点検歩廊用	163	m			
ケーブルラックZM形	600B 1段目 蓋付	276	m			
ケーブルラック耐震架台	W = 200用	6	か所			
ケーブルラック耐震架台	W = 300用	31	か所			
ケーブルラック耐震架台	W = 400用	2	か所			
ケーブルラック耐震架台	W = 900用	41	か所			
ケーブルラック耐震架台	W = 1200用	64	か所			
計						

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備		(1) 電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
ﾌﾟﾚｯｸｽSS-C形	300 × 300 × 300	37	個			
ﾌﾟﾚｯｸｽSS形 防水(SUS)	600 × 600 × 500	2	個			
ﾌﾟﾚｯｸｽSS形 防水(SUS)	800 × 800 × 700	2	個			
ﾌﾟﾚｯｸｽSS形 防水(SUS)	900 × 900 × 900	3	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0006
ｺｰ付架台		4	組			
組立歩廊架台		4	台			
ﾗｯｸ支持架台		22	台			
計						

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備		(1)電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0007
ケーブ`ルバック貫通処理 (床貫通処理用)	バック幅= 200	1	か所			
ケーブ`ルバック貫通処理 (床貫通処理用)	バック幅= 300	4	か所			
ケーブ`ルバック貫通処理 (床貫通処理用)	バック幅=1000	7	か所			
ケーブ`ルバック貫通処理 (床貫通処理用)	バック幅=1200	17	か所			
ケーブ`ルバック貫通処理 (床貫通処理用)	バック幅= 300	36	か所			
ケーブ`ルバック貫通処理 (床貫通処理用)	バック幅=1200	36	か所			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0008
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き PEW1	15	本			
防水鋳鉄管	100 900mm 片R 水切りつば付き PEW1	2	本			
防水鋳鉄管	150 900mm 片R 水切りつば付き PEW2	12	本			
計						

[illegible]

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2) 電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0010
ワイド・ハンド・ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 - -	108	個			
ワイド・ハンド・ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 2 - -	6	個			
ワイド・ハンド・ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 1P L 15A × 1 -	4	個			
ワイド・ハンド・ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 2 1P L 15A × 1 -	25	個			
ワイド・ハンド・ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	3W H 15A × 1 - -	1	個			
防水スイッチ (防滴プレート付) ネーム無	1P 15A × 1	1	個			
防水スイッチ (防滴プレート付) ネーム無	3W 15A × 1	1	個			
換気扇用電源 スイッチ (樹脂プレート付)	2連切替(強弱切替)	24	個			
タイムスイッチ (樹脂プレート付)	2個用	3	個			
調光スイッチ (樹脂プレート付)	ロータリー式 位相制御タイプ	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ1回路	26	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ1回路 指定色塗装	3	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ2回路	132	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ2回路 指定色塗装	28	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ3回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ3回路 指定色塗装	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ4回路	11	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ4回路 指定色塗装	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ5回路	1	個			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0010
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ6回路	2	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ6回路 指定色塗装	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ8回路	10	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ10回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ12回路	1	個			
計						
ライティングダクト		1	式			別紙 00-0011
ライティングダクト	2P15A 直付	29	m			
ライティングダクト	フィードインキャップ	8	個			
ライティングダクト	エンドキャップ	2	個			
計						

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0012
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1,188	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	319	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	13	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	2	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 1方出	1	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	23	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 3方出	132	個			
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 3方出	14	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 4方出	55	個			
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 4方出	1	個			
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	100	個			
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用2方出	5	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0013
取付架台		5	組			
計						

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2) 電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0014
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	179	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	525	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	21	か所			
中空壁貫通処理	PF(16) 壁面用	5	か所			
中空壁貫通処理	PF(16) ボックス用	49	か所			
中空壁貫通処理	PF(22) ボックス用	40	か所			
計						
防爆処理		1	式			別紙 00-0015
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	G(16) 1方出	6	個			
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	G(16) 2方出	6	個			
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	G(16) 3方出	29	個			
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	G(16) 4方出	1	個			
ｼｰﾘﾝｸﾞ ｳｨｯﾁﾝｸﾞ	G(16)	11	個			
ｼｰﾘﾝｸﾞ ｳｨｯﾁﾝｸﾞ	G(22)	4	個			
ｼｰﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ		15	か所			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ	G(16) ﾊﾞｯｷﾝ式	36	か所			
計						

[illegible]

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(2)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯盤施工費		1	式			別紙 00-0017
施工費	1L-1	1	式			
施工費	1L-2	1	式			
施工費	1L-3	1	式			
施工費	1L-4	1	式			
施工費	1L-5	1	式			
施工費	2L-1	1	式			
施工費	2L-2	1	式			
施工費	2LM-3	1	式			
施工費	3L-1	1	式			
施工費	3L-2	1	式			
施工費	4L-1	1	式			
施工費	4LM-1	1	式			
施工費	4L-2	1	式			
施工費	4L-3	1	式			
施工費	5L-1	1	式			
施工費	5L-2	1	式			
施工費	5L-3	1	式			
施工費	5L-4	1	式			
施工費	6L-1	1	式			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備		(3) コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0018
ワイド・ハンド・ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 -	1	個			
ワイド・ハンド・ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 指定色塗装	6	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	10	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V 指定色塗装	3	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	514	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V 指定色塗装	117	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子 × 1付 一体形) 125V	15	個			
IH用コンセント (樹脂プレート付)	2P15A・20A兼用 接地極付 250V	12	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V 指定色塗装	7	個			
コンセント (樹脂プレート付) 発電機回路	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	38	個			
コンセント (樹脂プレート付) 発電機回路	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	284	個			
コンセント (樹脂プレート付) 発電機回路	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V 指定色塗装	22	個			
コンセント (樹脂プレート付) 発電機回路	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子 × 1付 一体形) 125V	99	個			
コンセント (樹脂プレート付) 発電機回路	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子 × 1付 一体形) 125V 指定色塗装	1	個			
コンセント (金属プレート付) 発電機回路	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付) 発電機回路	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (樹脂ガードプレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	5	個			
コンセント (樹脂ガードプレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V 指定色塗装	2	個			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備		(3) コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0018
コンセント (樹脂ガードプレート付)	連用形2P15A×2 (接地極付) 125V	42	個			
コンセント (樹脂ガードプレート付)	連用形2P15A×2 (接地極付) 125V 指定色塗装	49	個			
天井コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	5	個			
天井コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V 指定色塗装	12	個			
天井コンセント (樹脂プレート付) 発電機回路	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	16	個			
天井コンセント (樹脂プレート付) 発電機回路	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V 指定色塗装	18	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	48	個			
コンセント (防滴プレート付)	2P15A (接地極接地端子付) 250V	2	個			
コンセント(防雨形) 発電機回路	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	6	個			
コンセント(防爆形)	2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			
コンセント(防爆形) 発電機回路	2P15A×1 (接地極付) 125V	6	個			
計						

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備		(3) コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二重床用配線器具		1	式			別紙 00-0019
床付コンセント (アルミ製)	2P15A×2 (接地極付) 125V	73	個			
床付コンセント (アルミ製)	2P15A×2 (接地極付) 125V 指定色塗装	86	個			
床付コンセント (アルミ製)	2P15A・20A兼用 接地極付 250V	2	個			
床付コンセント (アルミ製)	2P15A・20A兼用 接地極付 250V 指定色塗装	1	個			
床付コンセント (アルミ製) 発電機回路	2P15A×1 (接地極付) 125V 指定色塗装	2	個			
床付コンセント (アルミ製) 発電機回路	2P15A×2 (接地極付) 125V	26	個			
床付コンセント (アルミ製) 発電機回路	2P15A×2 (接地極付) 125V 指定色塗装	12	個			
二重床内インナー コンセント(樹脂製)	2P15A×2 (接地極付) 125V	55	個			
二重床内インナー コンセント(樹脂製)	2P15A×2 (接地極付) 125V 指定色塗装	23	個			
二重床内インナー コンセント(樹脂製) 発電機回路	2P15A×2 (接地極付) 125V	71	個			
二重床内インナー コンセント(樹脂製) 発電機回路	2P15A×2 (接地極付) 125V 指定色塗装	11	個			
二重床内コンセント用 ターミナルボックス	3心 1/2-2分岐 送り付 20A 125V	337	個			
二重床内コンセント用 ターミナルボックス	3心 1/2-2分岐 送り付 20A 125V 指定色塗装	20	個			
二重床内コンセント用 ターミナルボックス	3心 1/2-4分岐 送り付 20A 125V	212	個			
二重床内コンセント用 ターミナルボックス	3心 1/2-4分岐 送り付 20A 125V 指定色塗装	4	個			
ブロッココンセント	コード 5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	754	個			
ブロッココンセント	コード 5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形 指定色塗装	23	個			
ブロッココンセント 発電機回路	コード 5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	528	個			
ブロッココンセント 発電機回路	コード 5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形 指定色塗装	18	個			

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(3) コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二重床用配線器具		1	式			別紙 00-0019
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0020
金属製 アットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1,431	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	7	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	79	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	28	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	25	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	115	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0021
取付架台		5	組			
計						

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備		(3) コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0022
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	301	か所			
中空壁貫通処理	PF(22) 壁面用	51	か所			
中空壁貫通処理	PF(22) ボックス用	100	か所			
計						
防爆処理		1	式			別紙 00-0023
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	G(22) 1方出	3	個			
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	G(22) 3方出	3	個			
ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	G(22)	4	個			
ｼｰﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾊﾞｳﾝﾄ		2	か所			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗｳﾝﾄ	G(22) ﾊｯｷﾝ式	14	か所			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0024
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き PEW1	2	本			
防水鋳鉄管	100 900mm 片R 水切りつば付き PEW1	1	本			
計						

新庁舎 STEP2		1. 電灯設備	(3) コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA盤施工費		1	式			別紙 00-0025
施工費	10A-1	1	式			
施工費	10A-2	1	式			
施工費	10A-3	1	式			
施工費	10A-4	1	式			
施工費	20A-1	1	式			
施工費	20A-2	1	式			
施工費	20A-3	1	式			
施工費	20A-4	1	式			
施工費	20A-5	1	式			
施工費	20A-6	1	式			
施工費	30A-1	1	式			
施工費	30A-2	1	式			
施工費	30A-3	1	式			
施工費	30A-4	1	式			
施工費	30A-5	1	式			
施工費	40A-1	1	式			
施工費	40A-2	1	式			
施工費	40A-3	1	式			
施工費	40A-4	1	式			

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		2.動力設備	(2)動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機結線		1	式			別紙 00-0027
電動機結線	直入始動方式	106	台			
電動機結線	直入始動方式以外	9	台			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0028
動力コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1 接地極付 250V	1	個			
動力コンセント (防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1 接地極付 250V (発電回路)	2	個			
動力コンセント (防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P30A×1 接地極付 250V	1	個			
動力コンセント (SUSﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P60A×1 接地極付 250V キャﾌﾟ 付	1	個			
動力コンセント (SUSﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P60A×1 接地極付 250V キャﾌﾟ 付 (発電回路)	1	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ 共) 125V	640	個			
計						
二重床用配線器具		1	式			別紙 00-0029
動力コンセント (床面取付)	3P20A×1 接地極付 250V	1	個			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		2.動力設備		(2)動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力盤施工費		1	式			別紙 00-0033
施工費	1M-1	1	式			
施工費	1M-2	1	式			
施工費	2M-1	1	式			
施工費	2M-2 指定色塗装	1	式			
施工費	3M-1	1	式			
施工費	3M-2	1	式			
施工費	4M-1	1	式			
施工費	5M-1	1	式			
施工費	6M-1	1	式			
施工費	RM-1	1	式			
施工費	RM-2	1	式			
施工費	RM-3	1	式			
施工費	RM-4	1	式			
施工費	RM-5	1	式			
施工費	RM-6	1	式			
施工費	RM-7	1	式			
施工費	RM-8	1	式			
施工費	RM-9	1	式			
施工費	RM-10	1	式			

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地工事		1	式			別紙 00-0034
接地極	EA (受変電・機器用)	1	か所			
接地極	EA,C,D,ED (弱電)	1	か所			
接地極	EB	1	か所			
接地極	EC (太陽光)	1	か所			
接地極	ED (ELB)	1	か所			
接地極	ED (予備)	1	か所			
接地極	EAt (MDF)	1	か所			
接地極	Et (PBX)	1	か所			
接地極	Eo (測定用)	2	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0035
根切り(機械)	ハック約 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	50.4	m3			
埋戻し	機 械 ハック約 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	46.7	m3			
盛土(A種)	山砂の類	3.7	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	3.7	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

[illegible]

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受変電施工費		1	式			別紙 00-0037
施工費	高压引込盤	1	式			
施工費	高压受電盤	1	式			
施工費	高压饋電盤No.1	1	式			
施工費	高压饋電盤No.2	1	式			
施工費	母線連絡盤No.1	1	式			
施工費	母線連絡盤No.2	1	式			
施工費	高压饋電盤No.3	1	式			
施工費	高压饋電盤No.4	1	式			
施工費	高压コンデンサ盤No.1	1	式			
施工費	高压コンデンサ盤No.2	1	式			
施工費	高压コンデンサ盤No.3	1	式			
施工費	高压コンデンサ盤No.4	1	式			
施工費	低压電灯盤No.1	1	式			
施工費	低压電灯盤No.1 MCCB盤	1	式			
施工費	低压電灯盤No.2	1	式			
施工費	低压電灯盤No.2 MCCB盤	1	式			
施工費	低压電灯盤No.3	1	式			
施工費	低压電灯盤No.3 MCCB盤	1	式			
施工費	低压保安電灯盤	1	式			

新庁舎 STEP2		4. 受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受変電施工費		1	式			別紙 00-0037
施工費	低圧保安電灯盤 MCCB盤	1	式			
施工費	低圧動力盤No.1	1	式			
施工費	低圧動力盤No.1 MCCB盤	1	式			
施工費	低圧動力盤No.2	1	式			
施工費	低圧動力盤No.2 MCCB盤	1	式			
施工費	低圧動力盤No.3	1	式			
施工費	低圧動力盤No.3 MCCB盤	1	式			
施工費	低圧保安動力盤	1	式			
施工費	低圧保安動力盤 MCCB盤	1	式			
施工費	低圧非常動力盤	1	式			
施工費	低圧非常動力盤 MCCB盤	1	式			
施工費	低圧動力盤No.4	1	式			
施工費	低圧動力盤No.4 MCCB盤	1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		6.発電設備		(1)自家発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地工事		1	式			別紙 00-0041
接地極	EA・D	1	か所			
接地極	EB	1	か所			
接地極	ED	4	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0042
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	5.1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4.7	m3			
盛土(A種)	山砂の類	0.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.4	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

[illegible]

新庁舎 STEP2		7. 構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
情報用アトレット		1	式			別紙 00-0044
情報用受口 (樹脂プレート付)	モジュラー型 8極8芯 CAT5E	34	個			
情報用受口 (樹脂プレート付)	モジュラー型 8極8芯 CAT5E 指定色塗装	19	個			
計						
二重床用 情報用アトレット		1	式			別紙 00-0045
情報用床内受口 (アルミ製)	モジュラー型 8極8芯 CAT5E 指定色塗装	1	個			
情報用OA707用 床下アトレット	モジュラー型 8極8芯 CAT5E 4口	14	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0046
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	213	個			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0047
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き PEW2	3	本			
計						

[illegible]

新庁舎 STEP2		8. 構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話用アトレット		1	式			別紙 00-0049
電話用受口 (樹脂プレート付)	モジュラー型 6極4芯	64	個			
電話用受口 (樹脂プレート付)	モジュラー型 6極4芯 指定色塗装	11	個			
計						
二重床用 電話用アトレット		1	式			別紙 00-0050
電話用床内受口 (アルミ製)	モジュラー型 6極4芯 指定色塗装	1	個			
電話用OA707用 床下アトレット	モジュラー型 6極4芯	588	個			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0051
ケーブルラックZM形	800B 1段目	861	m			
ケーブルラックZM形	600BS 1段目	55	m			
ケーブルラック耐震架台	W = 800用	80	か所			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0052
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	690	個			
計						

新庁舎 STEP2		8. 構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支持材		1	式			別紙 00-0053
口付架台		1	組			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0054
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き PEW2	3	本			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0055
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	59	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	5	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	16	か所			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 800	12	か所			
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 600	12	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

新庁舎 STEP2		10. 拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0058
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	159	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	3	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0059
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	87	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	3	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		12.誘導支援設備		(3)音声案内システム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0067
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	12	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0068
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	6	か所			
計						
白杖認識システム	屋外横断歩道（前後1ヶ所）	1	式			別紙 00-0069
カメラ	屋外赤外フルHDネットワークカメラ（ボール取付金具共）	2	台			
ライセンス		2	台			
スピーカ	I Pホーンスピーカ（ボール取付金具共）	2	台			
H U B	PoE+Gスイッチポート/屋外盤	1	式			
調整費		1	式			
音源作成費		1	式			
計						

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		13. テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0073
金属製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	116	個			
丸型露出ボックス	3方出 E25	1	個			
丸型露出ボックス	3方出 E31	1	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0074
皿付架台		1	組			
計						
防水铸铁管		1	式			別紙 00-0075
防水铸铁管	75 900mm 片R 水切りつば付き PEW2	1	本			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0076
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	35	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	17	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		14.監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工事費他		1	式			別紙 00-0078
機器取付工事費	ITV架	1	式			
試験調整費	ITV架	1	式			
諸経費	ITV架	1	式			
機器取付工事費	液晶モニター	1	式			
試験調整費	液晶モニター	1	式			
諸経費	液晶モニター	1	式			
機器取付工事費	操作用PC卓(A)	1	式			
試験調整費	操作用PC卓(A)	1	式			
諸経費	操作用PC卓(A)	1	式			
機器取付工事費	操作用PC卓(B)	1	式			
試験調整費	操作用PC卓(B)	1	式			
諸経費	操作用PC卓(B)	1	式			
機器取付工事費	HUBスイッチ(A)	1	式			
試験調整費	HUBスイッチ(A)	1	式			
諸経費	HUBスイッチ(A)	1	式			
機器取付工事費	HUBスイッチ(B)	1	式			
試験調整費	HUBスイッチ(B)	1	式			
諸経費	HUBスイッチ(B)	1	式			
機器取付工事費	HUBスイッチ(C)	1	式			

新庁舎 STEP2		14.監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工事費他		1	式			別紙 00-0078
試験調整費	HUBホックス(C)	1	式			
諸経費	HUBホックス(C)	1	式			
機器取付工事費	HUBホックス(D)	1	式			
試験調整費	HUBホックス(D)	1	式			
諸経費	HUBホックス(D)	1	式			
機器取付工事費	HUBホックス(E)	1	式			
試験調整費	HUBホックス(E)	1	式			
諸経費	HUBホックス(E)	1	式			
機器取付工事費	収納盤(A)	1	式			
試験調整費	収納盤(A)	1	式			
諸経費	収納盤(A)	1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

新庁舎 STEP2		16. 火災報知設備		(1) 自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0083
金属製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	187	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 1方出	20	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	13	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出 L形	6	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 3方出	4	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0084
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	59	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所			
中空壁貫通処理	PF(16) 壁面用	2	か所			
中空壁貫通処理	PF(28) 壁面用	2	か所			
中空壁貫通処理	PF(16) ボックス用	2	か所			
中空壁貫通処理	PF(28) ボックス用	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

[illegible]

新庁舎 STEP2		17. 中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工事費	RS盤	1	式			別紙 00-0090
試験調整費	RS-GB	1	式			
メ-カ-諸経費	RS-GB	1	式			
試験調整費	RS1-1	1	式			
メ-カ-諸経費	RS1-1	1	式			
試験調整費	RS1-2	1	式			
メ-カ-諸経費	RS1-2	1	式			
試験調整費	RS2-1	1	式			
メ-カ-諸経費	RS2-1	1	式			
試験調整費	RS2-2	1	式			
メ-カ-諸経費	RS2-2	1	式			
試験調整費	RS3-1	1	式			
メ-カ-諸経費	RS3-1	1	式			
試験調整費	RS3-2	1	式			
メ-カ-諸経費	RS3-2	1	式			
試験調整費	RS4-1	1	式			
メ-カ-諸経費	RS4-1	1	式			
試験調整費	RS4-2	1	式			
メ-カ-諸経費	RS4-2	1	式			
試験調整費	RS5-1	1	式			

[illegible]

新庁舎 STEP2		17. 中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器取付費	RS盤	1	式			別紙 00-0091
機器取付費	RS-GB	1	式			
機器取付費	RS1-1	1	式			
機器取付費	RS1-2	1	式			
機器取付費	RS2-1	1	式			
機器取付費	RS2-2	1	式			
機器取付費	RS3-1	1	式			
機器取付費	RS3-2	1	式			
機器取付費	RS4-1	1	式			
機器取付費	RS4-2	1	式			
機器取付費	RS5-1	1	式			
機器取付費	RS5-2	1	式			
機器取付費	RS6-1	1	式			
機器取付費	RS6-2	1	式			
機器取付費	RSR-1	1	式			
計						
防水鉄管		1	式			別紙 00-0092
防水鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き PEW1	4	本			
計						

[illegible]

[illegible]

構内配電線路設備 STEP2 1.電力引込						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0101
根切り(機械)	ハッパ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	165.7	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	159.7	m3			
盛土(A種)	山砂の類	6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハッパ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	6	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0102
根切り(機械)	ハッパ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	47.62	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	45.89	m3			
盛土(A種)	山砂の類	1.72	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハッパ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	1.72	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

構内配電線路設備 STEP2		4. 外灯設備		(1)来庁者駐輪場・タクシー乗場 来庁者駐車場 1		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0105
埋設標識シート	2倍長(W)150	166	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0106
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	5	個			
計						
基礎		1	式			別紙 00-0107
基礎	外灯	8	基			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0108
根切り(機械)	バックホ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	50.9	m3			
埋戻し	機 械 バックホ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	47.2	m3			
盛土(A種)	山砂の類	3.7	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	3.7	m3			
バックホ運転	バックホ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	日			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

構内通信線路設備 STEP2		2.監視カメラ設備		開発1工区		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0110
埋設標識シート	2倍長(W)300	28	m			
計						
防水铸铁管		1	式			別紙 00-0111
防水铸铁管	75 900mm 片R 水切りつば付き PEW1	3	本			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0112
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	11.4	m3			
盛土(A種)	山砂の類	0.9	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.9	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

外構整備 STEP3-2		外灯設備		開発2工区		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0114
EEスイッチ	自動点滅器	4	個			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0115
埋設標識シート	2倍長(W)150	687	m			
計						
基礎		1	式			別紙 00-0116
基礎	外灯	21	基			
計						
施工費		1	式			別紙 00-0117
施工費	外灯盤1	1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

仮設駐車場						
4. 外灯						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス		1	式			別紙 00-0125
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	20	個			
計						
基礎		1	式			別紙 00-0126
基礎	外灯	5	基			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0127
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	34.1	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	31.6	m3			
盛土(A種)	山砂の類	2.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	2.5	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

[illegible]

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ0～1下水道迂回等準備、接続デッキ解体 屋外ガス設備				都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス本管盛替工事		1	式			別紙 00-0133
敷設 工事費PE	φ150(夜)	4	m			
敷設 工事費PE	φ150(夜)	3.5	m			
敷設 工事費PE	φ150(夜)	30.5	m			
敷設 土砂入替費	φ150(夜)	4	m			
敷設 土砂入替費	φ150(夜)	3.5	m			
敷設 土砂入替費	φ150(夜)	30.5	m			
敷設 舗装割費	φ150(夜)	4	m			
敷設 舗装割費	φ150(夜)	3.5	m			
敷設 舗装割費	φ150(夜)	30.5	m			
敷設 一次復旧費	φ150(夜)	4	m			
敷設 一次復旧費	φ150(夜)	3.5	m			
敷設 一次復旧費	φ150(夜)	30.5	m			
撤去工事費 鋳鉄	φ150(夜)	5	m			
撤去工事費 鋳鉄	φ150(夜)	3.5	m			
撤去工事費 鋳鉄	φ150(夜)	13.5	m			
撤去 土砂入替費	φ150(夜)	5	m			
撤去 土砂入替費	φ150(夜)	3.5	m			
撤去 土砂入替費	φ150(夜)	13.5	m			
撤去 舗装割費	φ150(夜)	5	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ0～1下水道迂回等準備、接続デッキ解体 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0134
(冷温水配管)						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 地中配管 125A 再使用しない	36	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 地中配管 150A 再使用しない	36	m			
冷温水管 保温 撤去	ボリソ 地中配管 125A 再使用しない	36	m			
冷温水管 保温 撤去	ボリソ 地中配管 150A 再使用しない	36	m			
配管切断 (鋼管類)	配管切断 125A 保温有 冷温水SGP(白) 地中	4	か所			
配管切断 (鋼管類)	配管切断 150A 保温有 冷温水SGP(白) 地中	4	か所			
(排水配管)						
排水・遠心力 鉄筋コンクリート管 撤去	地中配管 150A 再使用しない	5	m			
排水・遠心力 鉄筋コンクリート管 撤去	地中配管 300A 再使用しない	9	m			
配管切断 (コンクリート管類)	配管分岐 150A 排水HUP 地中	1	か所			
計						

[illegible]

ステップ0～1下水道迂回等準備、接続デッキ解体 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0136
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 金属くず類 D1D区間有り 27.0km以下	1.11	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 27.0km以下	0.12	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 鉄筋Co(二次製品)類 D1D区間有り 27.0km以下	0.63	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 アスファルトがら類 D1D区間有り 27.0km以下	4.11	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 舗装路盤がら類 D1D区間有り 27.0km以下	12.33	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0137
発生材処分費	金属くず	1.2	t			
発生材処分費	廃プラスチック	1	t			
発生材処分費	鉄筋コンクリート類 (二次製品)	1	t			
発生材処分費	アスファルトがら	6.1	t			
発生材処分費	舗装路盤がら	18.2	t			
計						

ステップ1市役所駐車場解体		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0138
(給水配管)						
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 100A 再使用しない	137	m			
配管切断(鋼管類)	配管切断 100A 保温無 給水SGP-VD 地中埋設	2	か所			
(排水配管)						
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 300A 再使用しない	62	m			
計						
桷類撤去		1	式			別紙 00-0139
ﾊﾞｰﾄ樹撤去	機 械 SC-4(2500H) 再使用しない	2	組			
ﾊﾞｰﾄ樹撤去	機 械 SC-5(2600H) 再使用しない	2	組			
計						

ステップ1市役所駐車場解体 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0140
(給水配管)						
根切り(機械)	ハッパ約 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	48	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	48	m3			
(排水配管)						
根切り(機械)	ハッパ約 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	258	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	258	m3			
計						
ガス工事撤去		1	式			別紙 00-0141
埋設配管撤去	80	128	m			
機械掘削加算		5	日			
アスファルト舗装掘削 (10～20cm)		128	m2			
アスファルトカッター (10～20cm)		258	m			
アスファルト仮復旧費		128	m2			
諸経費		1	式			
計						

ステップ1市役所駐車場解体 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0142
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 金属くず類 D1D区間有り 27.0km以下	1.66	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 鉄筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	2.59	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 鉄筋Co(二次製品)類 D1D区間有り 27.0km以下	5.05	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	1.35	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0143
発生材処分費	金属くず	1.9	t			
発生材処分費	鉄筋コンクリート類	1.8	t			
発生材処分費	鉄筋コンクリート類 (二次製品)	7.5	t			
発生材処分費	無筋コンクリート類	2	t			
計						

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0144
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-101 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-102 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-103 冷暖切替 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-104 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-105 冷暖切替 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-201 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-202 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-203 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-204 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-205 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-206 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP(OEHP)-207 冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-301 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-302 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-303 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP(OEHP)-304 冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-305 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP(OEHP)-306 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-307 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0144
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP(OEHP)-308 冷暖切替 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-309 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:40.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-310 冷暖切替 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-401 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-402 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-403 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-404 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP(OEHP)-405 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-406 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-407 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP(OEHP)-501 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-502 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-601 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-602 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-603 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-604 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-605 冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP(OEHP)-606 冷暖切替 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-101 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0144
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-102 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-103・203 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	OEHP-103・203-A 外気処理エアコン 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	OEHP-103・203-B 外気処理エアコン 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-104・204 冷暖切替 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	OEHP-104・204-A 外気処理エアコン 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	OEHP-104・204-B 外気処理エアコン 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-201 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-202 冷暖切替 冷房:63.0kW 暖房:69.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-301 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-302 冷暖切替 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-303 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-401 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-402 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-403 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	OEHP-403-A 外気処理エアコン 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-501 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:56.0kW 防振架台	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	OEHP-501-A 外気処理エアコン 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	OEHP-601 冷暖切替 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW 防振架台	1	台			

ステップ2庁舎		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0144
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	OEHP-601-A 外気処理エアコン 冷房:28.0kW 暖房:26.5kW 加湿器付	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	OEHP-601-C 外気処理エアコン 冷房:22.4kW 暖房:21.2kW 加湿器付	1	台			
パッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	ACP-201A ツイン 加圧形(4方向) 冷房:20.0kW 暖房:22.4kW	1	台			
パッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	ACP-401A 年間冷房中温用 床置形 冷房:40.0kW 屋外機防振架台	1	台			
パッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	ACP-401A 年間冷房中温用 床置形 冷房:40.0kW 屋内機防振架台	1	台			
パッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	ACP-505A 設備用 床置形 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 屋外機防振架台	1	台			
パッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	ACP-505A 設備用 床置形 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 屋内機防振架台	1	台			
パッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	ACP-604A ツイン 天吊露出形(厨房用) 冷房:25.0kW 暖房:28.0kW 屋外機防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋外機)搬入	GHP-501 冷暖切替 冷房:71.0kW 暖房:80.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋外機)搬入	GHP-502 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋外機)搬入	GHP-503 冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋外機)搬入	GHP-504 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋外機)搬入	GHP-505 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋外機)搬入	GHP-601 冷暖切替 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋外機)搬入	GHP-602 冷暖切替 冷房:71.0kW 暖房:80.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋外機)搬入	GHP-603 冷暖切替 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ 式空気調和機 (屋内機)搬入	GHP-603-A 床置形 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 防振架台	1	台			
水熱源ヒートポンプ式 空気調和機 (屋外機)搬入	WHP-101 冷暖房切替熱源ユニット 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 防振架台	1	台			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式			別紙 00-0146
ダクト用たわみ継手		94	m			
計						
チャンパー類		1	式			別紙 00-0147
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	87	m ²			
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	5	m ²			
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	32	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	73	m ²			
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	51	m ²			
インサート		204	か所			
計						

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0148
(ボ ックス)						
ボ ックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	94	m ²			
ボ ックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	341	m ²			
ボ ックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	9	m ²			
消音内貼り	グラスウール サブライチャンバ－ 銅きつ甲金網 保温厚50	29	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバ－ ガラスクロス 保温厚25	411	m ²			
インサート		993	か所			
(線状ボ ックス)						
線状吹出口用 ボ ックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	158	m ²			
消音内貼り	グラスウール サブライチャンバ－ 銅きつ甲金網 保温厚50	12	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバ－ ガラスクロス 保温厚25	146	m ²			
インサート		150	か所			
計						

ステップ2庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0149
長方形ダクト外保温	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	5	m ²			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 125mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 175mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 225mm 保温厚25	4	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 275mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 375mm 保温厚25	1	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0150
長方形ダクト外用 形鋼振止		23	か所			
スパイラルダクト外用 形鋼振止		87	か所			
計						

ステップ2庁舎		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒共巻制御線		1	式			別紙 00-0151
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	8,344	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0152
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	106	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 150	161	か所			
計						
屋上配管・免振装置架台		1	式			別紙 00-0153
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 300W×300H 基礎ブロック共	147	か所			
免振装置架台	空調用A 床固定 300×300×600H	1	基			
免振装置架台	空調用B 天井固定 300×300×2,700H	1	基			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0154
空調管形鋼振止		3	%			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		空気調和設備		地中熱利用設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中熱交換器		1	式			別紙 00-0157
地中熱交換器設置						
地中熱交換器	U字型 L=100m 30A(PE100)	12	組			
機械ホースリンク	L=100.6m	6	か所			
地中熱交換器設置 工事		6	か所			
温度センサー	5箇所/組	1	組			
温度センサー据付工		1	組			
熱応答試験		1	か所			
計						
機器設備		1	式			別紙 00-0158
熱源水ポンプ	PHW-1 片吸込み渦巻ポンプ φ 40x1.5kW	1	台			
同上防振架台		1	台			
膨張タンク	TEX-1 隔膜式密閉型 タンク容量 40L	1	基			
機器据付費		1	式			
計						

ステップ2庁舎		空気調和設備		地中熱利用設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管設備		1	式			別紙 00-0159
(屋外熱源水配管事)						
高密度ポリエチレン管	PE100 直管 30A x 5,000L	1	本			
高密度ポリエチレン管	PE100 直管 50A x 5,000L	17	本			
高密度ポリエチレン管継手	ハット 部継手 30 x 30 x 30	12	個			
高密度ポリエチレン管継手	EFカット 30A	12	個			
高密度ポリエチレン管継手	EFカット 50A	14	個			
高密度ポリエチレン管継手	EF90°エルボ 30A	36	個			
高密度ポリエチレン管継手	EF90°エルボ 50A	10	個			
高密度ポリエチレン管継手	EFスクリュージョイント 50A	2	個			
高密度ポリエチレン管継手	フランジ 短管 50A	2	個			
高密度ポリエチレン管継手	T型サドル 50 x 30	12	個			
空気抜き弁	BV 25A	2	個			
空気抜き弁用ボックス		2	個			
埋設表示テープ	W=150 2倍折込	2	巻			
ポリエチレン管布設工	30A	5	m			
ポリエチレン管布設工	50A	83	m			
ポリエチレン管継手工	30A EF接合	96	口			
ポリエチレン管継手工	50A EF接合	50	口			
ポリエチレン管切断工	30A	36	口			

ステップ2庁舎		空気調和設備		地中熱利用設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管設備		1	式			別紙 00-0159
ホリシリン管切断工	50A	14	口			
分水栓建込み	50A x 30A	12	か所			
空気抜き弁据付工		2	か所			
空気抜き弁ボックス据付工		2	か所			
埋設表示テープ据付工		82	m			
温度センサー用ケーブル据付工		1	式			
雑材料		1	式			
土工事		1	式			
(屋内熱源水配管工事)						
[熱源水]配管用炭素鋼鋼管	機械室 白管 50A	48	m			
[膨張]配管用炭素鋼鋼管	機械室 白管 25A	5	m			
[ドレン]配管用炭素鋼鋼管	機械室 白管 20A	19	m			
ゲートバルブ	青銅製 JIS5K 20A	7	個			
ゲートバルブ	青銅製 JIS5K 25A	1	個			
ゲートバルブ	青銅製 JIS5K 40A	2	個			
ゲートバルブ	青銅製 JIS5K 50A	10	個			
チェックバルブ	50A	1	個			
Y型ストレーナ	50A	1	個			
防振継手	球形 50A	4	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		空気調和設備		地中熱利用設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動制御設備		1	式			別紙 00-0160
自動制御機器						
挿入型温度検出器		2	個			
電磁流量計	40A	1	個			
4型モ/クタッチ° イス°		1	個			
地中熱動力制御盤		1	面			
調整費		1	式			
イン°ニアリソ°費		1	式			
計装工事		1	式			
計						
試運転調整		1	式			別紙 00-0161
試運転調整		1	式			
計						
諸経費		1	式			別紙 00-0162
諸経費		1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0164
全熱交換器 搬入	HEU-625 床置形 4,050m ³ /h × 200Pa	1	台			
排気用送風機 搬入	FE-515 遠心送風機 天吊形 #3 × 4,940m ³ /h × 150Pa 防振架台	1	台			
給気用送風機 搬入	FS-515 遠心送風機 天吊形 #2.1/2 × 4,940m ³ /h × 350Pa 防振架台	1	台			
排気用送風機 搬入	FE-516 遠心送風機 天吊形 #3.1/2 × 7,600m ³ /h × 150Pa 防振架台	1	台			
給気用送風機 搬入	FS-516 遠心送風機 天吊形 #3 × 7,600m ³ /h × 400Pa 防振架台	1	台			
給気用送風機 搬入	FS-T601 遠心送風機 屋外床置形 #3.1/2 × 7,310m ³ /h × 350Pa 防振架台	1	台			
排気用送風機 搬入	FE-T601 遠心送風機 屋外床置形 #3.1/2 × 9,200m ³ /h × 300Pa 厨房用 防振架台	1	台			
計						
架台類		1	式			別紙 00-0165
機器用架台	C-6.5 × 150 × 75 溶融亜鉛めっき 950L	4	本			
計						

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式			別紙 00-0166
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 以下	37	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 1/2以下	1	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 以下	2	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 1/2以下	3	組			
計						
チャンバー類		1	式			別紙 00-0167
チャンバ－ (低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	8	m ²			
チャンバ－ (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	29	m ²			
チャンバ－ (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	3	m ²			
チャンバ－ (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	42	m ²			
チャンバ－ (低圧用)	インサート無 1.6mm	3	m ²			
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 保温厚25	85	m ²			
インサート		112	か所			
計						

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0168
ホッ克斯	インサート無 0.5mm(～450mm)	133	m ²			
ホッ克斯	インサート無 0.6mm(451～750mm)	114	m ²			
ホッ克斯	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	43	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ - ガラスクロス 保温厚25	155	m ²			
インサート		693	か所			
(線状ホッ克斯)						
線状吹出口用 ホッ克斯(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	24	m ²			
消音内貼り	グラスウール サブライチャンパ - 銅きつ甲金網 保温厚50	24	m ²			
インサート		18	か所			
計						
架台類		1	式			別紙 00-0169
ダクト用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 1000W×1000H 基礎ブロック共	4	か所			
計						

ステップ2庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0170
長方形ダクト保温	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	2	m ²			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 125mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	4	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 175mm 保温厚25	6	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	5	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 225mm 保温厚25	4	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 275mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 350mm 保温厚25	1	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0171
長方形ダクト外用 形鋼振止		10	か所			
スパイラルダクト外用 形鋼振止		135	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		排煙設備	ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手動開放装置 電気配管配線		1	式			別紙 00-0175
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビット・天井	47	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内(PF・CD)	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	4	個			
計						
たわみ継手		1	式			別紙 00-0176
排煙機用 たわみ継手	片吸込形 №5 以下	1	組			
計						
排煙口ボックス類		1	式			別紙 00-0177
ファン(高圧1, 高圧2,排煙)	インサート無 1.0mm(451~750mm)	7	m ²			
ファン(高圧1, 高圧2,排煙)	インサート無 1.0mm(751~1200mm)	4	m ²			
排煙ダクト外保温 (長方形ダクト)	ロックール 屋内隠べい きつ甲金網 保温厚25	11	m ²			
インサート		12	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動制御機器		1	式			別紙 00-0182
雨水貯留槽 / 雑用水槽廻り制御 1SET						
感雨計	PPS-02-1	1	個			
レベルスイッチ		4	個			
電極リレー		2	個			
電極リレー / 電極棒3		4	個			
電極リレー / 電極棒5		2	個			
水用電磁弁	50A	2	個			
電動ボール弁	50A	2	個			
電動バタフライ弁	500A	1	個			
補助リレー	RY	1	個			
リレー回路		1	個			
リレータイマー回路		2	個			
漏水警報監視 4SETS						
漏水感知増幅器	WLG-1WM	4	個			
フィルター目詰まり警 監視 1SET						
微差圧スイッチ	CL14-291	1	個			
タイマ	TM	1	個			
温度異常警報監視 1SET						
室内用温度検出器	EDY10TE-R	1	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計装工事		1	式			別紙 00-0184
電線	EM-CEE 2φ-2C	457	m			
電線	EM-CEE 2φ-3C	327	m			
電線	EM-CEE 2φ-4C	224	m			
電線	EM-CEE 2φ-5C	186	m			
電線	EM-CEES 2φ-3C	21	m			
電線	EM-CEES 2φ-4C	80	m			
電線	EM-FCPEE 1.2 x 3P	129	m			
コト式漏水検出器	WLG-R3.5	24	m			
電線管	E-19	10	本			
電線管	E-25	95	本			
電線管	E-31	34	本			
電線管	E-39	12	本			
電線管	E-51	4	本			
溶融亜鉛メッキ電線	22mm	4	本			
溶融亜鉛メッキ電線	28mm	4	本			
合成樹脂可撎電線	PF-22	112	m			
合成樹脂可撎電線	PF-28	31	m			
電線管付属品		1	式			
フック	200x200x100	3	個			

ステップ2庁舎		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計装工事		1	式			別紙 00-0184
ﾌﾟﾚｯｽ	300x300x200	7	個			
ﾌﾟﾚｯｽ	400x400x300	6	個			
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ・ｺﾈｸﾀ	#24	7	組			
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ・ｺﾈｸﾀ	#30	2	組			
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ・ｺﾈｸﾀ(W	#24	1	組			
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ・ｺﾈｸﾀ(W	#30	1	組			
降雨計架台		1	個			
マンホール (蓋つき)	450mm	8	組			
露出型サモプレート	1ヶ用	1	枚			
端子ボックス	JB 5P	4	個			
ピトー管	PTK-VT6-110	4	個			
微差圧スイッチボックス		2	個			
マスケット用導圧管	ASP6-4100-M	2	個			
鋼管継手類		1	式			
試運転立会費		1	式			
吊材料及び支持金		1	式			
雑材料及び消耗品		1	式			
機器取付費		1	式			
盤搬入費		1	式			

ステップ2庁舎		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計装工事		1	式			別紙 00-0184
盤据付費		1	式			
養生費		1	式			
結線費		1	式			
労務費		1	式			
雑工費		1	式			
塗装費		1	式			
スリフ・イガート費		1	式			
防火区画貫通費		1	式			
交通費		1	式			
材料運搬費		1	式			
廃材処理費		1	式			
計						
エンジニアリング 費		1	式			別紙 00-0185
エンジニアリング 費		1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計装工事		1	式			別紙 00-0188
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	65	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	580	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	3,112	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	134	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	540	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	868	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	198	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	2,510	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	313	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	70	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	42	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	63	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	26	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	17	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	912	m			
プルボックス形 防水(SUS)	200 × 200 × 100	17	個			
プルボックス形 防水(SUS)	200 × 250 × 100	1	個			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式			別紙 00-0189
(上水)						
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 300W×300H 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	48	か所			
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 1000W×300H 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	6	か所			
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 600W×300H 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	1	か所			
免震装置架台	衛生用A 床固定 300×300×1,500H	2	基			
免震装置架台	衛生用B 天井固定 300×300×1,800H	2	基			
(雑用水)						
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 300W×300H 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	55	か所			
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 600W×300H 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	3	か所			
免震装置架台	衛生用A 床固定 300×300×1,500H	1	基			
免震装置架台	衛生用B 天井固定 300×300×1,800H	1	基			
免震装置架台	衛生用C 床固定 900×300×1,500H	1	基			
免震装置架台	衛生用D 天井固定 900×300×1,800H	1	基			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0190
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	319	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	9	か所			
計						

ステップ2庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0191
給水形鋼振止		3	%			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0192
給水スリーブ		7	%			
計						
デッキプレート 開口切断		1	式			別紙 00-0193
給水スリーブ		4	%			
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0194
配管系統 調整		2,711	m			
計						

ステップ2庁舎		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式			別紙 00-0195
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 300W×300H 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	1	か所			
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 600W×300H 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	6	か所			
免震装置架台	衛生用E 床固定 600×300×1,000H	2	基			
免震装置架台	衛生用F 天井固定 600×300×2,200H	2	基			
免震装置架台	衛生用G 床固定 2,000×300×1,500H	1	基			
免震装置架台	衛生用H 天井固定 2,000×300×1,800H	1	基			
免震装置架台	衛生用I 床固定 300×300×600H	3	基			
免震装置架台	衛生用J 天井固定 300×300×2,700H	3	基			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0196
排水形鋼振止		3	%			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0197
排水スリーブ		7	%			
計						

[illegible]

ステップ2庁舎		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0202
消火ポンプユニット (屋内消火栓) 搬入	PFU-1 消防認定品ユニット 50φ×50φ×180L/min×80m ×7.5kW	1	組			
消火用充水タンク 搬入	TF-1 ステンレス製単版一体型 有効0.2m3 600×600×900H	1	基			
計						
架台類		1	式			別紙 00-0203
配管用架台	L-6×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 700W×300H 基礎ブロック共	7	か所			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0204
屋内栓形鋼振止		3	%			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0205
屋内栓スリーブ		7	%			
計						
デッキプレート 開口切断		1	式			別紙 00-0206
屋内栓スリーブ		4	%			
計						

ステップ2庁舎		消火設備		連結送水管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式			別紙 00-0208
免震装置架台	消火用K 床固定 300×300×600H	2	基			
免震装置架台	消火用L 天井固定 300×300×2,700H	2	基			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0209
連送形鋼振止		3	%			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0210
連送スリーブ		7	%			
計						
デッキプレート 開口切断		1	式			別紙 00-0211
連送スリーブ		4	%			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		消火設備		スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火機器類	(ポンプユニット含む)	1	式			別紙 00-0214
スプリンクラーヘッド	72 (耐衝撃型)	315	個			
スプリンクラーヘッド	72 (耐水素付型)	24	個			
スプリンクラーヘッド	98 (耐衝撃型)	6	個			
巻出し弁	1500L	345	組			
湿式アラーム弁	150A	2	組			
キヤパタライ弁	認定品10k 150A	2	組			
末端試験弁ユニット		2	組			
スプリンクラーポンプ	100φ*720L/min*75m *18.5kW	1	台			
補助加圧ポンプ	15φ*20L/min×80m×1.5kW	1	台			
フレキシブルメタルホース	100A×0.8m	1	本			
フレキシブルメタルホース	50A×0.6m	1	本			
送水口	壁埋込型65*65*100(SUS製)	1	台			
送水口	自立型65*65*100(SUS製)	1	台			
送水口用バルブユニット		1	台			
標識板及び説明板		1	式			
計						

ステップ2庁舎		消火設備		スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			別紙 00-0215
仕切弁	FC 50 A(10K)	1	個			
逆止弁	FC 50 A(10K)	3	個			
計						
配管材料類		1	式			別紙 00-0216
配管用炭素鋼管	SGP150A	44	m			
配管用炭素鋼管	SGP100A	256	m			
配管用炭素鋼管	SGP65A	56	m			
配管用炭素鋼管	SGP50A	260	m			
配管用炭素鋼管	SGP40A	96	m			
配管用炭素鋼管	SGP32A	132	m			
配管用炭素鋼管	SGP25A	760	m			
消火用硬質塩化ビニル外面被覆管	SGP-VS 100A	192.5	m			
消火用硬質塩化ビニル外面被覆管	SGP-VS 50A	84	m			
同上用継手類		1	式			
支持金物類		1	式			
雑材料及び消耗品		1	式			
計						

ステップ2庁舎		消火設備		スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工事費		1	式			別紙 00-0217
配管工事費		1	式			
スリプ・インサート工事		1	式			
はつり復旧費		1	式			
機器取付据付費		1	式			
雑工事費		1	式			
場内小運搬費		1	式			
交通費		1	式			
計						
共通費		1	式			別紙 00-0218
荷造運送費		1	式			
官庁手続立合検査		1	式			
試験結果報告費		1	式			
テスト立合費		1	式			
試験調整費		1	式			
現場雑費及現場管 費		1	式			
計						

[illegible]

ステップ2庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共用管工事(特装)		1	式			別紙 00-0220
埋設配管(PE)B (0.6~1.0m未満)	100	3	m			
サビ`スパ`ルプ` (PE)	100	1	個			
諸経費		1	式			
計						
共用管工事(溶接)		1	式			別紙 00-0221
低圧溶接配管工事 (架空PLP)	100	22	m			
低圧溶接配管工事 (架空PLP)	100	35	m			
低圧溶接配管工事 (地中1.0m未満)	100	1	m			
貫通用箱入れ (スリ`フ`入れ)	100	4	か所			
KNコ`ト`充填費	100	1	か所			
ハ`イ`フ`絶`縁`材`ダ`-` (絶縁	100	2	か所			
支持工事B	100	57	m			
SUS支持工加算B	100	57	m			
絶縁ワッ` (溶接) 取付工事費	100	1	か所			
免震構法用フル`継	100	1	式			
高所配管		1	式			
諸経費		1	式			
計						

ステップ2庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共用管工事		1	式			別紙 00-0222
配管(白鉄管)	80	2	m			
配管(白鉄管)	100	34	m			
埋設配管(PE)B (0.6～1.0m未満)	100	23	m			
床・壁貫通 (-15cm)*100A		1	か所			
貫通用箱入れ (スリ-ブ 入れ)	100	6	か所			
ブ ラケット支持	80	1	か所			
ブ ラケット支持	100	13	か所			
ブ ラケット支持 SUS仕様加算	80	1	か所			
ブ ラケット支持 SUS仕様加算	100	2	か所			
機械掘削加算		2	日			
ガス管塗装 3回塗	80	2	m			
ガス管塗装 3回塗	100	34	m			
諸経費		1	式			
計						

ステップ2庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調系統		1	式			別紙 00-0223
マイコンメーター取付 (タイプG)	50	1	個			
配管(白鉄管)	25	12.5	m			
配管(白鉄管)	32	2	m			
配管(白鉄管)	50	4.5	m			
配管(白鉄管)	80	62	m			
検査孔付衫ガス栓	20A 151-667	1	個			
ねじガス栓 20A	20A 151-657	7	個			
メーター分岐ガス栓	80	2	個			
継手付強化ガスホース	800800	8	本			
ブラケット支持	25	9	か所			
ブラケット支持	32	1	か所			
ブラケット支持	50	2	か所			
ブラケット支持	80	26	か所			
ブラケット支持 SUS仕様加算	25	9	か所			
ブラケット支持 SUS仕様加算	32	1	か所			
ブラケット支持 SUS仕様加算	50	2	か所			
ブラケット支持 SUS仕様加算	80	26	か所			
ガス管塗装 3回塗	25	12.5	m			
ガス管塗装 3回塗	32	2	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ2庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房系統		1	式			別紙 00-0224
マイコンメーター取付 (タイプG)	40	1	個			
配管(白鉄管)	25	10.5	m			
配管(白鉄管)	25	5	m			
配管(白鉄管)	32	4.5	m			
配管(白鉄管)	32	2.5	m			
配管(白鉄管)	50	6.5	m			
配管(白鉄管)	50	14	m			
配管(白鉄管)	80	42.5	m			
配管(ELP)	20	1.5	m			
配管(ELP)	25	10	m			
配管(ELP)	32	2	m			
ネジガス栓	15A 151-656	1	個			
ネジガス栓	25A 151-658	2	個			
検査孔付ネジガス栓	15A 151-666	1	個			
メーター分岐ガス栓	25	2	個			
メーター分岐ガス栓	32	1	個			
メーター分岐ガス栓	50	2	個			
メーター分岐ガス栓	80	2	個			
金属可とう管連絡 810646	25	2	本			

ステップ2庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房系統		1	式			別紙 00-0224
金属可とう管連絡 810631	15	2	本			
鉄管連絡	50	1	個			
床・壁貫通 (-15cm)*80A以下		1	か所			
貫通用箱入れ (スリブ 入れ)		1	か所			
ﾌﾗｯｸﾄ支持	50	4	か所			
ﾌﾗｯｸﾄ支持	80	18	か所			
普通支持 SUS仕様加算	20	1.5	m			
普通支持 SUS仕様加算	25	10	m			
普通支持 SUS仕様加算	32	2	m			
ﾌﾗｯｸﾄ支持 SUS仕様加算	50	4	か所			
ﾌﾗｯｸﾄ支持 SUS仕様加算	80	18	か所			
ｶﾞｽ管塗装 3回塗	25	15.5	m			
ｶﾞｽ管塗装 3回塗	32	7	m			
ｶﾞｽ管塗装 3回塗	50	20.5	m			
ｶﾞｽ管塗装 3回塗	80	42.5	m			
連動しゃ断システム (業務用)	50	1	式			
高所配管		1	式			
諸経費		1	式			
計						

ステップ2庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シャワー室系統		1	式			別紙 00-0225
業務用スマートメーター 取付4号	4	1	個			
配管(白鉄管)	25	9.5	m			
配管(白鉄管)	25	1.5	m			
配管(白鉄管)	50	109.5	m			
配管(白鉄管)	50	9.5	m			
杉ガス栓	15A 151-656	1	個			
検査孔付杉ガス栓	15A 151-666	1	個			
メーター分岐ガス栓	50	1	個			
金属可とう管連絡 810631	15	2	本			
床・壁貫通 (-15cm)*80A以下		1	か所			
貫通用箱入れ (スリーブ入れ)		4	か所			
ブラケット支持	50	40	か所			
ブラケット支持 SUS仕様加算	50	40	か所			
ガス管塗装 3回塗	25	11	m			
ガス管塗装 3回塗	50	119	m			
高所配管		1	式			
諸経費		1	式			
計						

ステップ2庁舎 雨水利用設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式			別紙 00-0226
免震装置架台	衛生用A 床固定 300×300×1,500H	2	基			
免震装置架台	衛生用B 天井固定 300×300×1,800H	2	基			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0227
雨水利用形鋼振止		3	%			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0228
雨水利用スリーブ		7	%			
計						
デッキプレート 開口切断		1	式			別紙 00-0229
雨水利用スリーブ		4	%			
計						

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0230
受水タンク (上水) 搬入	TW-1 ステンレス製複合板バ 二槽式 有効30m3 (2.5+2.5) × 3.5 × 2.5H 緊急遮断弁、組立共	1	基			
給水ポンプユニット (上水) 搬入	PU-1 末端圧力推定一定バ ー 65φ × 50φ × 430L/min × 70m × 7.5kW 2台0-3台並列運転	1	組			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0231
根切り(機械)	バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加型	121	m3			
埋戻し	機 械 バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加型	82.8	m3			
山砂		38.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	38.2	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0232
建設発生土処分	場外搬出処分	38.2	m3			
計						

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道本管引込工事	ステップ 2-2 本管分岐 150A延伸	1	式			別紙 00-0233
(材料)						
耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管(直管)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm × 長4m JWWA G 120	19	本			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	9	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	2	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150 × 75mm JWWA G 121	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 フランジ 付きT字管 呼び径150 × 75mm (7.5K)JWWA G 121	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	両受短管 呼び径150mm JWWA G 121	1	個			
簡易バルブ 付き耐 型割T字管	φ 150 × 150	1	基			
耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	GX形ソケット仕切弁 JWWA B 120準拠 10Kねじ FCD 内面粉体塗装・外面耐 食塗装 受口・挿し口 呼び径150mm	2	個			
仕切弁ボックス	円形1号 (H=740) 鉄蓋含む	2	組			
フランジ 短管	フランジ 短管 呼び径75mm 有効長150mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管	1	個			
地下式消火栓	JWWA B 103 7.5K FCD 内外面粉体塗 装 単口 呼び径75mm	1	個			
補修弁 (キャップ 式)	JWWA B 126 7.5K FCD 内外面粉体塗 装 呼び径75mm × 100mm	1	個			
フランジ 接合補強具	LSP形 φ 75 ボルトナット(SUS304製)緩み防止仕様	3	組			
消火栓室	明石 型・丸型(H=640) 鉄蓋含む 耐スリップ 用 車道 JWWA G 121	1	組			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 切管エッジ P-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	3	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 切管エッジ G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	7	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	12	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪 杉樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWWA G 121	7	個			

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道本管引込工事	ステップ 2-2 本管分岐 150A延伸	1	式			別紙 00-0233
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪砂樹脂粉体塗装 帽 呼び径150mm JWWA G 121	1	個			
表示帯		92.4	m			
ホリシリンスリーブ	φ150 固定材含む	92.4	m			
管明示テープ (幅50mm)	年号入り Eマーク認定製品	7	巻			
(手間)						
鋳鉄管吊込み据付 (機械力)	据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック 4～4.5t積2.9t吊(標準)	92.4	m			
鋳鉄管(新設管)切断工 (エンジンカッター)	φ150mm ダイヤモンドブレード	8	口			
簡易バルブ付き耐 型割T字管設置	φ150×150	1	基			
鋳鉄製仕切弁(機 力)設置・撤去 (縦・横型)	設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック	2	基			
円形1号ボックス設置	(H=740) 鉄蓋設置含む	2	個			
消火栓設置・撤去	設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合 JWWA 7.5K φ75(80)mm以下	1	箇所			
フランジ継手	設置(1.0) JWWA 7.5K φ75(80)mm	2	口			
円形3号ボックス設置	(H=740) 鉄蓋設置含む	1	個			
GX継手接合	設置(1.0) φ150mm 直管の接合	18	口			
GX継手接合	設置(1.0) φ150mm P-Linkの切管部 接合	3	口			
GX継手接合	設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた 異形管の接合	7	口			
GX継手接合	設置(1.0) φ150mm 異形管の接合	17	口			
管明示シート工		92.4	m			
ホリシリンスリーブ覆工	φ150mm以下 粘着テープ Ⅱ _{MA} 単位で	92.4	m			

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道本管引込工事	ステップ 2-2 本管分岐 150A延伸	1	式			別紙 00-0233
管明示テープ工	φ150mm以下 ｺﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ 貼付単位で	92.4	m			
(土工)						
インターlockingブロック撤去工	撤去(再使用目的) 100m2未満 昼間	37.4	m2			
掘削積込工 (バックホ)	バックホ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型 (第2次基準値) [標準]	62.6	m3			
残塊処分工(土砂) 〔(有)リテラ〕	運搬距離 L=14.2km	62.6	m3			
仮復旧工 [密粒度[再](13)]	車道及び路肩 50mm 層数を自動判別 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物	37.4	m2			
路盤工	1.8m未満 上層路盤 140cm 層数を自動判別再生切込砕石 (0-30mm・0-40mm)	37.4	m2			
フィルター層	40mm以上60mm未満	37.4	m2			
埋戻工	再生切込砕石 (0-30mm・0-40mm)	34.7	m3			
埋戻工	スクリングス 0-2.5mm	24	m3			
(交通誘導員設置)						
交通誘導警備員B		16	人			
小計						
(共通費)						
引込工事 共通仮設費		1	式			
引込工事 現場管理費		1	式			
引込工事 一般管理費		1	式			
計						

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道本管分岐工事	ステップ 2-2 庁舎用分岐 75A	1	式			別紙 00-0234
(材料)						
耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管(直管)	内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	1	本			
耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	GX形ソトソール仕切弁 JWWA B 120準拠 10Kねじ FCD 内面粉体塗装・外面耐 食塗装 受口・挿し口 呼び径75mm	1	基			
ソトソール仕切弁	JWWA B 120 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径75mm	1	個			
仕切弁室(明石)	(H=740) 鉄蓋含む	1	組			
仕切弁室(明石)	(H=640) 鉄蓋含む	1	組			
ダクタイル鋳鉄管用 接合材料	フランジ形 GF1号 7.5K 呼び径75mm	4	組			
流量調整弁	φ75	1	基			
メーカーボックス鉄蓋・		1	組			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪酸樹脂粉体塗装 切管エット G-Linkセット 呼び径75mm JWWA G 121	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪酸樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径75mm JWWA G 121	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪酸樹脂粉体塗装 ライク 呼び径75mm JWWA G 121	1	組			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪酸樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径75mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪酸樹脂粉体塗装 短管2号 呼び径75mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	内面珪酸樹脂粉体塗装 短管1号 呼び径75mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管	2	個			
K形 特殊押輪	φ75 離脱防止力30kN以上	1	組			
K形 特殊押輪	φ75 離脱防止力30kN以上	3	組			
表示帯		5.8	m			
ホリフレンスリーブ	φ75 固定材含む	5.8	m			

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道本管分岐工事	ステップ 2-2 庁舎用分岐 75A	1	式			別紙 00-0234
管明示テープ (幅50mm)	年号入り Eマーク認定製品	1	巻			
(手間)						
鋳鉄管吊込み据付 (機械力)	据付(1.0) φ75mm以下 クレーン付トラック 4～4.5t積2.9t吊(標準)	5.6	m			
鋳鉄管(新設管) 切断工 (エンジンカッター)	φ75mm ダイヤモンドブレード	2	口			
鋳鉄製仕切弁(機 力)設置・撤去 (縦・横型)	据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック 4～4.5t積2.9t吊(標準)	2	基			
円形1号ボックス設置	(H=740) 鉄蓋設置含む	1	個			
円形1号ボックス設置	(H=640) 鉄蓋設置含む	1	個			
フランジ継手	設置(1.0) JWWA 7.5K φ75(80)mm	4	口			
メーカーボックス鉄蓋設		1	箇所			
コンクリートブロック積工	普通ブロック 時間的制約なし 昼間作業	3.6	m ²			
GX継手接合	設置(1.0) φ75mm 直管の接合	1	口			
GX継手接合	設置(1.0) φ75mm G-Linkを用いた 異形管の接合	1	口			
GX継手接合	設置(1.0) φ75mm 異形管の接合	1	口			
メカニカル継手	設置(1.0) φ75mm以下 離脱防止継 特殊押輪を使用する	3	口			
管明示シート工		5.8	m			
ポリエチレンリブ覆工	φ75mm以下 コンパウンド樹脂単位で	5.8	m			
管明示テープ工	φ75×4000mm	5.8	m			
(土工)						
掘削積込工 (バックホ)	バックホ0.28(平0.20)m ³ 排ガス対型 (第2次基準値) [標準]	4.3	m ³			

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道本管分岐工事	ステップ 2-2 庁舎用分岐 75A	1	式			別紙 00-0234
残塊処分工(土砂) 〔(有)リテラ〕	運搬距離 L=14.2km	4.3	m3			
埋戻工	再生切込砕石 (0~30mm・0~40mm)	2.4	m3			
埋戻工	スクリーニングス 0~2.5mm	1.4	m3			
小計						
(共通費)						
引込工事 共通仮設費		1	式			
引込工事 現場管理費		1	式			
引込工事 一般管理費		1	式			
計						
引込工事申請費等	試掘調査、通水試験、申請費、手数料 穿孔監督費	1	式			別紙 00-0235
試掘調査費		2	か所			
通水試験費		105	m			
申請費		1	式			
手数料	水道メーター口径 75mm以上	1	個			
穿孔監督費	分岐口径 75mm以上	1	か所			
計						

ステップ2外構工事(開発1工区) 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0236
配管系統 調整		540	m			
計						
受水槽制御		1	式			別紙 00-0237
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	31	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	31	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	19	m			
水位制御用電極棒	3P	2	個			
水位制御用電極棒	5P	2	個			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-1解体工事 01事務棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0240
(撤去)						
AHU-1-3 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:15,120m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-4 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:10,950m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-5 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:12,390m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-6 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:13,830m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-7 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:14,400m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-8 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:11,880m3/h 再使用しない	1	台			
ACP-1-21 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天吊 冷房:14.0kW 再使用しない	1	組			
ACP-1-22 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天吊 冷房:12.5kW 再使用しない	1	組			
ACP-1-31 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天吊 冷房:9.3kW 再使用しない	1	組			
ACP-1-81 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天吊 冷房:8.0kW 再使用しない	1	組			
ACP-1-82 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天吊 冷房:26.5kW 再使用しない	2	組			
ACU-1-21 コンプレッサーユニット 撤去	室外機:床置 室内機:フルケース 定格出力:3.7kW 再使用しない	1	組			
ACU-1-22 コンプレッサーユニット 撤去	室外機:床置 室内機:フルケース 定格出力:3.7kW 再使用しない	1	組			
FCU-1-1 ファンコイルユニット 撤去	吊钩形(No.2) 風量:320m3/h 再使用しない	1	台			
FCU-1-2 ファンコイルユニット 撤去	吊钩形(No.6) 風量:960m3/h 再使用しない	6	台			
FCU-1-3 ファンコイルユニット 撤去	吊钩形(No.3) 風量:510m3/h 再使用しない	1	台			
FCU-1-4 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.4) 風量:630m3/h 再使用しない	26	台			
FCU-1-5 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.6) 風量:920m3/h 再使用しない	70	台			

ステップ3-1解体工事						
01事務棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0240
FCU-1-6 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.8) 風量:1,250m3/h 再使用しない	3	台			
EF-1-1 片吸込ｼｯｺﾌｧﾝ 撤去	床置形 No.2-1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-2 片吸込ｼｯｺﾌｧﾝ 撤去	床置形 No.1-3/4 再使用しない	1	台			
EF-1-3 片吸込ｼｯｺﾌｧﾝ 撤去	床置形 No.3-1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-4 片吸込ｼｯｺﾌｧﾝ 撤去	床置形 No.3-1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-5 片吸込ｼｯｺﾌｧﾝ 撤去	床置形 No.3-1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-6 片吸込ｼｯｺﾌｧﾝ 撤去	床置形 No.3-1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-7 片吸込ｼｯｺﾌｧﾝ 撤去	床置形 No.3-1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-8 片吸込ｼｯｺﾌｧﾝ 撤去	床置形 No.3-1/2 再使用しない	1	台			
GH-1-1 ガス給湯器 撤去	壁掛型、5号 再使用しない	1	台			
HT-1-1 高架水槽 撤去	SUS一体型ﾀﾝｸ 2.0x3.5x2.0h 再使用しない	1	台			
TF-1-1 消火用充水槽 撤去	SUS一体型ﾀﾝｸ 0.8x0.8x1.0H 再使用しない	1	台			
(搬出)						
AHU-1-3 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:15,120m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-4 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:10,950m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-5 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:12,390m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-6 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:13,830m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-7 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:14,400m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-1-8 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:11,880m3/h 再使用しない	1	台			

ステップ3-1解体工事						
01事務棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0240
ACP-1-82 パッケージ型空気 調和機 搬出	室外機:床置 冷房:26.5kW 再使用しない	1	台			
EF-1-1 片吸込型ファン 搬出	床置形 No.2・1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-3 片吸込型ファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-4 片吸込型ファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-5 片吸込型ファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-6 片吸込型ファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-7 片吸込型ファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-1-8 片吸込型ファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
HT-1-1 高架水槽 搬出	SUS一体型タケ 2.0x3.5x2.0h 再使用しない	1	基			
TF-1-1 消火用充水槽 搬出	SUS一体型タケ 0.8x0.8x1.0H 再使用しない	1	基			
計						

ステップ3-1解体工事						
02窓口棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0241
(撤去)						
HP-2-1 ヒートポンプユニット 撤去	圧縮機:290kW 再使用しない	1	基			
RH-2-1 吸収冷温水機 撤去	冷凍能力:633kW 再使用しない	1	基			
RH-2-2 吸収冷温水機 撤去	冷凍能力:633kW 再使用しない	1	基			
CT-2-1 冷却塔 撤去	開放型・低騒音形 冷却能力:1,151kW x2 再使用しない	1	基			
BH-2-1 貫流ボイラー 撤去	換算蒸発量:0.5t/h 再使用しない	1	基			
HEX-2-1 熱交換器 撤去	1,000kW/h 再使用しない	1	基			
PCD-2-1 冷却水ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:15.0kW 再使用しない	1	台			
PCD-2-2 冷却水ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:15.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-1 冷温水1次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-2 冷温水1次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-3 冷温水1次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:11.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-A1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:22.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-A2 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:3.7kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-A3 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:30.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-B1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-B2 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-B3 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-B4 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			

ステップ3-1解体工事 02窓口棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0241
PCH-2-C1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:2.2kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-D1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:22.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-D2 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-D3 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:2.2kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-E1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:30.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-E2 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:18.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-F1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:11.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-F2 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:11.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-G1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:2.2kW 再使用しない	1	台			
PC-2-1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
PC-2-2 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:3.7kW 再使用しない	1	台			
AHU-2-1 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:42,660m ³ /h 再使用しない	1	台			
AHU-2-2 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:47,100m ³ /h 再使用しない	1	台			
EF-2-1 排気ファン 撤去	床置形 No.9 再使用しない	1	台			
EF-2-2 排気ファン 撤去	床置形 No.4・1/2 再使用しない	1	台			
SF-2-1 排気ファン 撤去	床置形 No.4・1/2 再使用しない	1	台			
ACP-2-11 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天吊 冷房:8.0kW x2 再使用しない	1	組			
ACP-2-12 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:7.1kW 再使用しない	1	組			
ACP-2-13 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:4.0kW 再使用しない	1	組			

ステップ3-1解体工事						
02窓口棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0241
ACP-2-14 ハッケーシ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:5.6kW 再使用しない	1	組			
ACP-2-15 ハッケーシ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:5.6kW 再使用しない	1	組			
ACP-2-16 ハッケーシ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:5.6kW 再使用しない	1	組			
ACP-2-21 ハッケーシ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:14.0kW 再使用しない	1	組			
PFU-2-1 消火ポンプユニット 撤去	ユニット形 電動機出力:11.0kW 再使用しない	1	台			
PD-2-1 汚水ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:3.7kW 再使用しない	2	台			
PW-2-1 揚水ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:30.0kW 再使用しない	2	台			
GH-2-1 ガス給湯器 撤去	壁掛型・24号 再使用しない	1	台			
(搬出)						
HP-2-1 ヒートポンプユニット 搬出	圧縮機:290kW 再使用しない	1	基			
RH-2-1 吸収冷温水機 搬出	冷凍能力:633kW 再使用しない	1	基			
RH-2-2 吸収冷温水機 搬出	冷凍能力:633kW 再使用しない	1	基			
CT-2-1 冷却塔 撤去	開放型・低騒音形 冷却能力:1,151kW x2 再使用しない	1	基			
BH-2-1 貫流ボイラー 搬出	換算蒸発量:0.5t/h 再使用しない	1	基			
HEX-2-1 熱交換器 搬出	1,000kW/h 再使用しない	1	基			
PCD-2-1 冷却水ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:15.0kW 再使用しない	1	台			
PCD-2-2 冷却水ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:15.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-1 冷温水1次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-2 冷温水1次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			

ステップ3-1解体工事						
02窓口棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0241
PCH-2-3 冷温水1次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:11.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-A1 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:22.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-A2 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:3.7kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-A3 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:30.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-B1 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-B2 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-B3 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-B4 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-D1 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:22.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-D2 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-E1 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:30.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-E2 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:18.5kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-F1 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:11.0kW 再使用しない	1	台			
PCH-2-F2 冷温水二次ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:11.0kW 再使用しない	1	台			
PC-2-1 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
PC-2-2 冷温水二次ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:3.7kW 再使用しない	1	台			
AHU-2-1 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:42,660m ³ /h 再使用しない	1	台			
AHU-2-2 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:47,100m ³ /h 再使用しない	1	台			
EF-2-1 排気ファン 搬出	床置形 No.9 再使用しない	1	台			

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-1解体工事 07議会棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0244
(撤去)						
AHU-3-1 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:17,280m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-2 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:3,320m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-3 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:15,690m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-4 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:17,640m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-5 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:18,940m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-6 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:4,080m3/h 再使用しない	1	台			
FC-3-1 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.8) 風量:1,250m3/h 再使用しない	6	台			
FC-3-2 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.6) 風量:920m3/h 再使用しない	8	台			
FC-3-3 ファンコイルユニット 撤去	□-ボイ形(No.4) 風量:660m3/h 再使用しない	14	台			
FC-3-4 ファンコイルユニット 撤去	□-ボイ形(No.6) 風量:970m3/h 再使用しない	4	台			
ACP-3-11 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置き 冷房:40.0kW 再使用しない	1	組			
EF-3-1 片吸込シロコファン 撤去	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-3-2 片吸込シロコファン 撤去	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-3-3 片吸込シロコファン 撤去	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-3-4 片吸込シロコファン 撤去	床置形 No.4 再使用しない	1	台			
EF-3-5 片吸込シロコファン 撤去	床置形 No.4 再使用しない	1	台			
EF-3-6 片吸込シロコファン 撤去	床置形 No.1・3/4 再使用しない	1	台			
(搬出)						

ステップ3-1解体工事 07議会棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0244
AHU-3-1 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:17,280m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-2 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:3,320m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-3 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:15,690m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-4 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:17,640m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-5 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:18,940m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-3-6 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:4,080m3/h 再使用しない	1	台			
ACP-3-11 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置き 冷房:40.0kW 再使用しない	1	組			
EF-3-1 片吸込シロココファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-3-2 片吸込シロココファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-3-3 片吸込シロココファン 搬出	床置形 No.3・1/2 再使用しない	1	台			
EF-3-4 片吸込シロココファン 搬出	床置形 No.4 再使用しない	1	台			
EF-3-5 片吸込シロココファン 搬出	床置形 No.4 再使用しない	1	台			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-1解体工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0246
(排水配管)						
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 100A 再使用しない	117	m			
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 125A 再使用しない	16	m			
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 150A 再使用しない	57	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A 再使用しない	24	m			
インバート樹撤去	機 械 SC-3(1300H) 再使用しない	2	組			
プラスチック樹撤去	樹径200φ 塩ビふた付 350H～1190H	16	組			
計						
ガスパージ		1	式			別紙 00-0247
ガスパージ基本費		6	件			
ガスパージ系統費		12	系統			
諸経費		1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-1解体工事 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0249
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 混合廃棄物類 D1D区間有り 27.0km以下	56.42	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 27.0km以下	4.84	m3			
発生材運搬費	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.13m3 鉄筋Co(二次製品)類 D1D区間有り 27.0km以下	3.92	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0250
発生材処分費	混合廃棄物	63.8	t			
発生材処分費	廃プラスチック	1.7	t			
発生材処分費	鉄筋コンクリート類 (二次製品)	5.8	t			
計						
発生材処分 (有価物)		1	式			別紙 00-0251
発生材処分費 (有価物)	鉄 H-ビームH2	0.3	t			
発生材処分費 (有価物)	ステンレス 18Cr:8Ni	1.1	t			
計						
吸収液回収		1	式			別紙 00-0252
吸収液回収	吸収冷温水機 冷凍能力633kW×2基	1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-2解体工事						
08西庁舎棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0254
(撤去)						
RH-6-1 吸収冷温水機 撤去	冷凍能力:281kW 再使用しない	1	基			
CT-6-1 冷却塔 撤去	開放式 冷却能力:455kW 再使用しない	1	基			
PCH-6-1 冷温水ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
PCD-6-1 冷却水ポンプ 撤去	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
AHU-6-1 空調機 撤去	ユニット形 風量:16,980m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-6-2 空調機 撤去	ユニット形 風量:14,180m3/h 再使用しない	1	台			
FCU-6-1 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.2) 風量:295m3/h 再使用しない	4	台			
FCU-6-2 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.4) 風量:630m3/h 再使用しない	1	台			
FCU-6-3 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.6) 風量:920m3/h 再使用しない	4	台			
FCU-6-4 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.8) 風量:1,250m3/h 再使用しない	2	台			
ACP-6-11 パッケージ型空調機 撤去	室外機:床置 室内機:天加 冷房:7.1kW 再使用しない	1	組			
TW-6-1 受水槽 撤去	FRP製 有効水量:10m3 再使用しない	1	基			
PU-6-1 給水ポンプユニット 撤去	電動機出力:1.10kWx2 再使用しない	1	組			
(搬出)						
RH-6-1 吸収冷温水機 搬出	冷凍能力:281kW 再使用しない	1	基			
CT-6-1 冷却塔 搬出	開放式 冷却能力:455kW 再使用しない	1	基			
PCH-6-1 冷温水ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			
PCD-6-1 冷却水ポンプ 搬出	渦巻型 電動機出力:5.5kW 再使用しない	1	台			

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-2解体工事 09分庁舎						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0255
(撤去)						
AHU-7-1 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:13,800m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-7-2 空気調和機 撤去	ユニット形 風量:17,400m3/h 再使用しない	1	台			
FCU-7-1 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.8) 風量:1,250m3/h 再使用しない	37	台			
FCU-7-2 ファンコイルユニット 撤去	床置形(No.3) 風量:440m3/h 再使用しない	2	台			
ACR-7-11 ハッチャー型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:壁掛 冷房:2.2kW 再使用しない	1	組			
PU-7-1 増圧給水ポンプユニット 撤去	電動機出力:1.5kW 再使用しない	1	台			
PFU-7-1 消火ポンプユニット 撤去	電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	台			
TF-7-1 消火用充水槽 撤去	SUS一体型 容量:500L 再使用しない	1	基			
(搬出)						
AHU-7-1 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:13,800m3/h 再使用しない	1	台			
AHU-7-2 空気調和機 搬出	ユニット形 風量:17,400m3/h 再使用しない	1	台			
PU-7-1 増圧給水ポンプユニット 搬出	電動機出力:1.5kW 再使用しない	1	組			
PFU-7-1 消火ポンプユニット 搬出	電動機出力:7.5kW 再使用しない	1	組			
TF-7-1 消火用充水槽 搬出	SUS一体型 容量:500L 再使用しない	1	基			
計						

ステップ3-2解体工事						
10中崎分署棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0256
(撤去)						
ACPE-8-31 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 冷房:33.5kW 再使用しない	1	台			
ACPE-8-31A パッケージ型空気 調和機 撤去	室内機:天加 冷房:11.2kW 再使用しない	3	台			
ACP-8-11 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:壁掛 冷房:2.2kW 再使用しない	13	組			
ACP-8-12 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:壁掛 冷房:2.2kW 再使用しない	1	組			
ACP-8-13 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:壁掛 冷房:2.2kW 再使用しない	10	組			
ACP-8-21 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:2.2kW 再使用しない	1	組			
ACP-8-22 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:5.2kW 再使用しない	1	組			
ACP-8-23 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天井埋込ダケ外形 冷房:12.3kW 再使用しない	1	組			
ACP-8-24 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:床置 冷房:5.2kW 再使用しない	1	組			
ACP-8-31 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天加 冷房:10.0kW 再使用しない	1	組			
ACP-8-32 パッケージ型空気 調和機 撤去	室外機:床置 室内機:天加 冷房:10.0kW 再使用しない	1	組			
PU-8-1 増圧給水ポンプエ ット 撤去	電動機出力:2.2kW 再使用しない	1	組			
(搬出)						
ACPE-8-31 パッケージ型空気 調和機 搬出	室外機:床置 冷房:33.5kW 再使用しない	1	台			
PU-8-1 増圧給水ポンプエ ット 搬出	電動機出力:2.2kW 再使用しない	1	組			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-2解体工事						
外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0258
(冷温水配管)						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 地中配管 125A 再使用しない	194	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 地中配管 150A 再使用しない	188	m			
冷温水管 保温 撤去	ボリソ 地中配管 125A 再使用しない	194	m			
冷温水管 保温 撤去	ボリソ 地中配管 150A 再使用しない	188	m			
配管切断 (鋼管類)	配管切断 125A 保温有 冷温水SGP(白) 地中	4	か所			
配管切断 (鋼管類)	配管切断 150A 保温有 冷温水SGP(白) 地中	4	か所			
(給水配管)						
給水・塩ビ ライニング 鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 50A 再使用しない	44	m			
給水・塩ビ ライニング 鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 80A 再使用しない	79	m			
ライニング バックライ 撤去	10K(ケイハ) 80A	1	個			
直読式量水器 撤去	50A	1	個			
直読式量水器 撤去	80A	1	個			
弁機 撤去	機 械 VC-3(700H) 再使用しない	1	組			
量水器機 撤去	機 械 MC-2(450H)	1	組			
量水器機 撤去	機 械 MC-3(450H)	1	組			
配管切断 (鋼管類)	配管切断 50A 保温無 給水SGP-VD 地中埋設	3	か所			
配管切断 (鋼管類)	配管切断 80A 保温無 給水SGP-VD 地中埋設	1	か所			
(排水配管)						

ステップ3-2解体工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0258
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 150A 再使用しない	124	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A 再使用しない	75	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 125A 再使用しない	9	m			
排水・陶管撤去	地中配管 150A 再使用しない	40	m			
インバート樹撤去	機 械 SC-3(1300H) 再使用しない	2	組			
インバート樹撤去	機 械 SC-3(1400H) 再使用しない	1	組			
インバート樹撤去	機 械 SC-4(2200H) 再使用しない	1	組			
インバート樹撤去	機 械 SC-4(2400H) 再使用しない	1	組			
プラスチック樹撤去	樹径200φ 塩ビふた付 350H～1190H	20	組			
(ガス配管)						
ガス・ガス管(PE)撤去	地中配管 75A 再使用しない	17	m			
ガス・ガス管(PE)撤去	地中配管 100A 再使用しない	83	m			
ガス・ガス管(PE)撤去	地中配管 150A 再使用しない	52	m			
特装バルブ撤去	150A	1	個			
計						

ステップ3-2解体工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	アスファルト舗装 撤去・復旧共 (A-5-15)	1	式			別紙 00-0259
(冷温水配管)						
根切り(機械)	バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	304	m3			
埋戻し	機 械 バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	304	m3			
アスファルト舗装撤去	路盤共 t200程度 重機別途	261	m ²			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 特に狭い場所 人力	261	m ²			
(給水配管)						
根切り(機械)	バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	16	m3			
埋戻し	機 械 バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	16	m3			
アスファルト舗装撤去	路盤共 t200程度 重機別途	82	m ²			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 特に狭い場所 人力	82	m ²			
(排水配管)						
根切り(機械)	バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	190	m3			
埋戻し	機 械 バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	190	m3			
(ガス配管)						
根切り(機械)	バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	25	m3			
埋戻し	機 械 バ ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	25	m3			
アスファルト舗装撤去	路盤共 t200程度 重機別途	108	m ²			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 特に狭い場所 人力	108	m ²			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

ステップ3-2解体工事 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0261
発生材処分費	混合廃棄物	17.9	t			
発生材処分費	廃プラスチック	2	t			
発生材処分費	陶磁器くず	1	t			
発生材処分費	鉄筋コンクリート類	4.7	t			
発生材処分費	鉄筋コンクリート類 (二次製品)	7.1	t			
発生材処分費	無筋コンクリート類	2.1	t			
発生材処分費	アスファルトがら	14	t			
発生材処分費	舗装路盤がら	42.1	t			
計						
発生材処分 (有価物)		1	式			別紙 00-0262
発生材処分費 (有価物)	鉄 H-1'-H2	8.4	t			
発生材処分費 (有価物)	ステンレス 18Cr:8Ni	1.2	t			
計						
吸収液回収		1	式			別紙 00-0263
吸収液回収	吸収冷温水機 冷凍能力281kW×1基	1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ステップ 1-1)						
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 設置費 運搬費共	286	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 2.0ヶ月賃料	286	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 撤去費 運搬費共	25	m			
ハ°柵ゲート	W=6.0m 設置費 運搬費共	1	か所			
ハ°柵ゲート	W=6.0m 3ヶ月半賃料	1	か所			
ハ°柵ゲート	W=6.0m 撤去費 運搬費共	1	か所			
ハ°柵ゲート	W=12.0m 設置費 運搬費共	1	か所			
ハ°柵ゲート	W=12.0m 2.0ヶ月賃料	1	か所			
(ステップ 1-2)						
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 4.5ヶ月賃料	261	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 設置費 運搬費共	12	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 2ヶ月賃料	12	m			
ハ°柵ゲート	W=12.0m 設置費 運搬費共	1	か所			
ハ°柵ゲート	W=12.0m 4.5ヶ月賃料	2	か所			
地盤改良	浅層混合改良 セメント系固化材50kg/m3 H=500	3,452	m ²			
(ステップ 2-1)						
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 23ヶ月賃料	273	m			
ハ°柵ゲート	W=12.0m 23ヶ月賃料	2	か所			
ハ°柵ゲート	W=12.0m 盛替費	1	か所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 撤去費 運搬費共	273	m			
(ステップ 2-2)						
仮囲い フェンスバ リケート	H1800×W1800 設置費 運搬費共	273	m			
仮囲い フェンスバ リケート	H1800×W1800 5ヶ月賃料	273	m			
仮囲い フェンスバ リケート	H1800×W1800 撤去費 運搬費共	273	m			
ハネゲート	W=12.0m 5ヶ月賃料	2	か所			
ハネゲート	W=12.0m 撤去費 運搬費共	2	か所			
(ステップ 1-1敷地外 仮設駐車場・バス 停整備)						
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 設置費 運搬費共	311	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 2.0ヶ月賃料	311	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 撤去費 運搬費共	311	m			
ハネゲート	W=12.0m 設置費 運搬費共	2	か所			
ハネゲート	W=12.0m 2.0ヶ月賃料	2	か所			
ハネゲート	W=12.0m 撤去費 運搬費共	2	か所			
(ステップ 2-1市民会 館改修)						
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 設置費 運搬費共	50	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 撤去費 運搬費共	50	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 9ヶ月賃料	50	m			
ハネゲート	W=6.0m 設置費 運搬費共	1	か所			
ハネゲート	W=6.0m 撤去費 運搬費共	1	か所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハ° 柵ゲート	W=6.0m 9ヶ月賃料	1	か所			
(揚重機)						
ラフレンクレーン	20t吊り 5ヶ月のうち3日に1台程度	1	台			
ラフレンクレーン	25t吊り 1ヶ月	1	台			
ラフレンクレーン	25t吊り 4.5ヶ月	1	台			
ラフレンクレーン	30t吊り 3.5ヶ月	1	台			
ラフレンクレーン	50t吊り 3ヶ月	1	台			
ラフレンクレーン	50t吊り 4.5ヶ月	1	台			
タワークレーン	500tmクラス 10ヶ月	2	台			
(ステップ 3-1)						
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 設置費 運搬費共	656	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 10ヶ月賃料	656	m			
ハ° 柵ゲート	W=12.0m 設置費 運搬費共	1	か所			
ハ° 柵ゲート	W=12.0m 盛替費	2	か所			
ハ° 柵ゲート	W=12.0m 10ヶ月賃料	3	か所			
土壌汚染調査		1	式			
(ステップ 3-2)						
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 設置費 運搬費共	2	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 5.5ヶ月賃料	658	m			
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 盛替費	300	m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 撤去費 運搬費共	658	m			
仮囲い フェンスバリア	H1800×W1800 設置費 運搬費共	366	m			
仮囲い フェンスバリア	H1800×W1800 5.5ヶ月賃料	366	m			
バリア	W=12.0m 盛替費	2	か所			
バリア	W=12.0m 5.5ヶ月賃料	2	か所			
キャスター	W=12m 5ヶ月半賃料	1	か所			
キャスター	W=12.0m 設置費 運搬費共	1	か所			
キャスター	W=12.0m 5ヶ月半賃料	1	か所			
(その他)						
プレハブハウス	1882×2766程度 リース期間 35ヶ月 ヨドコヨドハウスYHN-30同等 基礎共	2	か所			
プレハブハウス	1882×2766程度 リース期間 15ヶ月 ヨドコヨドハウスYHN-30同等 基礎共	2	か所			
交通誘導警備員A		2,970	人			
交通誘導警備員B		1,122	人			
室内濃度の測定		200	か所			
計						