

令和7年度 工事仕様書・設計内訳書

工事名称	西明石地域交流センターicotto建設工事
工事場所	明石市西明石南町三丁目607番44
工期	契約の翌日から、令和8年12月10日まで

1 工事内容

西明石地域交流センターicotto建設工事

2 支払条件

(1) 前金払

2025年度：出来高予定額（請負金額×40%）の40%以内

2026年度：出来高予定額（請負金額×60%）の40%以内

(2) 中間前金払

2025年度：出来高予定額（請負金額×40%）の20%以内

2026年度：出来高予定額（請負金額×60%）の20%以内

(3) 部分払 2025年度：3回/ 2026年度：2回

(4) 完成払 完成後、残高一括支払い

3 特記事項

- (1) 関係法令等を遵守し、必要な手続きを遅滞なく行うこと。また、これらに要する費用は、受注者負担とする。
- (2) 省エネ、省資源、廃棄物の減量、リサイクルの推進等により、環境負荷の低減を図ること。
- (3) 「明石市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」の対象となる建設廃棄物の産業廃棄物処理業者への引渡し完了したときは、同条例第17条に基づき、建設資材廃棄物引渡完了報告を本市担当職員に提出すること。
- (4) 引渡しまでに要する試験運転及び各試験等の費用は、受注者負担とする。
- (5) 原則、日曜日、祝日及び夜間は作業を行わないこと。
- (6) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを指定する工事である。なお、週休2日の導入による積算方法については、「国営積第13号（令和6年3月22日）営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改正）」に基づき単価を補正し、積算している。
- (7) 万一、事故や苦情が発生した場合には、速やかに対応するとともに、対応内容を記録し、工事監理者及び本市担当職員に報告すること。
- (8) 敷地内及び敷地周辺は、全面禁煙とする。
- (9) 工事期間中は、必要に応じて交通誘導員を増員すること。
- (10) 工程、仮設計画及び工事施工に当たっては、工事監理者や本市担当職員及び隣地工事担当者と密に打合せを行い、工期遵守に努めること。
- (11) 住民に対する安全対策を最優先にしておこなうこと。
- (12) 本設計書は公共建築工事積算基準等（2025年1月1日時点の最新版）に基づき積算している。
- (13) 2025年度の出来高率40%を超えた時点で中間出来高検査を受検し、部分払の請求を行うこと。原則2025年度末（3月31日）までに行うこととするが、実施できない場合は、本市担当職員と協議の上、中間出来高検査及び部分払請求のスケジュールを決定すること。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

集会所						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
鉄骨工事		1		式		
既製コンクリート工事		1		式		
防水工事		1		式		
タイル工事		1		式		
木工事		1		式		
屋根及びとい工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
カーテンウォール工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内外装工事		1		式		
ユニット及びその他工事		1		式		
計						

集会所								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備		1		式				
動力設備		1		式				
雷保護設備		1		式				
受変電設備		1		式				
発電設備		1		式				
構内情報通信網設備		1		式				
構内交換設備		1		式				
情報表示設備		1		式				
拡声設備		1		式				
映像・音響設備		1		式				
誘導支援設備		1		式				
テレビ共同受信設備		1		式				
監視カメラ設備		1		式				
駐輪場管制設備		1		式				
入退室管理設備		1		式				
火災報知設備		1		式				
	計							

明石市政策局プロジェクト推進室

集会所		地業工事		既製コンクリート杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既製杭	P1 φ600 L=17.0m 上杭:PRC杭 III種 L=5.0m 下杭:PHC杭 B種 L=12.0m	8	本			
既製杭	P2 φ800 L=17.0m 上杭:SC杭 STK490 厚16.0 L=5.0m 下杭:PHC杭 B種 L=12.0m	7	本			
既製杭	P2 φ800 L=18.0m 試験杭 上杭:SC杭 STK490 厚16.0 L=5.0m 下杭:PHC杭 B種 L=13.0m	1	本			
既製杭	P2T φ800 L=17.0m 引抜対応杭 上杭:SC杭 STK490 厚16.0 L=5.0m 下杭:PHC杭 B種 L=12.0m	2	本			
既製杭	P3 φ900 L=17.0m 上杭:SC杭 STK490 厚12.0 L=5.0m 下杭:PHC杭 B種 L=12.0m	11	本			
既製杭	P3A φ900 L=17.0m 上杭:SC杭 STK490 厚14.0 L=5.0m 下杭:PHC杭 C種 L=12.0m	1	本			
既製杭	P3T φ900 L=17.0m 引抜対応杭 上杭:SC杭 STK490 厚14.0 L=5.0m 下杭:PHC杭 C種 L=12.0m	3	本			
既製杭	P4 φ1000 L=17.0m 上杭:SC杭 STK490 厚12.0 L=5.0m 下杭:PHC杭 B種 L=12.0m	4	本			
既製杭	P4 φ1000 L=18.0m 試験杭 上杭:SC杭 STK490 厚12.0 L=5.0m 下杭:PHC杭 B種 L=13.0m	1	本			
杭施工費	プレバールリング 拡大根固め工法	1	式			
杭間ざらい	φ600	8	か所			
杭間ざらい	φ800	10	か所			
杭間ざらい	φ900	15	か所			
杭間ざらい	φ1000	5	か所			
杭頭補強	φ600 8-D25 L=1100 スタッド溶接	8	か所			
杭頭補強	φ800 14-D38 L=1330 開先付異形棒鋼	9	か所			
杭頭補強	φ800 16-D38 L=1330 開先付異形棒鋼	1	か所			
杭頭補強	φ900 16-D38 L=1330 開先付異形棒鋼	11	か所			
杭頭補強	φ900 14-D38 L=1330 開先付異形棒鋼	1	か所			
杭頭補強	φ900 16-D38 L=1330 開先付異形棒鋼	3	か所			

集会所		鉄筋工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	39.3	t			
異形鉄筋	SD295 D13	158	t			
異形鉄筋	SD295 D16	123	t			
異形鉄筋	SD345 D19	2.9	t			
異形鉄筋	SD345 D22	24.8	t			
異形鉄筋	SD345 D25	24.7	t			
異形鉄筋	SD390 D29	205	t			
スクラップ 控除	H2	15.6	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	555	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	555	t			
柱フープ 溶接閉鎖型鉄筋	SD295 D13	4.6	t			
柱フープ 溶接閉鎖型鉄筋	SD295 D16	17.4	t			
鉄筋加工組立	溶接閉鎖型鉄筋	22	t			
鉄筋がス圧接	D22 -D22	678	か所			
鉄筋がス圧接	D25 -D25	433	か所			
鉄筋がス圧接	D25 -D29	288	か所			
鉄筋がス圧接	D29 -D29	5,010	か所			
点検ルト 溶接金網敷き	径 6 100×100 材工共	43.5	m ²			
開口斜め補強 溶接金網	径 6 100×100 材工共 1000×1000L形	304	か所			
梁貫通補強鉄筋		1	式			

集会所		型枠工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	2,300	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	8,603	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	28.9	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,073	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 基礎部 -	30	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2,844	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	14,879	m ²			
地下打継部 止水板		51.8	m			
柱・壁取合 構造スリット	W35×180 完全スリット 耐火仕様 防水性能有	343	m			
柱・壁取合 構造スリット	W35×200 完全スリット 耐火仕様 防水性能有	12.1	m			
梁・壁取合 構造スリット	W35×180 完全スリット 耐火仕様 防水性能有	322	m			
梁・壁取合 構造スリット	W35×200 完全スリット 耐火仕様 防水性能有	11.9	m			
階段裏 スタイロフォーム充填	H=700	0.9	m ²			
屋根立上り部 スタイロフォーム充填	W=550	33.7	m ²			
鉄骨取合～RC取合 エラストイト	厚15 H=570 A-33	2.1	m			
後打ｺﾝ部 打継型枠	大梁	3.9	m ²			
後打ｺﾝ部 打継型枠	小梁	1.2	m ²			
後打ｺﾝ部 打継型枠	床版 H=150	16.3	m			
後打ｺﾝ部 打継型枠	床版 H=250	11.7	m			
打継目地棒	25×20	702	m			

集会所		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-9	2.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.3	t			
鋼板	SS490 PL-9	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.3	t			
鋼板	SN400B PL-12	1	t			
鋼板	SN400C PL-25	0.2	t			
鋼板	SN490B PL-12	1	t			
鋼板	SN490B PL-19	0.7	t			
鋼板	SN490B PL-22	4.1	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.4	t			
鋼板	SN490C PL-25	0.3	t			
鋼板	SN490C PL-36	0.7	t			
鋼板	SN490C PL-40	0.8	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.6	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	7.6	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	9.9	t			
H形鋼	SN400B H-400×200×8×12	1.4	t			
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	4.6	t			
H形鋼	SN400B H-440×300×11×18	8.8	t			

集会所		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400B H-600×200×11×17	16.8	t			
H形鋼	SN490B H-700×300×13×24	4	t			
SH形鋼	SN490B H-700×300×16×32	20.2	t			
BH形鋼	SN490B BH-550~700×300×16×32	8.3	t			
CT形鋼	SS400 CT-350×300×13×24	2.8	t			
鋼管	STK400 φ165.2×7.1	0.4	t			
鋼管	STKN490B φ558.8×19	12.7	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×8	1	t			
等辺山形鋼	SS490 L-65×65×8	0.8	t			
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.6	t			
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.01	t			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=35	112	本			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=40	466	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=40	300	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=45	724	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=55	156	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=60	42	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=70	50	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=65	252	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=70	150	本			

集会所		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊高力ボルト	S10T M22 L=75	1,123	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=95	349	本			
特殊高力ボルト	S10T M22 L=110	1,864	本			
スクラップ 控除	H2	3.6	t			
工場加工組立	工場溶接 2771.74m共	108	t			
鉄骨曲げ加工		0.2	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	146	m			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.6	t			
高力ボルト締付け		5,390	本			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	JIS K 5674 工場	1,767	m ²			
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	JIS K 5674 現場	1,767	m ²			
溶融亜鉛メッキ		13.6	t			
鉄骨運搬		109	t			
鉄骨建方		108	t			
普通ボルト	SS400 M12 L=40	19	本			
スタットボルト	φ19 H=100	1,738	本			
アンカーボルト	SS400 M20 L=500	32	本			
アンカーボルト	ABR490 M24 L=600	140	本			
アンカーボルト埋込費	SS400 M20 L=500	32	本			
アンカーボルト埋込費	ABR490 M24 L=600	140	本			

集会所		鉄骨工事		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(目隠しルーバー下地鉄骨)						
鋼板	SS400 PL-6	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-28	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.7	t			
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	3.7	t			
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	2.2	t			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16 L=40	682	本			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16 L=45	108	本			
スクラップ 控除	H2	0.3	t			
工場加工組立	工場溶接 174.29m共	8.1	t			
高力ボルト締付け		760	本			
溶融亜鉛メッキ		8.1	t			
鉄骨運搬		8.1	t			
鉄骨建方		8.1	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L=320	164	本			
アンカーボルト	SSR400 M20 L=400	52	本			
アンカーボルト埋込費	SS400 M16 L=320	164	本			
アンカーボルト埋込費	SSR400 M20 L=400	52	本			
無収縮モルタル	厚30 100×250	82	か所			

集会所		鉄骨工事		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
無収縮珪砂	厚30 300×360	13	か所			
(EV鉄骨)						
鋼板	SS400 PL-9	0.3	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.4	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	5.8	t			
角形鋼管	STKR400 □-250×200×9	3.9	t			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=45	204	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=50	42	本			
スクラップ 控除	H2	0.3	t			
工場加工組立	工場溶接 566.91m共	10.3	t			
高力ボルト締付け		236	本			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	JIS K 5674 工場	206	m ²			
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	JIS K 5674 現場	206	m ²			
鉄骨運搬		10.3	t			
鉄骨建方		10.3	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L=400	76	本			
アンカーボルト	SS400 M20 L=500	20	本			
アンカーボルト埋込費	SS400 M16 L=400	76	本			
アンカーボルト埋込費	SS400 M20 L=500	20	本			

集会所		鉄骨工事		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
無収縮珪砂	厚30 250×350	5	か所			
無収縮珪砂	厚50 250×250	19	か所			
超音波探傷試験	工場40か所	1	式			
(天井下地鉄骨)						
鋼板	SS400 PL-4.5	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.5	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.1	t			
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	4	t			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=35	96	本			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=40	71	本			
スクラップ 控除	H2	0.2	t			
工場加工組立	工場溶接 198.26m共	2.7	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	3.9	t			
高力ボルト締付け		160	本			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	JIS K 5674 工場	432	m ²			
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	JIS K 5674 現場	432	m ²			
鉄骨運搬		6.6	t			
鉄骨建方		2.7	t			
普通ボルト	SS400 M12 L=40	452	本			

集会所		鉄骨工事		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(設備架台鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	5.4	t			
スクラップ 控除	H2	0.2	t			
工場加工組立		5.2	t			
溶融亜鉛メッキ		5.2	t			
鉄骨運搬		5.2	t			
鉄骨建方		5.2	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L=400	168	本			
アンカーボルト埋込費	SS400 M16 L=400	168	本			
無収縮モルタル	厚30 200×200	42	か所			
(点検歩廊鉄骨)						
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.05	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.01	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	2.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.04	t			
溝形鋼	SS400 [-200×80×7.5×11	1.4	t			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16 L=45	116	本			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16 L=50	4	本			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			

集会所		防水工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上 ウレタン複合防水	高強度ウレタンゴム系複合 エフワンエヌ M-BP153同等	985	m ²			
屋上 立上り ウレタン複合防水	高強度ウレタンゴム系複合 エフワンエヌ M-BP153同等	177	m ²			
屋上 基礎天端 ウレタン複合防水	高強度ウレタンゴム系複合 エフワンエヌ M-BP153同等	1.3	m ²			
屋上基礎 立上り ウレタン複合防水	高強度ウレタンゴム系複合 エフワンエヌ M-BP153同等	1.3	m ²			
屋上 排水溝 ウレタン複合防水	高強度ウレタンゴム系複合 W150×H100 系-350 エフワンエヌ M-BP153同等	23	m			
屋上 排水溝 ウレタン複合防水	高強度ウレタンゴム系複合 W200×H100 系-400 エフワンエヌ M-BP153同等	44.9	m			
屋上 排水溝 ウレタン複合防水	高強度ウレタンゴム系複合 W400×H100 系-600 エフワンエヌ M-BP153同等	22.6	m			
屋上基礎 天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色	38.1	m ²			
屋上基礎 見付 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色	26.6	m ²			
配管取出口 天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色	20.3	m ²			
配管取出口 立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色	0.6	m ²			
配管取出口 見付 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色	4.9	m ²			
配管取出口 壁 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色	17.3	m ²			
柱脚 立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 鉄骨円柱面 R付 表面塗装メーカ標準色	0.1	m ²			
笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色 W220×H130 系-350	47.7	m			
笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色 W200×H180 系-380	55	m			
笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色 W320×H92 系-412	55.5	m			
笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色 W340×H300 系-640	29.1	m			
笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色 W500×H180 系-680	3.1	m			
笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカ標準色 W890×H320 系-1210	35.8	m			

集会所		防水工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小底 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W140×H190+100 糸-430	3.2	m			
壁天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W=290	4.2	m			
梁天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W=540	65.4	m			
梁天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W=590	4.7	m			
梁天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W=640	23.2	m			
梁天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W=690	2.2	m			
梁天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W=740	16.7	m			
屋外階段 排水溝 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W=100	22.2	m			
屋外階段 段型排水溝 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン [®] Ⅱ系 表面塗装メ-カ-標準色 W=100	18.4	m			
打継目地 シーリング [®]	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×20	702	m			
誘発目地 シーリング [®]	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×20	680	m			
構造スリット シーリング [®]	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×20	647	m			
金物見切 シーリング [®]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	30.3	m			
金物見切 シーリング [®]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	532	m			
金物見切 二重シーリング [®]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10+20×10	63.6	m			
建具廻り シーリング [®]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	349	m			
建具廻り シーリング [®]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	315	m			
建具廻り シーリング [®]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	78	m			
建具廻り 二重シーリング [®]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10+20×10	15.6	m			
建具廻り 二重シーリング [®]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10+25×10	68.4	m			

集会所		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
多目的ホール 巾木	ウォールナット H=60	21	m			
吹抜け 手摺笠木	ナラ無垢材 厚20 W=170 A-37	17.8	m			
吹抜け 曲面 手摺笠木	ナラ無垢材 厚20 W=170 r=2800 A-37	4.4	m			
階段 手摺	桧集成材 φ35 プラケット共 A-37	31.3	m			
壁掛けTV横 壁 見切縁	ナラ無垢材 105×360 A-36	7.3	m			
階段 壁付手摺	桧集成材 φ35 アルミプラケット共 A-26	73.1	m			
床 ラワン合板	厚5.5 捨構造用合板 厚12+12	538	m ²			
ライニング 壁 耐水合板	厚12	66.6	m ²			
多目的ホール 壁 有孔合板	厚6 ホートン面	481	m ²			
多目的ホール 壁 有孔合板	厚6 耐火間仕切ホートン面	77	m ²			
衛生機器取付下地	耐水合板 厚12	41.2	m ²			
壁掛けTV取付下地 構造用合板	厚12	1.5	m ²			
計						

集会所		屋根及びとい工事			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 断熱二重折板葺	高強度折板 音鳴低減仕様 山高160 山@500 上葺:カラーガルバリューム鋼板 厚0.8 下葺:カラーガルバリューム鋼板 厚0.6 逆成型 断熱材:グラスウール 10kg/m3 厚100	500	m ²			
屋根 タイトフレーム	断熱二重折板 山高160 山@500用	254	m			
屋根 軒先見切面戸	断熱二重折板 山高160 山@500用 上葺、下葺共 周囲シーリング 共 A-104	28.2	m			
屋根 水上面戸	断熱二重折板 山高160 山@500用 上葺、下葺共 周囲シーリング 共 A-104	28.2	m			
屋根 17° 面戸	山高160 山@500用 周囲シーリング 共 A-104	28.2	m			
屋根 軒先断熱見切	カラーガルバリューム鋼板 厚0.8 W30×H240 糸-335 断熱材充填共 A-104	28.2	m			
屋根 壁付水上水切	カラーガルバリューム鋼板 厚0.8 W350×H150 糸-540 壁面断熱材:フェノールフォーム 厚35 断熱見切、断熱材充填共 A-104	28.2	m			
屋根 壁付ケラハ 水切	カラーガルバリューム鋼板 厚0.8 W200×H150～650 糸-465～965 壁面断熱材:フェノールフォーム 厚35 断熱見切、断熱材充填共 A-104	35.4	m			
屋根 ソーラーパネル取付金物	ソーラーパネル:W3402×D13776用 ソーラー金具、アルミ押え金具共 A-104	6	か所			
軒樋	塩ビ 既製品 W200 樋吊金具:亜鉛メッキ @500共 A-104	28.2	m			
落し口	塩ビ 自在ドレイン φ150 ステンレス防塵網共 A-104	2	か所			
ルーフトレイン	ステンレス 横引型 φ125 塗膜防水用 ステンレス防塵カバー付	6	か所			
ルーフトレイン	ステンレス 縦型 φ100 塗膜防水用 ステンレス防塵カバー付	5	か所			
ルーフトレイン	ステンレス 縦型 φ125 塗膜防水用 ステンレス防塵カバー付	2	か所			
フロアトレイン	ステンレス φ125 塗膜防水用 ステンレス防塵カバー付	1	か所			
中継トレイン	ステンレス φ125 塗膜防水用	3	か所			

集会所		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W300×H160・79 糸-569 裏打グレート 厚3.0 排水機能付 天端接合部2重シール 漏水受:スチール 厚1.2 15×60 取付下地:スチール L-50×50×4共 A-34、35	113	m			
笠木コーナ	アルミ F-BE 厚2.0 W300×H160・79 糸-569 裏打グレート 厚3.0 排水機能付 天端接合部2重シール	5	か所			
笠木 突当り端部処理	アルミ F-BE 厚2.0 W300×H160・79 糸-569	8	か所			
屋上ルーバー 笠木	アルミ F-BE 厚2.0 W550×H70・40 糸-660 捨笠木:カルパ リウム銅板 厚0.5共 A-22、105	38.2	m			
屋上ルーバー 水切	アルミ F-BE 厚2.0 W175×H85 糸-440 A-22、105	38.2	m			
テラス外周 幕板 アルミパネ	F-BE 厚2.0 H=503 裏打グレート 厚3.0 取付下地:スチール L-50×50×4共 A-33	30.6	m			
テラス外周 幕板 アルミパネ	F-BE 厚2.0 H=603 裏打グレート 厚3.0 取付下地:スチール L-50×50×4共 A-33	19.7	m			
屋上広場外周 幕板 アルミパネ	F-BE 厚2.0 H=903 裏打グレート 厚3.0 取付下地:スチール L-50×50×4共 A-34	51.7	m			
屋上広場、テラス外周 幕板 アルミパネ	F-BE 厚2.0 W90×H900 糸-990 裏打グレート 厚3.0 取付下地:スチール L-50×50×4共 A-33、34	102	m			
ダクト設備 開口塞ぎ板	アルミ F-BE 厚2.0 W1200×H600 裏面インジアルコートフォーム 厚15貼 A-35	2	か所			
配管取出口 開口塞ぎ板	アルミ F-BE 厚2.0 W1000×H600 裏面インジアルコートフォーム 厚15貼 A-35	1	か所			
配管取出口 開口塞ぎ板	アルミ F-BE 厚2.0 W1450×H600 裏面インジアルコートフォーム 厚15貼 A-35	1	か所			

集会所		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管取出口 開口塞ぎ板	アルミ F-BE 厚2.0 W2500×H600 裏面インサレーション 厚15貼 A-35	1	か所			
垂壁出隅 見切縁	アルミ F-BE 特注色 10×10 A-35	45.1	m			
垂壁～梁取合 見切縁	アルミ F-BE 特注色 10×12 A-35	45.1	m			
屋上 目隠しルーバー	アルミ既製品 W14490×H4350 ストリッパ-共 ABC商会 C-Line 84A同等 A-105	1	か所			
屋上 目隠しルーバー	アルミ既製品 W23670×H4350 ストリッパ-共 ABC商会 C-Line 84A同等 A-105	1	か所			
屋外階段 高欄	既製品 H=1678～2830 L=5250 RIKEN 上下固定式ルーバー スライフト同等	1	か所			
天井 アルミサッシ用	軽鉄面 森村金属 AL100 Y-G7同等	336	m ²			
天井 アルミサッシ用	鉄骨面 森村金属 AL100 Y-G7同等	327	m ²			
アルミサッシ用 廻縁		269	m			
丸環	ステンレス φ19 桁円内径60×100 ブラケット:9×65 L=360 型枠取付アングル、かんざし筋共 A-35	7	か所			
屋上 タラップ	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 W400×H4950+800 踏み:φ20 @350 手摺:φ25 頂部踏板:CHPL-2.3 取付:FB-3×50、FB-6×50 安全ガード:φ13 H=4000共 A-35	1	か所			
屋上メンテナンス歩廊 手摺	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=1100 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1200 横繫:φ21.7×2.3 2本共 A-35	28.4	m			
屋上メンテナンス歩廊 階段 手摺	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=800 L=170+1150 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 3本 A-35	2	か所			

集会所		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上 落下防止手摺	スチール溶融亜鉛メッキ仕上 H=600 手摺:FB-12×40 支柱:FB-12×40 @1200 壁側取付:FB-12×40 L=250共 A-35	26.7	m			
屋上広場 転落防止柵	スチール溶融亜鉛メッキン酸処理仕上 H=1400+450 笠木:FB-10×75 支柱:FB-12×75 @1000 手摺子:FB-12×50 @100 壁側取付:PL-12 250×95共 A-33	57.9	m			
屋上広場救助袋部 転落防止柵 片開き扉	スチール溶融亜鉛メッキン酸処理仕上 W1000×H1080 横酸:FB-10×60 手摺子:FB-12×50 @100 A-33	2	か所			
テラス 転落防止柵	スチール溶融亜鉛メッキン酸処理仕上 H=1180+450 笠木:FB-10×75 支柱:FB-12×75 @1000 手摺子:FB-12×50 @100 壁側取付:PL-12 250×95共 A-33	52.2	m			
2階テラス助袋部 転落防止柵 片開き扉	スチール溶融亜鉛メッキン酸処理仕上 W1000×H1110 横酸:FB-10×60 手摺子:FB-12×50 @100 A-34	1	か所			
屋外階段 手摺	スチール H=1150 平部 笠木:FB-12×42 支柱:FB-9×32 @900 繫材:FB-12×32 手摺子:FB-9×22 @100 A-25	20.1	m			
屋外階段 手摺	スチール H=1150 斜部 笠木:FB-12×42 支柱:FB-9×32 @900 繫材:FB-12×32 手摺子:FB-9×22 @100 A-25	14.9	m			
屋外階段 壁付手摺	スチール □-30×20×2.3 ブラケット:FB-6×25 @600 A-25	37.7	m			
屋上 鉄骨階段	溶融亜鉛メッキ仕上 W1150×D800×H720 A-25	1	か所			
屋上メンテナンス歩廊 床 エキスパンントメタル	XG-21 厚4.5 W=600 根太:L-50×50×6 @300共 A-35	4.6	m			
屋上メンテナンス歩廊 床 エキスパンントメタル	XG-21 厚4.5 W=1000 根太:L-50×50×6 @300共 A-35	19.8	m			

集会所		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上メンテナンス歩廊 床 イキスハ°ントメタル	XG-21 厚4.5 W=1200 根太:L-50×50×6 @300共 A-35	1	m			
屋上メンテナンス歩廊 階段 踏板 イキスハ°ントメタル	XG-21 厚4.5 W1000×D300 根太:L-50×50×6 @300 四周:L-50×50×6共 A-35	3	か所			
屋上広場、テラス外周 幕板下端見切	スチール溶融亜鉛メッキン酸処理仕上 L-175×175×12 A-33、34	102	m			
天井点検口	7Lミ 450角 目地タイフ 加工業 ハイハツMM II f同等	22	か所			
天井点検口	7Lミ 600角 目地タイフ 加工業 ハイハツMM II f同等	3	か所			
軽量鉄骨垂壁下地	25形(屋外) 耐風圧仕様 H=290	26.2	m			
軽量鉄骨垂壁下地	25形(屋外) 耐風圧仕様 H=490	18.9	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 耐風圧仕様 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	279	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 耐風圧仕様 1.0m以上2.5m未満 金属成形板用 @360 インサート別途	336	m ²			
天井インサート	一般用	279	m ²			
天井インサート	デッキ用	336	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外)	1	式			
計						

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異種仕上取合 床見切縁	ステンレス FB-6×20 HL A-11	9.6	m			
階段 ノンスリップ	ステンレス W=35 ビコルタヤ入り 接着工法	112	m			
下り壁 見切縁	ステンレス HL 創建 ステンSZ-9同等 A-22	60.4	m			
下り曲面壁 見切縁	ステンレス HL R付 創建 ステンSZ-9同等 A-22	8.2	m			
碎石ピット タラップ 打込	ステンレス φ22 W400×D200	34	か所			
人通孔上部 手掛り	ステンレス φ12 W500×D150 ローレット加工	4	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	9	か所			
天井点検口	アルミ 450角 目地タイプ カ工業 ハイハッチMM II f同等	251	か所			
天井点検口	アルミ 600角 目地タイプ カ工業 ハイハッチMM II f同等	29	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)	1	式			
メッキ化粧板 出隅ジョイナー	アルミ	26.4	m			
メッキ化粧板 目地 ジョイナー	アルミ	2,015	m			
図書コーナー 下り天井 見切縁	アルミ	12.5	m			
図書コーナー 曲面下り天井 見 切縁	アルミ r-1200	7.5	m			
風除室 壁 アルミカットハ° 裨	厚3 A-BE LGS面取付金物共	11	m ²			
風除室 天井 アルミカットハ° 裨	厚3 A-BE LGS面取付金物共	14.3	m ²			
アルミカットハ° 裨用 廻縁	アルミ	15.5	m			
図書コーナー 天井 嵌合式アルミルハ° ー	LGS面直付け 15×100 @200 木目レフィン ABC商会 インターラインIL-S3010K同等 A-36	101	m ²			
PS 壁点検口	塩ビ° 450角 カ工業 ウォールハッチSHA同等	2	か所			

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV用壁点検口	スチール 厚1.5 200角程度 ニッケン工業 感知点検ボックス同等 A-102	1	か所			
カーテンレール	アルミ アルマイト 角形 ボックス付 TOSO CIERO MINI同等	8	m			
カーテンレール	アルミ アルマイト 角形 天井付 TOSO CIERO MINI同等	10.2	m			
暗幕カーテンレール	アルミ アルマイト 角形 ボックス付 TOSO CIERO MINI同等	49.8	m			
吊カーテンレール	アルミ アルマイト 角形 吊H=500 TOSO ニューリグ 同等	2.1	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	974	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	558	m ²			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	66.6	m ²			
遮音壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 千鳥配置	857	m ²			
遮音壁 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450 千鳥配置	214	m ²			
軽量鉄骨 曲面壁下地	65形 R付 下地張りあり @450	12.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形	1	式			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	133	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	117	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	1,365	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	100	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 インサート別途	14.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	20	m ²			

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
図書コーナー他 軽量鉄骨 防振天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途 防振ゴム共 昭和サイエンス NSF-22-D同等 A-36	812	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=100	3.7	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19型 捨張り用 H=300	40.3	m			
軽量鉄骨曲面 下がり壁下地	19型 捨張り用 H=300 r-1200	7.5	m			
天井インサート	一般用	2,474	m ²			
天井インサート	デッキ用	88.5	m ²			
コーナーガード A	スチール 厚1.6 L-30×30 H=1200	55	か所			
階段手摺	スチール H=1000 平部 手摺:FB-12×42 支柱:FB-9×32 @900 手摺子:FB-9×22 @100 手摺別計上 A-26	4.5	m			
階段手摺	スチール H=1000 斜部 手摺:FB-12×42 支柱:FB-9×32 @900 手摺子:FB-9×22 @100 手摺別計上 A-26	26.8	m			
吹抜け廻り 手摺	スチール H=1200 木笠木別計上 支柱:□-40×20×2.3 @900 パシフィックパネ、足元金物共 A-37	17.8	m			
吹抜け廻り 曲面 手摺	スチール H=1200 木笠木別計上 r-2800 支柱:□-40×20×2.3 @900 パシフィックパネ、足元金物共 A-37	4.4	m			
額縁	スチール 厚1.6 W128×D25 糸-163程度 A-315	185	m			
額縁	スチール 厚1.6 W140×D25 糸-175程度 A-36	86.4	m			
額縁	スチール 厚1.6 W173×D25 糸-208程度 A-315	2.7	m			
額縁	スチール 厚1.6 W153×D60 糸-213程度 A-310	7.2	m			

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
額縁	スチール 厚1.6 W180×D25 糸-215程度 A-316	9.6	m			
額縁	スチール 厚1.6 W118×D95 糸-223程度 A-311	3.6	m			
額縁	スチール 厚1.6 W128×D118 糸-246程度 A-315	23.3	m			
額縁	スチール 厚1.6 W173×D45 糸-253程度 A-315	2.7	m			
額縁	スチール 厚1.6 W198×D32 糸-265程度 A-318	4.6	m			
額縁	スチール 厚1.6 W173×D77 糸-269程度 A-316	10.4	m			
額縁	スチール 厚1.6 W228×D40 糸-303程度 A-314	2.7	m			
額縁	スチール 厚1.6 W195×D118 糸-313程度 A-314	64.6	m			
額縁	スチール 厚1.6 W228×D95 糸-343程度 A-310	25.3	m			
額縁	スチール 厚1.6 W173×D162.5 糸-364.5程度 A-314	15.3	m			
額縁	スチール 厚1.6 W295×D80 糸-410程度 A-313	12.5	m			
額縁	スチール 厚1.6 W228×D177 糸-440程度 A-314	2.7	m			
額縁	スチール 厚1.6 W350×D95 糸-455程度 A-310	7.2	m			
額縁	スチール 厚1.6 W198×D250 糸-458程度 A-318	4.9	m			
カーテンボックス	スチール 厚1.6 W170×H155 糸-360程度 L型 額縁一体型 A-314	27	m			
カーテンボックス	スチール 厚1.6 W160×H175 糸-590程度 A-36	19	m			
カーテンボックス	スチール 厚1.6 W260×H150 糸-595程度 額縁一体型 A-36	8	m			
カーテンボックス	スチール 厚1.6 W273×H350 糸-808程度 額縁一体型 A-311	3.8	m			
ブラインド・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W200×H200 糸-435程度 L型 額縁一体型 A-314	8.8	m			
ブラインド・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W250×H167 糸-452程度 L型 額縁一体型 A-315	32.1	m			

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブラインド・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W170×H218 糸-553程度 額縁一体型 A-318	4.9	m			
ブラインド・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W160×H175 糸-590程度 A-36	28.7	m			
ブラインド・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W225×H150 糸-590程度 額縁一体型 A-315	31.1	m			
ブラインド・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W273×H260 糸-628程度 額縁一体型 A-310	7.2	m			
ブラインド・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W300×H240 糸-635程度 額縁一体型 A-310	6	m			
ブラインド・ロールスクリーン ボックス	スチール 厚1.6 W315×H195 糸-675程度 額縁一体型 A-316	4.9	m			
サッシ方立～間仕切 取合金物	スチール 厚1.6 小口塞ぎ:W89*D25+ 繋ぎ:W115*D40 糸-349程度 A-14	7.6	m			
サッシ方立～ 耐火・遮音間仕切 取合金物	スチール 厚1.6 小口塞ぎ:W129*D25+ 繋ぎ:W115*D40 糸-389程度 グラスウール充填共 A-14	4.7	m			
シャッター化粧縦枠	スチール 72.5×25 糸-170程度 A-301	19.9	m			
自動ドア防護柵	ステンレス W600×H800 枠:FB-12×50、FB-12×20 ガラス、飛散防止フィルム別計上 A-37	2	か所			
自動ドア防護柵	ステンレス W760×H800 枠:FB-12×50、FB-12×20 ガラス、飛散防止フィルム別計上 A-37	2	か所			
自動ドア防護柵	ステンレス W1000×H800 枠:FB-12×50、FB-12×20 ガラス、飛散防止フィルム別計上 A-37	2	か所			
衛生機器取付下地	スチール 厚4.5 H=450 上下C-75×40×15×2.3 A-38	73.9	m			
システムキッチン取付下地	スチール 厚1.6 H=100 A-38	8.6	m			
RC梁-間仕切頂部 取合金物	スチール L-130*130*6 A-23	14.8	m			
ブラケット 取付下地	スチール L-50×50×4 W360×D360 吊ボルトH=1050 振止め共 A-36	1	か所			

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シャッターボックス 取付下地	□-100×100×3.2 2段 吊材:□-100×100×3.2 @1850 H=280・1260共 A-302	22.1	m			
シャッターボックス 取付下地	□-100×100×3.2 2段 吊材:□-100×100×3.2 @1850 H=280・1550共 A-304	7.6	m			
シャッターボックス 取付下地	□-100×100×3.2 A-302	34.4	m			
壁掛けTV 取付下地補強	C-90×45×20×3.2 A-36	3.3	m			
スライディングウォール懐 取付下地補強	C-100×50×20×2.3 通し 吊材 H=290 @910共 A-108	14.2	m			
収納部 スライディングウォール懐 取付下地補強	C-100×50×20×2.3 通し 吊材 H=290 @300共 A-108	8.6	m			
スライディングウォール懐 取付下地補強	C-100×50×20×2.3 通し 吊材 H=1040 @910 振止@1820共 A-108	5.7	m			
収納部 スライディングウォール懐 取付下地補強	C-100×50×20×2.3 通し 吊材 H=1040 @300 振止@600共 A-108	4.8	m			
防煙垂壁取付下地	C-100×50×20×2.3 A-307	24.3	m			
懐内 防煙垂壁取付下地	C-100×50×20×2.3 2本通し 繋ぎ:L-40×40×3 W=450 吊材:□-100×100×3.2 H=100・250共 A-307	16	m			
計						

集会所		左官工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上 コンクリート直均し仕上	金ごて 複合防水下地	985	m ²			
屋上基礎天端 コンクリート直均し仕上	金ごて 複合防水下地	1.3	m ²			
屋上基礎天端 コンクリート直均し仕上	金ごて 塗膜防水下地	38.1	m ²			
配管取出口天端 コンクリート直均し仕上	金ごて 塗膜防水下地	20.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	128	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=200 塗膜防水下地	55	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=220 塗膜防水下地	47.7	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=320 塗膜防水下地	55.5	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=340 塗膜防水下地	29.1	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=500 塗膜防水下地	3.1	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=890 塗膜防水下地	35.8	m			
小庇天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=140 塗膜防水下地	3.2	m			
壁天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=290 塗膜防水下地	4.2	m			
梁天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=540 塗膜防水下地	65.4	m			
梁天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=590 塗膜防水下地	4.7	m			
梁天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=640 塗膜防水下地	23.2	m			
梁天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=690 塗膜防水下地	2.2	m			
梁天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=740 塗膜防水下地	16.7	m			
腰壁天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=170 塗装下地	18.7	m			
手摺笠木コンクリート 直均し仕上げ	金ごて W=170 塗装下地	30.3	m			

集会所		左官工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐輪場他 床 コンクリート 刷毛引き仕上げ		66.8	m ²			
屋外階段 踊場 珪藻土塗り	金ごて 珪藻土仕上げ 厚30	24.7	m ²			
屋外階段 踏面 珪藻土塗り	金ごて 珪藻土仕上げ 厚30	17.8	m ²			
屋外階段 蹴上 珪藻土塗り	金ごて 珪藻土仕上げ 厚30	15.5	m ²			
屋外階段 段鼻 珪藻土目地切		73.5	m			
屋上 排水溝 珪藻土塗り	金ごて W=400 複合防水下地	22.6	m			
屋上 排水溝 珪藻土塗り	金ごて W=200 複合防水下地	44.9	m			
屋上 排水溝 珪藻土塗り	金ごて W=150 複合防水下地	23	m			
屋外階段 排水溝 珪藻土塗り	金ごて W=100	22.2	m			
屋外階段 段型排水溝 珪藻土塗り	金ごて W=100	18.4	m			
壁 複層塗材 Si	コンクリート面 凸部処理 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	166	m ²			
柱型 複層塗材 Si	コンクリート面 凸部処理 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	27.3	m ²			
腰壁天端 複層塗材 Si	コンクリート面 凸部処理 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	3.2	m ²			
壁 防水形複層塗材E	コンクリート面 凸部処理 吹付け アクリルシリコン系 水系 艶有 下地調整費(C-1)共	385	m ²			
天井 防水形複層塗材E	コンクリート面 凸部処理 吹付け アクリルシリコン系 水系 艶有	3.4	m ²			
天井 リン吹付	ケイカル板面 エスケー化研 ツーキーコートリン同等	279	m ²			
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具	645	m			
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具 ALC用	26.6	m			
計						

集会所		建具工事		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記なき限り下記とする。 枠見込70 表面処理:BA-2種 標準色 耐風圧性:2221.5Pa(100年再現) 気密性:A-4、水密性:W-5、 遮音性:T-2 網戸:合成樹脂製 アルミ水切共 付属金物共 額縁・ブラインド・ボックス別計上					
	[ガラリ] ステンレス防鳥網張 ダクト接続チャンバーボックス仕様:D=700 スチール 厚1.6 裏面ガラリ厚3吹付					
AW-01 突出し排煙2連窓	W1710×H900 防火設備 隠蔽式ハッチレター装置付	8	か所			
AW-02 ランマ突出し排煙付 嵌殺し窓	W1200×H1225 内側固定式網戸付 隠蔽式ハッチレター装置付	1	か所			
AW-03 ランマ突出し排煙付 嵌殺し窓	W1200×H1225 防火設備 内側固定式網戸付 隠蔽式ハッチレター装置付	1	か所			
AW-04-1 引違い窓	W1800×H1225 枠見込100 防火設備 外部可動式網戸付	1	か所			
AW-04-2 引違い窓	W1800×H1225 枠見込100 防火設備 外部可動式網戸付	1	か所			
AW-05 両袖嵌殺し付 引分け自動框戸	W7685×H2390 枠見込100 90° 曲り 1か所 片側ACW-01取合 エンジン装置共 光線センサー 電気錠共 不二サッシ:フェーシング フロント(SG)同等 A-309.311.312	1	か所			
AW-06 ランマ両袖嵌殺し付 片引き框戸	W8800×H2690 耐風圧性:800Pa 枠見込100 90° 曲り 1か所 不二サッシ:フェーシング フロント(SG)同等 A-314	1	か所			
AW-07 嵌殺し+ 縦引き出し7連窓	W6210×H2930 ランマ横型7連ガラリ付 [ガラリ部チャンバーボックス W=4174] 接続部:アングルフランジ 工法 ダクト接続部開口処理:設備工事 A-37.314	3	か所			
AW-08 嵌殺し6連窓	W7410×H2930 ランマ横型6連ガラリ付 [ガラリ部チャンバーボックス W=3630] 接続部:アングルフランジ 工法 ダクト接続部開口処理:設備工事 A-37	1	か所			
AW-09 嵌殺し6連窓	W7410×H2930 ランマ横型6連ガラリ付 右4連スリット部のみ遮音性:T-2					

集会所		建具工事		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[カ ^ラ リ部チャンパ ^ー ボ ^ッ クス W=1113、1137] ダ ^ク ト接続部開口処理:設備工事 不二サッシ:FNS-70P(S)同等 A-37.316	1	か所			
AW-10 片袖嵌殺し3連付 片引き窓	W4735×H2370 防火設備 水切なし 不二サッシ:FNS-II 70同等 A-316	1	か所			
AW-11 腰嵌殺し付 縦とり出し窓	W933×H2850 A-315	18	か所			
AW-11 腰嵌殺し付 縦とり出し窓	W933×H2850 代替進入口 A-315	6	か所			
AW-12 縦とり出し窓	W933×H1225	1	か所			
AW-12 縦とり出し窓	W933×H1225 代替進入口	1	か所			
AW-13 腰嵌殺し付 縦とり出し窓	W1100×H3230×4か所 ランマ横型カ ^ラ リ付 代替進入口 1か所 [カ ^ラ リ部チャンパ ^ー ボ ^ッ クス W=7360] 接続部:アング ^ル フランジ ^ン 工法 ダ ^ク ト接続部開口処理:設備工事 A-37	2	か所			
AW-14 片引き+ 嵌殺し23連窓	W26604×H2305 一部突出し排煙2連窓付 枠見込100 90° 曲り 1か所 ALC用サッシ 隠蔽式ハ ^ー レター装置付 代替進入口 1か所 不二サッシ:フェイス ^ン グ フロント(PG) (片引き部のみSG)同等 A-317.318	1	か所			
AW-15-1 片引き+ 嵌殺し24連窓	L23910×H2675 一部突出し排煙窓付 90° 曲り 1か所 突出し排煙窓部 隠蔽式ハ ^ー レター装置付 代替進入口 A-315	1	か所			
AW-15-2 嵌殺し5連窓	W6210×H2675 代替進入口 A-315	1	か所			
計						

集会所		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記なき限り下記とする。 付属金物共 [外部のみ] 耐風圧性:S-4 扉内ゲラスウル32kg/m3充填 扉・縦枠下部300mmステンレス 厚1.5					
SD-03 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 遮炎・遮煙性能 SAT 気密性:A-3	2	か所			
SD-04 親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 遮炎・遮煙性能 SAT 気密性:A-3 カードキー式電気錠共	1	か所			
SD-08-2F・3F 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 防火設備 遮炎・遮煙性能 SAT 気密性:A-3	2	か所			
SD-08-4F 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 防火設備 遮炎・遮煙性能 SAT 気密性:A-3 非常錠共	1	か所			
SD-14 片開きフラッシュ戸	W800×H1200 枠見込101～200 代替進入口 上部ステンレス水切 厚1.5 HL仕上 A-308	6	か所			
SD-15 片開き 片面フラッシュ点検口	W600×H600 枠見込101～200 SAT 気密性:A-3 上部ステンレス水切 厚1.5 HL仕上 A-35	4	か所			
SD-16 両開きフラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200 防火設備 遮炎性能	1	か所			
SD-17 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 上部ステンレス水切 厚1.5 HL仕上	1	か所			
(内部)						
SD-01 片開きフラッシュ 点検口	W600×H2100 枠見込101～200 AT 気密性:A-4	17	か所			
SD-02 ガリ付両開き フラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SD-05 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 遮炎・遮煙性能					

集会所		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カードキー式電気錠共	1	か所			
SD-06 引分けハガール フラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 遮炎・遮煙性能 アンダーカットH=30付 壁収納タイプ カードキー式電気錠共	1	か所			
SD-07 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 アンダーカットH=30付 カードキー式電気錠共	2	か所			
SD-09 両開きフラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200 アンダーカットH=30付 カードキー式電気錠共	1	か所			
SD-10-1 両開きフラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200	10	か所			
SD-10-2 ガリ付両開き フラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200	8	か所			
SD-11 片開きフラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200	4	か所			
SD-12 両開きフラッシュ戸	W1800×H2100 枠見込101～200 特定防火設備 遮炎・遮煙性能	4	か所			
SD-13-1 両開きフラッシュ戸	W2000×H2100 枠見込101～200 アンダーカットH=30付	7	か所			
SD-13-2 ガリ付両開き フラッシュ戸	W2000×H2100 枠見込101～200	3	か所			
SD-18 潜戸付片開き 防火戸	W1150×H2140 枠見込136 FB枠-5×78付 特定防火設備 遮炎・遮煙性能 A-305	1	か所			
SD-19 潜戸付片開き 防火戸	W1150×H2440 枠見込101～200 特定防火設備 遮炎・遮煙性能	3	か所			
SF-01 三方枠	W900×H2100 枠見込101～200	1	か所			
SF-02-1F/ 地域活動スペース 一方枠	H=2700 枠見込101～200	6	か所			
SF-02-1F/M・WWC 一方枠	H=2400 枠見込101～200	3	か所			
SF-02-2F/ 廊下・フリースペース 一方枠	H=2500 枠見込101～200	3	か所			

集会所						
建具工事			鋼製軽量建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)	特記なき限り下記とする。 ハガ-戸:自閉式 付属金物共					
LSD-01 スリット窓付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 カードキー式電気錠共	1	か所			
LSD-02 スリット窓付片開き フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込101～200 アンダーカットH=30付	3	か所			
LSD-03 額入片引きハガ- フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 防火設備 遮炎・遮煙性能 壁収納タイプ カードキー式電気錠共	2	か所			
LSD-04 スリット窓付片引き 2枚ハガ-フラッシュ戸	W1000×H2100 枠見込101～200 アンダーカットH=30付 壁収納タイプ A-308	16	か所			
LSD-05 スリット窓付片引き ハガ-フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 アンダーカットH=30付 壁収納タイプ A-308	3	か所			
LSD-06 額入片引きハガ- フラッシュ戸	W1020×H2100 枠見込101～200 防火設備 遮炎性能 壁収納タイプ カードキー式電気錠共	1	か所			
計						

集会所		建具工事		シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)	特記なき限り下記とする。 レール・まぐさ・座板:ステンスHL仕上 シャッターケース付 煙感知器連動 危害防止装置付 付属金物共 [SS-02～08] 防火防煙スクリーン:シリカロス厚0.7 手動式					
SS-01 防火防煙シャッター	W3100×H2490 スラット:スチール 厚1.6 防火設備 遮炎・遮煙性能 手動併用上部電動式 避難時停止装置・急降下停止装置・ 手動開閉装置付 片側レールカバー共 防火被覆材充填 A-301	1	か所			
SS-02 非常口付防火防煙 シャッター	W5875×H2490 防火設備 遮炎・遮煙性能 サンシカスクリーンⅡ 一体形WT-KⅡ 形同等	1	か所			
SS-03 非常口付防火防煙 シャッター	W6030×H2490 防火設備 遮炎・遮煙性能 サンシカスクリーンⅡ 一体形WT-KⅡ 形同等	1	か所			
SS-04 非常口付防火防煙 シャッター	W7000×H2490 防火設備 遮炎・遮煙性能 サンシカスクリーンⅡ 一体形WT-KⅡ 形同等 A-302.304	1	か所			
SS-05 非常口付防火防煙 シャッター	W3140×H2490 防火設備 遮炎・遮煙性能 片側レールカバー共 防火被覆材充填 サンシカスクリーンⅡ 一体形WT-KⅡ 形同等 A-302.304	1	か所			
SS-06 防火防煙シャッター	W5840×H2390 特定防火設備 遮炎・遮煙性能 サンシカスクリーンⅡ 一体形SD同等 A-303	1	か所			
SS-07 防火防煙シャッター	W3385×H2390 特定防火設備 遮炎・遮煙性能 片側レールカバー共 防火被覆材充填 サンシカスクリーンⅡ 一体形SD同等 A-303.304	2	か所			
SS-08 防火防煙シャッター	W7070×H2390 特定防火設備 遮炎・遮煙性能 両側レールカバー別計上 サンシカスクリーンⅡ 一体形SD同等 A-303.304	1	か所			
計						

集会所		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
Low-E複層ガラス	厚さ18 2.0㎡以下 Low-E6+A6+7ロート6 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	141	㎡			
Low-E複層ガラス	厚さ18 4.0㎡以下 Low-E6+A6+7ロート6 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	29	㎡			
Low-E複層ガラス	厚さ18.5 2.0㎡以下 Low-E6+A6+耐熱強化6.5 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	18.2	㎡			
Low-E複層ガラス	厚さ18.5 4.0㎡以下 Low-E6+A6+耐熱強化6.5 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	5.6	㎡			
Low-E複層ガラス	厚さ20 4.0㎡以下 Low-E8+A6+強化6 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	12.8	㎡			
Low-E複層ガラス	厚さ22 4.0㎡以下 Low-E8+A6+7ロート8 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	87.7	㎡			
Low-E複層ガラス	厚さ22 2.0㎡以下 Low-E8+A6+7ロート8 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	19.8	㎡			
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	18.7	㎡			
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	47.6	㎡			
耐熱強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	5.6	㎡			
CW用 7ロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	6.8	㎡			
CW用 強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	7.8	㎡			

集会所		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CW用 強化が らス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	24.3	㎡			
CW用 強化が らス	厚さ 12mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	13.3	㎡			
CW用 Low-E複層が らス	厚さ18 2.0㎡以下 Low-E6+A6+7ロート6 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	43.5	㎡			
CW用 Low-E複層が らス	厚さ18 4.0㎡以下 Low-E6+A6+7ロート6 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	10.7	㎡			
CW用 Low-E複層が らス	厚さ22 4.0㎡以下 Low-E8+A6+7ロート8 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	83.8	㎡			
CW用 Low-E複層が らス	厚さ22 4.0㎡以下 Low-E8+A6+耐熱強化8 スヘーサー:7°ラックスヘーサー シーリング 清掃共	6.2	㎡			
飛散防止フィルム	透明 3M:スコッチティントウインドウフィルム同等	582	㎡			
代替進入マーク	1辺20cm 逆三角形シール 色:白塗工 05-30T	17	か所			
(内部)						
合わせが らス	厚さ10 4.0㎡以下 強化5+強化5 中間膜30mil シーリング 清掃共	37	㎡			
強化が らス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	1.1	㎡			
型板が らス	厚さ4 W150×H1800 シーリング 清掃共	24	枚			
飛散防止フィルム	透明 3M:スコッチティントウインドウフィルム同等	319	㎡			
【ハレーション用】						
強化が らス	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下 が らすとめ材別途 清掃共	9.3	㎡			

集会所						
塗装工事				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 D P塗り	コンクリート面 A種 素地A種	2,216	m ²			
柱型 D P塗り	コンクリート面 A種 素地A種	214	m ²			
垂壁 D P塗り	けい酸カシム板面 A種 素地B種	16.9	m ²			
梁型 D P塗り	コンクリート面 A種 素地A種	208	m ²			
天井 D P塗り	コンクリート面 A種 素地A種	19	m ²			
段裏 D P塗り	コンクリート面 A種 素地A種	23.4	m ²			
手摺笠木 D P塗り	コンクリート面 A種 素地A種	5.2	m ²			
D P塗り	亜鉛メッキ面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	35.3	m ²			
D P塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	70.8	m ²			
ACW用パッキンボード EP塗り	けい酸カシム板面 工程B種(一般) 素地B種	6.3	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共 ACW-01用タイロッド	13.6	m			
S O P塗り	鉄部 - 塗料1種 錆止共 ACW-01用パッキンボード	24.2	m ²			
計						

集会所		塗装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	417	m			
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	225	m ²			
S O P 塗り	鉄骨鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	638	m ²			
外吊材 S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	5	m ²			
E P - G 塗り	ボ-ト-面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	474	m ²			
E P - G 塗り	耐火間仕切ボ-ト-面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	121	m ²			
E P 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	19.3	m ²			
E P 塗り	コンクリート面 工程B種(見上) 素地B種	79.2	m ²			
E P 塗り	ボ-ト-面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	12.4	m ²			
E P 塗り	ボ-ト-面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	18.3	m ²			
E P - G 塗り	ボ-ト-面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	232	m ²			
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	73.1	m			
C L 塗り (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	32.7	m ²			
U C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	21	m			
U C L 塗り	有孔合板面 工程B種 素地B種 見付面積	558	m ²			
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止共	701	m ²			
計						

集会所		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 ビニル床タイル	厚3 FT 500角 柄有 川島織物 エグザゾア エスターテラ同等	553	m ²			
踏面 ビニル床タイル	厚3 FT 500角 柄有 川島織物 エグザゾア エスターテラ同等	33.6	m ²			
蹴上 ビニル床タイル	厚3 FT 500角 柄有 川島織物 エグザゾア エスターテラ同等	16.8	m ²			
踊場 ビニル床タイル	厚3 FT 500角 柄有 川島織物 エグザゾア エスターテラ同等	41.7	m ²			
床 ビニル床タイル	厚2 FT 500角 柄有 タジマ Pタイル同等	135	m ²			
床 ビニル床シート	厚2 FS 柄有 熱溶接工法 フロアリューム7°レミ7NWシリーズ 同等	308	m ²			
床 ビニル床シート	厚2 FS 柄有 熱溶接工法 多湿部 東リ 消臭NST6LNN同等	226	m ²			
床 ビニル床シート	厚4.5 熱溶接工法 東リ アリーナフィット同等	64.8	m ²			
床 ビニル床シート	厚7.5 熱溶接工法 クヤマジヤパン タラフレックス同等	538	m ²			
床 タイルカーペット	厚6.5 第一種 ルーパイル 500角 スミエ ECOS LX-1800同等	374	m ²			
床 タイルカーペット	厚8.5 第一種 ルーパイル 500角 川島織物 シチリアー 同等	886	m ²			
床 防塵塗床	ABC商会 OAクリアコート同等	155	m ²			
鋼製床組下床 防塵塗床	ABC商会 OAクリアコート同等	538	m ²			
床 合成樹脂塗床	エポキシ系 厚膜流しのべ工法 平滑仕上げ ABC商会 ケミクリートE同等	11.2	m ²			
巾木 合成樹脂塗床	エポキシ系 厚膜流しのべ工法 平滑仕上げ H=60 ABC商会 ケミクリートE同等	19.3	m			
巾木 合成樹脂塗床	エポキシ系 厚膜流しのべ工法 平滑仕上げ H=200 ABC商会 ケミクリートE同等	8	m			
床 鋼製床組	H=263 根太、大引き 共 染野製作所 900-1-50形同等 A-36	538	m ²			
鋼製床組用 床下換気口	アルミ 200×1000 防虫網入り エースビット同等 A-106	14	か所			
ビニル幅木	高さ60	1,253	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	26.8	m			

集会所		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	16.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	10.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	2.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	251	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	760	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	798	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 突付け 下張GB-R 厚12.5共	16.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	339	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	6.9	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	444	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	665	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 突付け 下張GB-R 厚12.5共	110	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	14.7	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	145	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	186	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	570	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 RC、CB直張り 突付け 下張GB-R 厚12.5共	4.2	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	82.6	m ²			
壁 強化繊維セメント板	厚3 クリア塗装品 ボード面 ノリ フレキシブルシート素地シート プレートあり同等	710	m ²			
曲面壁 FGボード	厚5 r-2620 LGS面 継目処理	12.4	m ²			

集会所		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
曲面下り天井 FGボード	厚5 r-1200 LGS面 継目処理	2.3	m ²			
WC 壁 メラミン化粧板	厚3 ボード面 目地ジョイナー別計上 アイカ セラウイレテクトEFJ同等	854	m ²			
壁 ビニールクロス	不燃 ボード面 ルノン RH不燃認定壁紙同等	1,475	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	18.3	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	6.6	m ²			
天井 シーズン せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 継目処理	232	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプ 突付け	6.4	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(スターダスト) 突付け	13.6	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.4	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	5.5	m ²			
天井 強化繊維メント板	厚3 クリア塗装品 ボード面 ノザワ フレキシブルシート素地シート プレートあり同等	0.4	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	2,278	m ²			
天井 ビニールクロス	不燃 ボード面 ルノン RH不燃認定壁紙同等	14.3	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	1,489	m ²			
下り天井 見切縁	塩ビ A-11	31.5	m			
廻縁	塩ビ製 十手型	1,527	m			
防振天井部 廻縁	塩ビ製	188	m			
ボード出隅処理	樹脂製 A-36	392	m			
異種下地 伸縮目地	塩ビ ハット目地 A-1、37	419	m			
建具上部 伸縮目地	塩ビ A-1	366	m			

集会所		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井裏 グラスウール敷込	厚50 24kg/m3	10.9	m ²			
間仕切内 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	1,088	m ²			
スラブ底 硬質ウレタンフォーム吹付	厚25 A種1H	12.5	m ²			
外壁 硬質ウレタンフォーム吹付	厚25 A種1H	2,165	m ²			
梁型 硬質ウレタンフォーム吹付	厚60 A種1H	39.3	m ²			
スラブ底 硬質ウレタンフォーム吹付	厚60 A種1H デッキ面実面積	339	m ²			
スラブ底 断熱材打込	押出法 [®] リスチレンフォーム保温板 3種bc 厚50	490	m ²			
梁型 断熱材打込	押出法 [®] リスチレンフォーム保温板 3種bc 厚50	282	m ²			
スラブ底 断熱材打込	押出法 [®] リスチレンフォーム保温板 3種bc 厚60	350	m ²			
梁型 断熱材打込	押出法 [®] リスチレンフォーム保温板 3種bc 厚60	163	m ²			
耐火間仕切	LGS65 1時間耐火 片面GB-F 厚21+21 吉野石膏 Sウォール同等	140	m ²			
耐火間仕切	LGS90 1時間耐火 片面GB-F 厚21+21 吉野石膏 Sウォール同等	34.2	m ²			
耐火間仕切	LGS65 1時間耐火 両面GB-F 厚12.5+9.5 吉野石膏 ハイバ [®] -ウォールZ-T同等	97.7	m ²			
耐火間仕切	LGS90 1時間耐火 両面GB-F 厚12.5+9.5 吉野石膏 ハイバ [®] -ウォールZ-T同等	46.1	m ²			
耐火間仕切 開口部補強	65形	1	式			
耐火間仕切 開口部補強	90形	1	式			
耐火間仕切シーリング [®]	メーカー仕様	403	m			
耐火間仕切シーリング [®]	メーカー仕様 開口廻り	280	m			
耐火遮音間仕切	LGS65 1時間耐火 千鳥配置 両面GB-F 厚12.5+9.5 グラスウール充填 厚50 24kg/m3 吉野石膏 ハイバ [®] -ウォールZ-W I 同等	154	m ²			

集会所		ユニット及びその他工事			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上広場 床 二重床システム	H=188～390 コンクリート平板:厚40 595×595 高耐食鋼根太;40×60 @600 高耐食鋼大引;40×60 @800 樹脂製支持脚:マルチスト @800×800 田島緑化 FDA® 同等 A-39	378	m ²			
3階テラス 床 二重床システム	H=200～260 コンクリート平板:厚40 595×595 高耐食鋼根太;40×60 @600 高耐食鋼大引;40×60 @800 樹脂製支持脚:マルチスト @800×800 田島緑化 FDA® 同等 A-39	71	m ²			
2階テラス 床 二重床システム	H=220～370 コンクリート平板:厚40 595×595 高耐食鋼根太;40×60 @600 高耐食鋼大引;40×60 @800 樹脂製支持脚:マルチスト @800×800 田島緑化 FDA® 同等 A-39	75	m ²			
屋上広場 床 人工芝	厚25 コンクリート平板面接着固定 積水樹脂 PT2055RS+Uケル同等 A-39	334	m ²			
4階屋上広場 救助袋	垂直式 階高12000用 チロ- 垂直式救助袋同等 A-33	2	か所			
2階テラス 救助袋	垂直式 階高3900用 チロ- 垂直式救助袋同等 A-33	1	か所			
郵便ボックス	W280×H360×D390 6台/か所 本体:樹脂 難燃グレード 扉:ステンレス A-BE A-37	1	か所			
屋上 樋受け石	岩瀬生コン 樋受け大同等	2	か所			
駐車場 ライン引き	白 W=150 ABC商会 ラインコート同等	42.8	m			
駐車場 ライン引き	白 W=300 ABC商会 ラインコート同等	5.9	m			
駐車場 車椅子マーク	白 1300×1500 ABC商会 ラインコート同等	1	か所			
駐車場 車止めブロック	L=600 2個/か所 三洋コンクリート工業 NSP-120B同等 A-42	3	か所			
駐車場 コーナークート	H=2000 木本ゴム工業 コーナ-君25同等	6	か所			

集会所		ユニット及びその他工事			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐車場 カーブミラー	壁付 既製品 鏡面:ミタクル樹脂 612×512 フット、裏板:FRP 支持:溶融亜鉛メッキ φ46.3×3.2共 積水樹脂 シェルミラーAK5060S同等 A-35	4	か所			
【屋上緑化】						
屋上広場 モッコク	H1.0 W0.8	3	本			
屋上広場 キヌカサ	H1.0 W0.8	5	本			
屋上広場 ヒメシャラ	H1.0 W0.8	3	本			
屋上広場 ツバキ	H1.0 W0.8	2	本			
屋上広場 低木混植	サルコッカ:H0.5 W0.5 30株/m2×40% ラベンダー:H0.3 W0.5 20株/m2×10% コクサシ:H0.2 W0.3 6本/m2×30% ニワウメ:H1.0 W1.0 6本/m2×10% シマカンサゲ:H0.2 W0.2 25株/m2×10% A-39	6.9	m ²			
屋上広場 低木混植	サルコッカ:H0.5 W0.5 30株/m2×40% アガハツサス:H0.3 W0.2 20株/m2×10% マツバギク:H0.2 W0.5 25株/m2×10% ヒメウツギ:H0.2 W0.2 20株/m2×20% シマカンサゲ:H0.2 W0.2 25株/m2×20% A-39	7.4	m ²			
屋上広場 低木混植	サルコッカ:H0.5 W0.5 30株/m2×40% イヌツゲ(コ-ルデ-ン-ジ-エム):H0.5 W0.5 20株/m2×20% ヒメウツギ:H0.2 W0.2 20株/m2×10% シャカ:H0.5 W0.5 25株/m2×20% シマカンサゲ:H0.2 W0.2 25株/m2×10% A-39	6.9	m ²			
屋上広場 屋上緑化システム	蛇籠プランター内 樹木菜園仕様 人工軽量土壌:湿润時比重0.8 厚450～650程度 土壌流出防止用フィルター 厚0.8 保水・排水・通気バネ 厚20 片面粘着層付耐根シート 厚1.0 A-39	21.3	m ²			
屋上広場 蛇籠プランター	W420×H588～790 本体:φ6(φ9)-100×100 不織布 厚4貼 補強材:L-50×50×5 底面:嵩上げム 固定プレート共 A-39	50.6	m			
屋上広場 灌水設備	対象面積:21.3m ² A-43	1	式			

集会所		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
かぎ箱	60組用	1	か所			
碎石ピット 釜場 碎石敷	厚100 600角 浸透性保護シート+スタイロフォーム厚110共 A-35	5	か所			
面台	人工大理石 厚25 D=150	6.4	m			
面台	人工大理石 厚25 D=200	38.2	m			
面台	人工大理石 厚25 D=250	11.9	m			
面台	人工大理石 厚25 D=300	17.4	m			
点字鋏	位置表示 ステンレス 300角 25本/か所 か所 A-38	82	か所			
点字鋏	誘導表示 ステンレス 300角 4本/か所 か所 A-38	28	か所			
壁面 TV取付金具	角度調整付 ハヤミ工産 MZ721同等 A-36	1	か所			
ブック返却ボックス	ブックリターンカート+壁面ブックポスト共 金剛 PB03同等 A-36	1	か所			
可動式防煙垂壁	回転降下式 ハンドル式 フェン式 W1850×H800	1	か所			
可動式防煙垂壁	回転降下式 ハンドル式 フェン式 W7000×H800	1	か所			
可動式防煙垂壁	回転降下式 ハンドル式 フェン式 W7100×H800	1	か所			
消火器ボックス	壁埋込式 ユニオン UFB-3F-3026同等 A-38	1	か所			
消火器ボックス	床置き式 ユニオン UFB-3S-2800-HLN同等	6	か所			
屋内消火栓扉	スチール W1057×H1342 A-BE ユニオン UFB-1F-1061同等 A-38	9	か所			
休憩室他 ミニキッチン	L900 LIXIL同等	2	か所			
保育ルーム3 ミニキッチン	L1200 調乳用温水器(TOTO同等)付 LIXIL DMK12LF同等 A-1	1	か所			
地域活動スペース システムキッチン	L2850×D640×H900 キッチンパネル、レンジフード、吊戸棚共 LIXIL システムキッチン(ノクト)同等 A-38	1	か所			

集会所		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WWC 洗面カウンター	人工大理石 厚30 W1700×D500 2穴 A-38	4	か所			
MWC 洗面カウンター	人工大理石 厚30 W1850×D500 2穴 A-38	4	か所			
WC 姿見鏡	厚5 W900×H2400 ステンレス枠共 A-28、38	8	か所			
調乳器前 化粧鏡	厚5 W450×H1000 ステンレス枠共 A-28、38	4	か所			
だれでもWC2 化粧鏡	厚5 W450×H1000 ステンレス枠共 A-27、38	9	か所			
HWC洗面前 化粧鏡	厚5 W600×H900 ステンレス枠共 A-28、38	5	か所			
洗面カウンター前 化粧鏡	厚5 W600×H1200 ステンレス枠共 A-38	16	か所			
壁付ハコバネ棚タテ	LIXIL KF-15U同等	16	か所			
補助手摺	洗面用 TOTO T112CP5S同等	8	か所			
補助手摺	小便器用 TOTO T112CU22同等	4	か所			
補助手摺	L型用 TOTO T112CL9同等	18	か所			
補助手摺	跳ね上げ用 TOTO T112HP7同等	13	か所			
補助手摺	I型用 TOTO T112L400同等	8	か所			
SK 小物収納ハコ	W600×H1600 TOTO UTR422S同等 A-38	8	か所			
ハコビチェア	コナ設置用 TOTO YKA16S同等	8	か所			
ハコビチェア	平型設置用 TOTO YKA15S同等	10	か所			
フィッティングボード	TOTO YKA41R同等	38	か所			
HWC 多目的シート	TOTO EWC520ARS同等	5	か所			
ハコビケアルーム 調乳器	コンビケアルーム PRS CH22 WH同等 A-38	4	か所			
WC内各室 フック	TOTO YKH20R同等	54	か所			

集会所		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SK 棚板	シ合板 厚20 D=250 ブ ラケット共 A-38	2.8	m			
吹抜け手摺部 カウンター	メラミン化粧板 L22200×D450 コーナー部R付 ブ ラケット、電源ラック共 A-37	1	か所			
多目的室4 鏡張り	厚6 W4800×H2700 4枚割 ステンレス枠共 A-38	1	か所			
トレーニング室 鏡張り	厚6 W8400×H2700 7分割 ステンレス枠共 A-4、38	1	か所			
人通孔	φ600 L=650	1	か所			
人通孔	φ600 L=800	1	か所			
消火水槽 オーバーフロー管	ステンレス φ50×1.0 L=300 A-7	1	か所			
【トイレブース】	メラミン化粧板 幅木タイプ 扉W=600 H=2000 小松ワール サンティTB-TP同等					
MWC トイレブース(TB-1)	延L4469×H2400 27°-ス L型手摺取付下地1ヶ所付	4	か所			
MWC トイレブース(TB-2)	延L1779×H2400 17°-ス	4	か所			
WWC トイレブース(TB-3)	延L1779×H2400 17°-ス	4	か所			
WWC トイレブース(TB-4)	延L4719×H2400 27°-ス L型手摺取付下地1ヶ所付	4	か所			
WWC トイレブース(TB-5)	延L3824×H2400 27°-ス	4	か所			
【体育器具】	A-106					
バスケットボールコート	24000×14000	1	面			
バレーボールコート	18000×9000	1	面			
バドミントンコート	13400×6100	3	面			
バスケットボール	折畳み式 ハンドル操作型	1	対			
バレーボール用 支柱+ネット	支柱2本+ネット+床金具	1	組			
バドミントン用 支柱+ネット	支柱2本+ネット+床金具	3	組			

集会所		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【日除けカーテン】	ポリエステル100% シングル 引分け プレーン 1.5倍ひだ リスト寸法 川島織物 FT6424同等					
日除けカーテン	W2400×H2000	1	か所			
日除けカーテン	W1700×H2100	2	か所			
日除けカーテン	W2200×H2000	1	か所			
【ハーフチカル ブラインド】	アルミギヤ式 スラット幅25 ガラス繊維100% リスト寸法 東京ブラインド スパングラススクリーン同等					
縦型 ハーフチカルブラインド	W3680×H2960	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W2340×H2960	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3630×H2960	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W2640×H2960	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3770×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3060×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W2000×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3480×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3950×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3950×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3170×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3140×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W2280×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチカルブラインド	W3470×H2700	1	か所			

集会所		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2440×H2700	2	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2150×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2920×H2700	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W1970×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W3880×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2950×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W1970×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2910×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2630×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2970×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W1850×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2870×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W3570×H2600	1	か所			
縦型 ハーフチャルフ ライト	W2640×H2600	1	か所			
【暗幕カーテン】	ポリエステル100% 遮光1級 1.5倍ひだ リスト寸法					
暗幕カーテン	W2350×H2700	3	か所			
暗幕カーテン	W3980×H2700	3	か所			
暗幕カーテン	W6440×H2700	3	か所			
暗幕カーテン	W3800×H2700	1	か所			
暗幕カーテン	W7700×H2700	1	か所			

集会所		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ロールスクリーン】	ガラス繊維100% チェーン式 遮光1級 リスト寸法 タチカワ ミント同等					
ロールスクリーン	W1830×H2850	2	か所			
ロールスクリーン	W1000×H2850	24	か所			
ロールスクリーン	W1150×H2850	8	か所			
ロールスクリーン	W1000×H2250	1	か所			
【ネットカーテン】	ネット付カーテン ポリエステル100% ひだ無し リスト寸法 川島織物 ネオバ イオネットV250同等					
ネットカーテン	W2050×H2500	1	か所			
【間仕切カーテン】	ポリエステル100% 1.5倍ひだ リスト寸法 川島織物 エヌビームトレ-GD1225-1233 同等					
間仕切カーテン	W2200×H2500	1	か所			
間仕切カーテン	W2200×H2400	2	か所			
【サイン】	A-54、55					
OS1 外壁施設名称サイン		1	か所			
OS3 駐車場サイン(ピクト)		3	か所			
OS4 注意書きサイン		3	か所			
OS5 施設名称サイン		4	か所			
OS6 名称サイン		2	か所			
OS7 営業時間案内		2	か所			
OS8 返却ボックスプレート		1	か所			
S1a 総合案内サイン		1	か所			

集会所		ユニット及びその他工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S1b 総合案内サイン		1	か所			
S2 707案内サイン		4	か所			
S3 EV前各階案内サイン		4	か所			
S4 infomationサイン		1	か所			
S5a 掲示板サイン		8	か所			
S5b 掲示板サイン		4	か所			
S6 名称サイン		9	か所			
S7 EV内各階案内サイン		2	か所			
S8 室内サイン (ハ°-ハ°-クリップ°)		9	か所			
S9 室名サイン(在空)		3	か所			
S10 突出サイン		22	か所			
S11 ピクトサイン		24	か所			
S12 自動扉サイン		3	か所			
S13 バックヤード°		77	か所			
S14 衝突防止		120	m			
S15 階数表示(当階)		13	か所			
S16 利用案内サイン		15	か所			
S17 手摺点字		78	か所			
S18 触知サイン		5	か所			
S19 消火器・消火栓サイン		11	か所			

集会所		ユニット及びその他工事			内部（家具）	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K1-01 地域活動スペース カウンター		1	台			
K1-02 インフォメーションカウンター		1	台			
K2-01 2Fフリースペース本棚		1	台			
K3-01 カウンターバック棚		1	台			
K3-02 端末台		1	台			
K3-03 サービスカウンター		1	台			
K3-04 カウンターテーブル		1	台			
K3-07ab 窓際閲覧机	1人用	16	台			
K3-08 窓際閲覧机	7人用	2	台			
K3-11a OPAC台		3	台			
K3-11b OPAC台		1	台			
F3-01a 中置書架	複式3連4段	4	台			
F3-01b 中置円形書架	単式8連3段+ソファ	1	台			
F3-02 中置書架	複式3連6段	7	台			
F3-03a 大型本架	単式1連2段+書見台	1	台			
F3-03b 地図架	単式1連10段+書見台	1	台			
F3-04 中置書架	複式4連6段	5	台			
F3-02・04 中置書架	書見台オプション(20箇所)	1	式			
F3-06 壁面書架	単式4連5段	1	台			
F3-07a 壁面書架	単式4連8段	1	台			

集会所		ユニット及びその他工事			内部（家具）	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F3-07b 壁面書架	単式1.5連8段	1	台			
F3-07c 中置書架	複式2連8段	4	台			
F3-07d 中置書架	通路門	2	台			
F3-08 中置書架	単式6連4段	1	台			
F3-09a 新聞架+ 新聞収納棚		1	式			
F3-09b 雑誌架		2	台			
F3-10a 窓際書架	単式1連8段	9	台			
F3-10a(試作) 窓際書架	単式1連8段	1	台			
F3-10b 窓際書架	単式1連8段	6	台			
F3-13 壁面書架	単式4連3段	1	台			
F3-14 柱面書架	単式1連3段	2	台			
F3-04(試作) 中置書架	複式1連6段	1	台			
(サイン)						
自立書架番号サイン		39	か所			
自立書架側板サイン		39	か所			
コーナーサイン		6	か所			
仕切板サイン		500	か所			
書架コーナーサイン		23	か所			
新聞架サイン		20	か所			
雑誌架サイン		80	か所			

集会所		ユニット及びその他工事			内部（家具）	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地図架サイン		20	か所			
分類表サイン		1	か所			
図書館マップサイン		8	か所			
利用案内サイン		10	か所			
室名サイン (ハ゜-パ゜-クリップ)		3	か所			
カウンターサイン		3	か所			
返却日サイン		3	か所			
禁止サイン		20	か所			
多目的サイン		4	か所			
営業時間案内		1	か所			
ハビ゜-カー置場サイン		2	か所			
BDSサイン		2	か所			
図書館宣言サイン		1	か所			
計						

外構工事		舗装工事		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装	歩道 厚250 コンクリートFc18 S8 厚150 溶接金網 φ6 150×150 プライムコートPK-3 再生クラッシュランRC-40 厚100 刷毛引き仕上げ A-41	66.8	m ²			
コンクリート舗装 伸縮目地	8×40 低弾性タイプ	26.7	m			
透水性 コンクリート平板舗装	車道 厚360 透水性コンクリート平板 300角 厚80 空練モルタル(1:3) 厚30 不織布 再生クラッシュランRC-40 厚150 フィルター層 厚100 不織布 ユニオン:VIVALASai60同等 A-41	50.1	m ²			
透水性 インターロッキング® 舗装	歩道 厚290 透水性インターロッキング® ブロック 300角 厚60 敷砂 厚30 不織布 再生クラッシュランRC-40 厚100 フィルター層 厚100 不織布 日本興業:SAZARE細石コンクリート同等 A-41	286	m ²			
人工芝	歩道 厚350 人工芝 接着固定 再生開粒度75mm厚 厚50 再生クラッシュランRC-40 厚200 フィルター層 厚100 不織布 積水樹脂:PT2055RS+Uケール同等 A-41	287	m ²			
路床安定処理	厚300 セメント系固化剤 CBR5以上 GEN-15	690	m ²			
自然石舗装	厚100 玉砂利樹脂固め 東亜道路工業:7-トストーン同等 A-42	1.4	m ²			
縁石A	コンクリート縁石 120×120 モルタル(1:3)厚10 コンクリートFc18S8 厚100 再生クラッシュランRC-40 厚100 A-41	178	m			
点字鋲	位置表示 ステンレス 300角 25本/か所 カネツウ同等 A-42	8	か所			
点字鋲	誘導表示 ステンレス 300角 4本/か所 カネツウ同等 A-42	13	か所			
すきとり	積み込み共 H300程度	239	m ³			

外構工事 雨水排水工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=450 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=480 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=510 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=530 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=560 化粧蓋 歩行用共 A-41	2	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=570 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=590 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=610 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=970 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=1000 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
浸透枳	PC既製品 W400×D400 H=1110 化粧蓋 歩行用共 A-41	1	か所			
排水管	VU φ250 砂基礎:W550×H550共 A-41	32.3	m			
可変側溝	PC既製品 W300×H400 グレーチング 蓋 歩行用共 A-41	4.6	m			
可変側溝	PC既製品 W300×H500 グレーチング 蓋 歩行用共 A-41	7.4	m			
可変側溝	PC既製品 W300×H600 グレーチング 蓋 歩行用共 A-41	6	m			
可変側溝	PC既製品 W300×H700 グレーチング 蓋 歩行用共 A-41	7.1	m			
可変側溝	PC既製品 W300×H800 グレーチング 蓋 歩行用共 A-41	6.6	m			
可変側溝	PC既製品 W300×H900 グレーチング 蓋 歩行用共 A-41	6.7	m			
可変側溝	PC既製品 W300×H1000 グレーチング 蓋 歩行用共 A-41	6	m			
U字側溝	PC既製品 W150×H150 U型用鋼製グレーチング 蓋 歩行用 細目ノンスリップ ホルト固定共					

外構工事		植栽工事		植栽工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
可動式蛇籠ﾌﾟﾗﾝﾀｰ	既製品 W900×D900 H900 本体:φ6(φ9)-100×100 不織布 厚4貼 補強材:L-50×50×5 底面:嵩上ｺﾞﾑ 固定ﾌﾟﾚｰﾄ共 A-39	15	か所			
可動式ﾌﾟﾗﾝﾀｰ内 低木混植	W900×D900×H420 四周側面植栽 サルコッカ:H0.5 W0.5 30株/m2×40% イヌツゲ(ｺｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｬﾑ):H0.5 W0.5 20株/m2×20% ヒメウツギ:H0.2 W0.2 20株/m2×10% シャカ:H0.5 W0.5 25株/m2×20% シマカンズゲ:H0.2 W0.2 25株/m2×10% A-39	15	か所			
可動式ﾌﾟﾗﾝﾀｰ内 植込み用土	W900×D900×H420 上層H300:植栽用真砂土80%+ﾊﾞｰｸ堆 肥20%、下層H100:黒曜石ﾊﾟｰﾗｲﾄ 不織布 A-39	15	か所			
公園施設花壇内 オシマザｸﾗ	H5.0	2	本			
公園施設花壇内 低木混植	サルコッカ:H0.5 W0.5 30株/m2×40% イヌツゲ(ｺｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｬﾑ):H0.5 W0.5 20株/m2×20% ヒメウツギ:H0.2 W0.2 20株/m2×10% シャカ:H0.5 W0.5 25株/m2×20% シマカンズゲ:H0.2 W0.2 25株/m2×10% A-39	17.3	m ²			
公園施設花壇内 植込み用土	上層H600:植栽用真砂土80%+ﾊﾞｰｸ堆 肥20%、下層H200:黒曜石ﾊﾟｰﾗｲﾄ 透水ｼｰﾄ、貯排水ﾎｰﾄﾞ 厚45 A-42	5.7	m ³			
公園施設花壇内 植込み用土	上層H1000:植栽用真砂土80%+ﾊﾞｰｸ堆 肥20%、下層H300:黒曜石ﾊﾟｰﾗｲﾄ 透水ｼｰﾄ、貯排水ﾎｰﾄﾞ 厚45 A-42	11.6	m ³			
地上公園施設 自動灌水設備	対象面積:17.3m2 点滴式灌水ﾎｰｽφ17 施設@700:33.0m 電気式ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ壁付 1 か所 電磁弁ﾎｰｯｸｾｯﾄ20A 1 か所 A-43	1	式			
計						

集会所		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	186	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	15	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	7	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	8	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	183	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	32	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	58	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	76	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	76	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	14	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	41	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	78	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	66	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	41	m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	1	m			

集会所		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	32	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 42mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	1	m			
ケーブルラック		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
支持材		1	式			
計						

集会所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	153	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	140	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	29	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	322	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	271	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1,692	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	52	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	57	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	854	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	20	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	75	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	199	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2,226	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	401	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	63	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内(PF・CD)	95	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 管内	15	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ビット・天井	304	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ラック	33	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P 管内	14	m			

集会所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEE-スケール	1.2 mm- 3P ピット・天井	34	m			
EM-FCPEE-スケール	1.2 mm- 3P ラック	33	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	10	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	1	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 管内	23	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	62	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	49	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内(PF・CD)	24	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ピット・天井	167	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ラック	13	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ピット・天井	1	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	147	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	17	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	441	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	647	m			
2種金属線び(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	27	m			
ライティングダクト	2P15AE付/125V L=2m	32	本			

集会所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライティングダクト	エンドキャップ	16	個			
ライティングダクト	ジョイナー	16	個			
ライティングダクト	フィートキャップ	16	個			
自動点滅器	3A100V	1	個			
調光器	ワイドシリーズ	7	個			
熱線センサー付自動スイッチ	LED・換気扇連動・遅れOFF機能付用	6	個			
熱線センサー付自動スイッチ	LED・換気扇連動・遅れOFF機能付用 (レースウェイ)	10	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子機	39	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親機 広角検知	10	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	1P15A×1	22	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	1P15A×1+3W15A×2	1	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	1P15A×1+換気扇温度スイッチ	1	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	1P15A×1+換気扇電源スイッチ(確認スイッチ 付)	6	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	1P15A×1 防水型	1	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	1P15A×2	2	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	3W15A×1	3	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	3W15A×1+換気扇電源スイッチ(確認スイッチ 付)	1	個			
埋込スイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	3W15A×2	1	個			
セクタースイッチ	20L	2	個			
リモコンスイッチ(ハナソニック コスモワイドシリーズワイド 21)	2L	5	個			

集会所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコンスイッチ(ハ°ナソニック コスモワイド°シリーズ°ワイド° 21)	4L	4	個			
リモコンスイッチ(ハ°ナソニック コスモワイド°シリーズ°ワイド° 21)	6L	3	個			
リモコンスイッチ(ハ°ナソニック コスモワイド°シリーズ°ワイド° 21)	センサー入切用	9	個			
リモコンスイッチ(新金)	3L	1	個			
電灯動力盤	1LM-1	1	個			
電灯動力盤	2LM-1	1	個			
電灯動力盤	3LM-1	1	個			
電灯動力盤	4LM-1	1	個			
電灯分電盤	L-2	1	個			
電灯分電盤	L-3	1	個			
電灯分電盤	L-4	1	個			
照明器具	BA30	8	台			
照明器具	BC10e-N6	7	台			
照明器具	BR23	2	台			
照明器具	BR48	17	台			
照明器具	D30w	17	台			
照明器具	D37	24	台			
照明器具	D48	22	台			
照明器具	D65	58	台			
照明器具	D65T	4	台			

集会所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	D65T(L)	7	台			
照明器具	M15-N6	16	台			
照明器具	No.1	9	台			
照明器具	No.10 21000mm	1	台			
照明器具	No.11	1	台			
照明器具	No.12	1	台			
照明器具	No.13	48	台			
照明器具	No.14	12	台			
照明器具	No.15	4	台			
照明器具	No.16	7	台			
照明器具	No.17	13	台			
照明器具	No.18	3	台			
照明器具	No.19	2	台			
照明器具	No.20	1	台			
照明器具	No.2A	2	台			
照明器具	No.2B	3	台			
照明器具	No.2C	5	台			
照明器具	No.3	92	台			
照明器具	No.4	32	台			
照明器具	No.5	87	台			

集会所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	No.6	6	台			
照明器具	No.7	29	台			
照明器具	No.8	16	台			
照明器具	No.9	12	台			
照明器具	T23(レスクイ)	3	台			
照明器具	T30(レスクイ)	2	台			
照明器具	T37(レスクイ)	1	台			
照明器具	T48(レスクイ)	2	台			
照明器具	d05	9	台			
照明器具	d08	85	台			
照明器具	d13	59	台			
照明器具	d13w	18	台			
照明器具	d17(L)	8	台			
照明器具	d22	89	台			
照明器具	d33w	6	台			
音声付点滅型誘導 灯停止用煙感知器		3	個			
誘導灯信号装置		1	台			
避難口誘導灯	S2FV1 壁直付型 B級H型 片面 電源内蔵型 音声付点滅形	5	台			
避難口誘導灯	S2FV 壁直付型 B級H型 両面 電 源内蔵型 面音声付点滅形	6	台			
避難口誘導灯	S2G 壁直付型 B級H型 電源内蔵 型 ガート付	4	台			

集会所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性 ^ホ リエレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	9	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1,946	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	495	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	4,513	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	590	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 2C ビット・天井	3	m			
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 2C ラック	2	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	105	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	347	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,962	m			
埋込コンセント (ハ ^ニ ツク ^{スモ} ワイト ^{シリーズ} ワイト ²¹)	2P15AE×1 ガス湯沸器用	1	個			
埋込コンセント (ハ ^ニ ツク ^{スモ} ワイト ^{シリーズ} ワイト ²¹)	2P15AE×1 電気温水器用	10	個			
埋込コンセント (ハ ^ニ ツク ^{スモ} ワイト ^{シリーズ} ワイト ²¹)	2P15AE×1 電気温水器用 発電機回路	7	個			
埋込スイッチ (ハ ^ニ ツク ^{スモ} ワイト ^{シリーズ} ワイト ²¹)	1P15A×1 自動 ^ト ア ^ガ -付	1	個			
埋込スイッチ (ハ ^ニ ツク ^{スモ} ワイト ^{シリーズ} ワイト ²¹)	1P15A×2 自動 ^ト ア ^ガ -付	1	個			

集会所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2	127	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 ET付 ワンショレット用	42	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 ET付 HUB用	4	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 ET付 HUB用 発電機回 路	1	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 イレバ-タ連絡用L2スイッチ用	1	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 コヒ-機用	3	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 フェビ-用	5	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 デジ-タルサイネ-ジ-用	1	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 プリンター用	1	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 映像音響アンプ用	6	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 家具照明接続用	14	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 家具用	28	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 光警報サ-コントロー-用	2	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 光警報サ-コントロー-用 発電機回路	2	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 自動水栓用	2	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 自動水栓用G	3	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 自動石鹸供給用	29	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 自動販売機用	2	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 太陽光デ-イスプレイ用	1	個			
埋込コンセント(パナソニック コスモワイドシリーズ ワイト 21)	2P15AE×2 太陽光計測監視装置用	2	個			

集会所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント(パナソニックコスモワイドシリーズワイド21)	2P15AE×2 太陽光自立出力用・カバー付	12	個			
埋込コンセント(パナソニックコスモワイドシリーズワイド21)	2P15AE×2 発電機回路	25	個			
埋込コンセント(パナソニックコスモワイドシリーズワイド21)	2P15AE×2 抜止型 端子盤用	4	個			
埋込コンセント(パナソニックコスモワイドシリーズワイド21)	2P15AE×2 扉付(片刃挿入防止機能)	3	個			
埋込コンセント(パナソニックコスモワイドシリーズワイド21)	2P15AE×2 扉付(片刃挿入防止機能) テレビ用	3	個			
埋込コンセント(パナソニックコスモワイドシリーズワイド21)	2P15AE×2 扉付(片刃挿入防止機能) 発電機回路	3	個			
埋込コンセント(パナソニックコスモワイドシリーズワイド21)	2P15A×2 USBコンセント1ポート(タイプA) 扉付	22	個			
埋込コンセント(パナソニックコスモワイドシリーズワイド21)	2P30AE×1 200V IHコク電源用	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	10	個			
コンセント(金属プレート付)	2P15AE×2 映像音響アンプ用	1	個			
床付コンセント	2P15AE×2	24	個			
床付コンセント	2P15AE×2 家具照明接続用	16	個			
床付コンセント	2P15AE×2 発電機回路	6	個			
天井コンセント	2P15AE×1	2	個			
天井コンセント	2P15AE×1 テレビ用	2	個			
天井コンセント	2P15AE×1 デジタルサイネージ用	1	個			
天井コンセント	2P15AE×1 トイレ音声案内装置用	4	個			
天井コンセント	2P15AE×1 トイレ音声誘導ハットアップセンサー用	7	個			
天井コンセント	2P15AE×1 プロジェクタ用	1	個			
天井コンセント	2P15AE×2 ET付 抜止型	115	個			

集会所		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	141	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	6	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	11	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	18	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	31	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	146	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	24	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	28	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	57	m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	28	m			
EM-FPTケーブル	14mm2 管内	6	m			
EM-FPTケーブル	14mm2 天井内	21	m			
EM-FPTケーブル	14mm2 ラック	36	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 70mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 82mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 92mm	2	m			

明石市政策局プロジェクト推進室

集会所		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線(PF管内)		49	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	443	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	127	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	56	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	129	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ピット・天井	266	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	48	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	71	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	8	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	44	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	48	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	8	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	15	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ピット・天井	20	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ラック	15	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	7	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ピット・天井	11	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ラック	37	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	13	m			

集会所		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	24	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	57	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P 管内	243	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P ピット・天井	244	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P ラック	192	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 15P 管内	3	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 15P ピット・天井	12	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 15P ラック	38	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	178	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 36mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	40	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	99	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	49	m			
電線管	PE22 露出	30	m			
電線管	PE28 露出	115	m			
電線管	PE54 露出	48	m			
動力制御盤	RM-1	1	面			
動力制御盤	RM-2	1	面			

明石市政策局プロジェクト推進室

集会所		雷保護設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
避雷導線	アルミ 鬼撚線 2.0x25 79sq	231	m			
導線取付金物	貼付用NIP硬ビッドヘース 2.0x25	207	組			
導線取付金物	折版用L型金物付 2.0x25(アルミ)	98	個			
導線取付金物	折版用(SD-DSH1N) 2.0x25(アルミ)	54	個			
導線取付金物	コンクリート・ALC用 M6 2.0x25 樹脂アンカー付	26	個			
タラップ用接続端子		2	個			
ニットラウンドコネクタ 2型	アルミ用	17	個			
水切端子(黄銅クロムめっき)	細口ソルダレス 銅帯付 4tx30x250 一方内アルミソルダレス	7	組			
避雷導線	硬銅鬼撚線 2.0x13 40sq	157	m			
保護管 MFS22		157	m			
導線引出端子	鉄骨用 巾50(細口ソルダレス)	10	組			
鉄筋用クランプ	ソルダレス(細口)端子付	48	組			
銅線接続クランプ		1	個			
T型コネクタ(銅)	T98	23	個			
雑材消耗費		1	式			
取付工事費	経費含	1	式			
計						

集会所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	195	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	7	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	190	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	7	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	60mm2	276	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	60mm2	11	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	100mm2	89	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	100mm2	4	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	150mm2	90	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	150mm2	4	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 54mm	57	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	36	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	4	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	3	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 54mm	74	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	7	m			
接地工事	EA, D ED (弱電) EA (CPU) EA (受変電・機能用) 種	1	個			
接地工事	EB種	1	個			

集会所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地工事	EC種	1	個			
接地工事	ED(PBX)種	1	個			
接地工事	ED(通信)種	1	個			
接地工事	EDELB種	1	個			
接地工事	ED種	1	個			
測定用接地極	EO	2	個			
ハットホル(国交省仕様)	600×600×900 中耐蓋R2K-60付	1	組			
防水铸铁管	75 600mm 片R	2	本			
地中埋設標	鉄製	2	個			
高压受電盤	耐塩塗装	1	面			
低压電灯盤	NO.1 耐塩塗装	1	面			
低压電灯盤	NO.2 耐塩塗装	1	面			
低压動力盤	NO.1 耐塩塗装	1	面			
低压動力盤	NO.2 耐塩塗装	1	面			
低压保安電灯盤	耐塩塗装	1	面			
低压保安非常動力盤	耐塩塗装	1	面			
盤間接続費		1	式			
予備品		1	式			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	2	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	1	台			

集会所 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA	1	台			
スコット変圧器	30KVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 50kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 100kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (50kvar用)	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (75kvar用)	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (100kvar用)	1	台			
接地端子盤	ET-1	1	面			
搬入費	複数搬入 500kg以下	1.7	t			
搬入費	複数搬入 800kg以下	1.2	t			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
土工事		1	式			
計						

集会所		発電設備		自家発電		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホ [®] リエフレ ン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	4	m			
EM-FP-Cケーブル	200mm2- 1C 管内	23	m			
EM-FP-Cケーブル	200mm2- 1C ラック	23	m			
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 10C 管内	4	m			
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 10C ラック	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	5	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	7	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ピット・天井	11	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ラック	37	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	16	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 42mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 104mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	1	m			
自家発電装置		1	台			
燃料小出槽		1	式			
搬入・据付工事		1	式			
燃料配管工事		1	式			
申請手続助成		1	式			

集会所		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線		92	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	438	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	50	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	44	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	78	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	53	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	87	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	63	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	103	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	37	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ラック	27	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	13	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	2	m			
EM-KPEE-Sケーブル	1.25 mm2- 2P 管内	35	m			
EM-KPEE-Sケーブル	1.25 mm2- 2P ビット・天井	14	m			
EM-KPEE-Sケーブル	1.25 mm2- 2P ラック	19	m			
太陽電池モジュール		144	枚			
パワーコンディショナ		6	台			

集会所		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交流集合箱		2	台			
計測監視装置		1	台			
日射計		1	台			
気温計		1	台			
ディスプレイ表示装置	50型	1	台			
復電操作盤		1	台			
モジュール接続ケーブル		12	組			
工事費		1	式			
試運転調整費	経費含	1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
支持材		1	式			
計						

集会所		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	206	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	529	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	1,189	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	32	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	469	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	194	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
L2スイッチング HUB	24ポート	5	台			
L3スイッチング HUB	24ポート	1	台			
HUB	16ポート	3	台			
HUB	16ポート 図書館回線	1	台			
HUB	16ポート 選挙回線	1	台			
情報用受口	8極8芯 床面取付 一般回線 (収納型受口)	8	個			
情報用受口	8極8芯 床面取付 図書館回線 (収納型受口)	6	個			
情報用受口	8極8芯 壁面取付 一般回線	11	個			
情報用受口	8極8芯 壁面取付 図書館回線	4	個			
情報用受口	8極8芯 壁面取付 選挙回線	2	個			
ボックス類		1	式			

集会所		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	29	m			
EM-ICTケーブル	0.65mm - 2P FEP内 (PF・CD)	136	m			
EM-ICTケーブル	0.65mm - 2P 管内	125	m			
EM-ICTケーブル	0.65mm - 2P ピット・天井	584	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P 管内	15	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P ラック	8	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P 管内	7	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ラック	4	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P 管内	7	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P ピット・天井	13	m			
PVCケーブル	0.9 mm- 2C 管内	16	m			
PVCケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ピット・天井	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	125	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	31	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	133	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
端子盤	1T-1	1	面			

集会所		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	2T-1	1	面			
端子盤	3T-1	1	面			
端子盤	4T-1	1	面			
MDF		1	面			
一般電話機		23	台			
一般電話機	防球ガード付	2	台			
多機能電話機		3	台			
電子交換機	PBX	1	台			
総合盤		1	式			
電話用受口	6極4芯モジュラジャック 床面取付 (受口収納型)	4	個			
電話用受口	6極4芯モジュラジャック 壁面取付	28	個			
ケーブルラック		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			
計						

集会所		情報表示設備		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	54	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	120	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	260	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	12	m			
EM-MEESケーブル	0.3 mm2- 4C 管内	35	m			
EM-MEESケーブル	0.3 mm2- 4C ビッド・天井	11	m			
EM-MEESケーブル	0.3 mm2- 4C ラック	14	m			
厚鋼電線管 (G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	30	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	114	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	54	m			
親時計	壁掛型 1回線 ハコ型水晶式	1	台			
子時計	壁掛型 丸型 310φ	19	台			
子時計	壁掛型 丸型 700φ ガード付	2	台			
ガードプレート		2	台			
GPSアンテナ		1	台			
単独修正器		1	台			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
支持材		1	式			

集会所		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	21	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 2C 管内	38	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 2C ピット・天井	135	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	93	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 3C 管内	236	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 3C ピット・天井	747	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 6C ピット・天井	33	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 6C 管内	5	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 5P 管内	26	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 5P ピット・天井	33	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 5P ラック	8	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 10P 管内	7	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 10P ラック	4	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 15P 管内	7	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 15P ラック	4	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 20P 管内	7	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 20P ラック	4	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 30P 管内	7	m			

集会所		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 30P ビッド・天井	11	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	48	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	47	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	53	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビッド・天井	38	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	20	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	216	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	84	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	161	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
非常業務兼用放送 アンプ		1	式			
機器取付費	放送アンプ	1	式			
試験調整費	放送アンプ 経費含	1	式			
ワゴンアンプ		1	式			
機器取付費	ワゴンアンプ	1	式			
試験調整費	ワゴンアンプ 経費含	1	式			

集会所		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
業務用リモコンマイク		1	台			
天井埋込スピーカ		21	台			
天井埋込スピーカ	ATT付	48	台			
天井露出スピーカ	ATT付	4	台			
防滴型天井スピーカ	耐塩塗装	6	台			
壁掛型スピーカ	ATT付	4	台			
コンパクトスピーカ		2	台			
壁付スピーカ	防滴型 耐塩塗装	3	台			
ホーンスピーカ	ガード付	4	台			
アッテネータ	0.5～6W	20	個			
カトリレー		7	個			
ワゴン接続プレート		1	個			
BGM機器		1	個			
壁取付用ワイレスアンテナ		4	基			
デジタルワイレスマイク	タビレシオン型	2	個			
デジタルワイレスマイク	ハンド型	2	個			
ダイナミックマイク	接続ケーブル10m付	2	個			
デジタルワイレスマイク用充電器		2	個			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			

集会所		映像・音響設備		2階多目的室1～3		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	16	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	47	m			
ケーブル	EM-4S8 FEP内(PF・CD)	10	m			
ケーブル	EM-4S8 ビット・天井	46	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	14	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	34	m			
EM-STPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	10	m			
EM-STPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	37	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	24	m			
ワゴンアンテナ	2階多目的室1～3	1	式			
機器取付費	ワゴンアンテナ 2階多目的室1～3	1	式			
試験調整費	ワゴンアンテナ 2階多目的室1～3 経費含	1	式			
120型電動スクリーン	2階多目的室1～3	1	台			
映像コンセント	2階多目的室1～3	2	個			
リモートコントロールパネル	2階多目的室1～3	2	個			
ワゴン接続プレートA	2階多目的室1～3	1	個			
ワゴン接続プレートB	2階多目的室1～3	1	個			
サブスピーカー	2階多目的室1～3	4	台			
壁取付用ワイヤレスアンテナ	2階多目的室1～3	4	基			

集会所		映像・音響設備		4階トレーニングエリア		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	20	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	5	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビッド・天井	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
卓上型ディスプレイ	4階トレーニングエリア	1	台			
電源制御ユニット	4階トレーニングエリア	1	台			
年間タイマ搭載CM・ BGMプレーヤー	4階トレーニングエリア	1	台			
ワゴン接続プレート	4階トレーニングエリア	1	個			
埋込型スピーカー	4階トレーニングエリア	4	台			
機器取付費	4階トレーニングエリア	1	式			
試験調整費	4階トレーニングエリア 経費含	1	式			
ボックス類		1	式			
計						

集会所		映像・音響設備		4階多目的ホール		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	42	m			
ケーブル	EM-4S8 FEP内(PF・CD)	19	m			
ケーブル	EM-4S8 ビット・天井	84	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	24	m			
ワゴンアンテナ	4階多目的ホール	1	式			
機器取付費	4階多目的ホール ワゴンアンテナ	1	式			
試験調整費	4階多目的ホール ワゴンアンテナ 経費含	1	式			
壁取付用ワイレスアンテナ	4階多目的ホール	2	基			
メインスピーカ	4階多目的ホール	4	台			
デジタルワイレスマイク	4階多目的ホール タビオン型	2	台			
デジタルワイレスマイク	4階多目的ホール ハンド型	2	台			
ダイナミックマイク	4階多目的ホール 接続ケーブル10m付	4	個			
ワゴン接続プレート	4階多目的ホール	1	個			
機器取付費	4階多目的ホール	1	式			
試験調整費	4階多目的ホール 経費含	1	式			
計						

集会所		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	26	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	66	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C 管内	24	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C ビッド・天井	36	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C ラック	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
モニター付インターホン端末	電源アダプター含む	2	個			
外部受付用カメラ付 インターホン		2	個			
電気錠3か所接続ア ダプター		2	個			
増設呼出ボタン		2	個			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

集会所		誘導支援設備		トル誘導音声		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	52	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビッド・天井	97	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	50	m			
IP天井埋込型スピーカ		8	台			
ハットップセンサー		8	台			
PoE+Gスイッチ	20ポート	1	台			
制御用PC		1	台			
機器取付費		1	式			
試験調整費		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

集会所		誘導支援設備		光警報		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	236	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	50	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	479	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ピット・天井	2	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	75	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ピット・天井	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	49	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	50	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	72	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	236	m			
フラッシュ	天井付	44	個			
フラッシュ	壁付	59	個			
メインコントローラ		1	台			
サブコントローラ		8	台			
スイッチングHUB	16ポート	1	台			
工事費	光警報	1	式			
システム調整費	光警報 経費含	1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

集会所		誘導支援設備		非常呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	76	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	127	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	340	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	232	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	188	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	12	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	19	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ラック	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P 管内	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P ラック	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 30P 管内	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 30P ビッド・天井	14	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	127	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	309	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
非常呼出表示窓	10窓	1	台			

集会所		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	43	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	43	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	152	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	22	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	43	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	22	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	43	m			
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	4	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C1	3	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	3	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	2	個			
端末ユニット	1端子 天井付	1	個			
端末ユニット	1端子 壁付	9	個			
ダミー抵抗		3	個			
ボックス類		1	式			
計						

集会所		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	8	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	28	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	5	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	32	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	172	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	517	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	141	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	32	m			
ITV架		1	式			
機器取付費	ITV架	1	式			
試験調整費	ITV架 経費含	1	式			
HUB	10ポート	3	台			
機器取付費	HUB	1	式			
試験調整費	HUB 経費含	1	式			
リモートビューア機器	(23型ワイド液晶モニター含む)	1	台			
機器取付費	リモートビューア機器	1	式			
試験調整費	リモートビューア機器 経費含	1	式			
ドーム型ネットワークカメラ		18	台			

集会所		駐輪場管制設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	42	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	9	m			
EM-FTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	42	m			
EM-FTPケーブル	CAT5E 4P 管内	9	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	85	m			
精算機		1	台			
電磁ロック	専用ケーブル含	7	台			
電磁2段式ロック	専用ケーブル含	74	台			
中継BOX	2枚仕様 11台接続	1	個			
中継BOX	2枚仕様 3台接続	1	個			
中継BOX	2枚仕様 4台接続	1	個			
中継BOX	4枚仕様 21台接続	3	個			
機器取付費		1	式			
試験調整費	経費含	1	式			
計						

集会所		入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	2	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビッド・天井	2	m			
EM-CPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P FEP内(PF・CD)	36	m			
EM-CPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P 管内	86	m			
EM-CPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P ビッド・天井	220	m			
EM-CPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P ラック	77	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内(PF・CD)	27	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 管内	173	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ビッド・天井	382	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ラック	77	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P 管内	74	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P ビッド・天井	164	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	257	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	62	m			
非接触カードリーダー		13	個			
管理用PC		1	個			
スイッチングハブ	24ポート	1	個			
カード登録器		1	個			
電気錠制御盤		1	面			
操作設定用ノートパソコン		1	台			

集会所		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 2C 管内	57	m			
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 2C ビ ^ッ ット・天井	169	m			
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 5P 管内	29	m			
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 5P ビ ^ッ ット・天井	67	m			
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	36	m			
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 10P 管内	91	m			
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 10P ビ ^ッ ット・天井	230	m			
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	64	m			
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 4C 管内	237	m			
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 4C ビ ^ッ ット・天井	628	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	297	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	54	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	74	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	87	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	36	m			
複合盤	P型1級 複合受信機 蓄積式 壁掛 型	1	面			
機器取付調整費	複合盤	1	式			

集会所		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消防立会試験費	複合盤 経費含	1	式			
副受信機	壁掛型 P型1級用 30回線 窓式	1	面			
機器取付調整費	副受信機	1	式			
試験調整費	副受信機 経費含	1	式			
機器収容箱	(耐塩塗装)露出防滴型 縦型 フラット発信機収容	1	台			
機器収容箱	広範囲2号消火栓組込型 フラット発信機収容	10	台			
光電式スポット型感知器	2種 壁付用点検ボックス付	2	個			
光電式スポット型感知器	2種 露出型 自動感度補正機能	17	個			
差動式スポット型感知器	2種	77	個			
差動式スポット型感知器	2種 プローキ付	12	個			
差動式スポット型感知器	2種 防水型	10	個			
定温式スポット型感知器	1種 防水型 70℃	4	個			
定温式スポット型感知器	特種 防水型 70℃	1	個			
差動式分布型感知器用検出部	2種 露出型 ボックス付 3個用 防水収納箱共	1	個			
差動式分布型感知器用検出部	2種 露出型 ボックス付 4個用	2	個			
空気管	自己支持型 2.0mm	700	m			
空気管取付金具		700	m			
消火栓始動装置		1	台			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			

集会所		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 3C ビ ッ ト・天井	18	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 4C ビ ッ ト・天井	8	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 6C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 6C 管内	44	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 6C ビ ッ ト・天井	109	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 10P 管内	9	m			
EM-HPケーブ ル	1.2 mm- 10P ビ ッ ト・天井	12	m			
EM-AEケーブ ル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-AEケーブ ル	0.9 mm- 2C ビ ッ ト・天井	90	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	38	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
光電式ホ ッ ト型感 知器	3種 露出型 自動感度補正機能 防排煙連動用	25	個			
電磁リーズ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	5	個			
電磁リーズ (自動閉鎖装置)	垂れ壁用	2	個			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

構内配電線路		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線		79	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	11	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 管内	79	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 ビット・天井	1	m			
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 10C 管内	79	m			
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 10C ビット・天井	1	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 3C 管内	79	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	1	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 54mm	63	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 104mm	126	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 104mm	31	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	16	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	8	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
接地工事	EA種	1	個			
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モーメントコンソール出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 銅製 300A	1	台			
アングルブラケット	PAS用 耐塩塗装	1	個			
ボックス類		1	式			

本体		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-1-1 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-1R1 天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-1R2 天井カセット形(1方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-1R3 天井カセット形(1方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-1R4 天井カセット形(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-1R5 天井カセット形(1方向) 冷房:1.6kW 暖房:1.8kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-1R6 天井吊隠ぺい形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-1R7 壁掛形 冷房:1.6kW 暖房:1.8kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-1R8 天井カセット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-1-2 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-2R1 床置隠ぺい形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 防振架台とも	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-2R2 天井吊隠ぺい形 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-1-3 冷暖切替 防振架台とも 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-3R1 天井カセット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-3R2 天井カセット形(1方向) 冷房:1.6kW 暖房:1.8kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-3R3 天井カセット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-1-4 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-1-4R1 天井吊隠ぺい形(外気処理) 冷房:28.0kW 暖房:27.4kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-2-1 冷暖切替 防振架台とも 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-1R1 天井カセット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	3	台			

本体		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-1R2 天井カセット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	3	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-1R3 天井カセット形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋外機)	EHP-2-2 冷暖切替 防振架台とも 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 高外気温(50°C)、耐塩仕様	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-2R1 天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-2R2 天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-2R3 天井カセット形(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋外機)	EHP-2-3 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50°C)、耐塩仕様	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-3R1 天井カセット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	4	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-3R2 天井吊隠べい形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋外機)	EHP-2-4 冷暖切替 防振架台とも 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 高外気温(50°C)、耐塩仕様	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-2-4R1 天井吊隠べい形(外気処理) 冷房:22.4kW 暖房:13.9kW	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋外機)	EHP-3-1 冷暖切替 防振架台とも 冷房:61.5kW 暖房:69.0kW 高外気温(50°C)、耐塩仕様	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-3-1R1 天井カセット形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	8	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋外機)	EHP-3-2 冷暖切替 防振架台とも 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 高外気温(50°C)、耐塩仕様	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-3-2R1 天井カセット形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	6	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋外機)	EHP-3-3 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50°C)、耐塩仕様	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-3-3R1 天井カセット形(2方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-3-3R2 天井カセット形(2方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	2	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-3-3R3 天井カセット形(2方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチハ°ッケージ°形空気調和機 (屋内機)	EHP-3-3R4 天井カセット形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			

本体		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-3-3R5 天井吊隠べい形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-4-1 冷暖切替 防振架台とも 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-1R1 天井吊隠べい形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-1R2 天井吊隠べい形(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-1R3 天井吊隠べい形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-1R4 天井吊隠べい形(1方向) 冷房:1.6kW 暖房:1.8kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-1R5 天井吊隠べい形(1方向) 冷房:1.6kW 暖房:1.8kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-1R6 天井吊隠べい形(2方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-4-2 冷暖切替 防振架台とも 冷房:61.5kW 暖房:69.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-2R1 床置隠べい形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 防振架台とも	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-4-3 冷暖切替 防振架台とも 冷房:61.5kW 暖房:69.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-3R1 床置隠べい形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 防振架台とも	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)	EHP-4-4 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)	EHP-4-4R1 天井吊隠べい形(外気処理)冷房:28.0kW 暖房:27.4kW	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート) (屋外機・屋内機)	ACP-1-1 天井吊隠べい形(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 屋外機・屋内機とも	1	組			
パッケージ形空気調和機(ツイン) (屋外機・屋内機)	ACP-2-1 天井吊隠べい形(4方向) 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW 屋外機防振架台とも	1	組			
パッケージ形空気調和機(セパレート) (屋外機・屋内機)	ACP-2-2天井吊隠べい形(4方向) 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW 屋外機防振架台とも	1	組			
ワイヤードリモコンスイッチ	マルチエアコン用	74	個			
ワイヤードリモコンスイッチ	セパレート・ツインエアコン用	3	個			
集中管理コントローラ	マルチパッケージ・パッケージ用	1	式			

本体		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	97	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	21	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	1	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.0mm(1501～2200mm)	3	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.2mm(2201mm～)	6	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	1	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	124	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	95	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	1	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 325mm	3	m			
ノズル形吹出口	自動風向可変型 #8(200φ) 結露防止型	10	個			
ノズル形吹出口	手動風向可変型 #10(250φ) 結露防止型	32	個			
線状吹出口	BL-S 3000mm 結露防止型	4	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	4	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300 結露防止型	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350 結露防止型	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 200 結露防止型	2	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 300 300	4	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 450 450	4	個			
ユニバーサル形吹出口	HS(F付) 1600 550 SUS製	1	個			

本体		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GVS 350 1200	9	個			
スリット形吸込口	GVS 2000 200	1	個			
スリット形吸込口	GVS 4000 300 SUS製	1	個			
スリット形吸込口	GVS(F付) 5000 200 SUS製	1	個			
グリフ°金網	SUS網 1600 550	1	個			
グリフ°金網	SUS網 4000 300	1	個			
グリフ°金網	SUS網 5000 200	1	個			
丸形 風量調節 ダンパ°	200φ	10	個			
丸形 風量調節 ダンパ°	250φ	11	個			
丸形 チャッキダンパ°	200φ	3	個			
チャッキダンパ°	600 200	2	個			
防火ダンパ°	700 200	1	個			
換気用ベントキャップ°	ステンレス製 丸深形FD付 200φ 防虫網付 指定色焼付	2	個			
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	122	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	124	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	93	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	1	m			
たわみ継手		1	式			
チャンバー類		1	式			
制気口ボックス類		1	式			

本体		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(冷媒)						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm 12.7 外径(1/2B) ガス管厚20mm	167	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 15.88外径(5/8B) ガス管厚20mm	473	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 19.05外径(3/4B) ガス管厚20mm	91	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 22.22外径(7/8B) ガス管厚20mm	240	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm 25.4 外径(1 B) ガス管厚20mm	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm 22.22外径(7.8B) ガス管厚20mm	52	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm 25.4 外径(1 B) ガス管厚20mm	149	m			
冷媒配管化粧カバー	高耐食性銅板製 歩路タイプ、底板ネット、架台共	1	式			
(ドレン)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	276	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	159	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	194	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 25A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m			
Cトラップ	保温付 25A	9	個			
ドレントラップ	立管用 25A	1	個			
ドレントラップ	立管用 50A	6	個			
間接排水口	25A	9	個			

本体		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接排水口	50A	20	個			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 6.4φ×15.9φ	20	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 9.5φ×15.9φ	7	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 9.5φ×19.1φ	1	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 9.5φ×22.2φ	19	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 12.7φ×22.2φ	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	264	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	10	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	159	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	156	m			
排水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	12	m			
排水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	7	m			
冷媒共巻制御線		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
架台類		1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
スリーブ		1	式			
計						

本体		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEU-1-1 天井カセット形 250m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-1-2 天井カセット形 200m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-1-3 天井カセット形 200m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-1-4 天井カセット形 350m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-1-5 天井カセット形 100m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-1-6 天井カセット形 100m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-1-7 天井カセット形 385m3/h×100Pa	3	台			
全熱交換器	HEU-1-8 天井カセット形 100m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-1-9 天井カセット形 150m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-2-1 天井カセット形 370m3/h×100Pa	3	台			
全熱交換器	HEU-2-1 天井カセット形 370m3/h×100Pa	3	台			
全熱交換器	HEU-2-3 天井カセット形 370m3/h×100Pa	3	台			
全熱交換器	HEU-2-4 天井カセット形 400m3/h×100Pa	2	台			
全熱交換器	HEU-2-5 天井カセット形 350m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-2-6 天井カセット形 400m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-2-7 天井カセット形 400m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-2-8 天井カセット形 300m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-3-1 天井カセット形 435m3/h×100Pa	13	台			
全熱交換器	HEU-3-2 天井カセット形 250m3/h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-3-3 天井カセット形 300m3/h×100Pa	1	台			

本体		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEU-3-4 天井カセット形 200m ³ /h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-4-2 天井カセット形 380m ³ /h×100Pa	5	台			
全熱交換器	HEU-4-3 天井カセット形 150m ³ /h×100Pa	1	台			
全熱交換器	HEU-4-4 天井カセット形 150m ³ /h×100Pa	1	台			
ワイヤードリモコンスイッチ	全熱交換機用	49	個			
集中管理コントローラー	全熱交換機用	1	式			
予備フィルター	全熱交換機用	1	式			
床置全熱交換器	HEU-4-1 床置屋外型、耐塩害仕様 3000m ³ /h×350Pa 回転型、防振架台、制御盤とも	2	台			
予備フィルター	床置全熱交換機用	1	式			
排気用送風機	FE-1-1 消音ボックス付送風機 天吊形 550m ³ /h×100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-1-2 天井扇 サニタリー用 150m ³ /h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-1-3 天井扇 サニタリー用 250m ³ /h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-1-4 消音ボックス付送風機 天吊形 550m ³ /h×100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-1-5 天井扇 居室用 200m ³ /h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-1-6 天井扇 居室用 100m ³ /h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-1-7 天井扇 200m ³ /h×100Pa DCモーター仕様、サモスイッチ対応	1	台			
排気用送風機	FE-1-8 天井扇 150m ³ /h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-1-10 天井扇 サニタリー用 100m ³ /h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-1-11 天井扇 サニタリー用 200m ³ /h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-1-12 天井扇 サニタリー用 100m ³ /h×100Pa DCモーター仕様	1	台			

本体		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排気用送風機	FE-1-13 天井扇 サニタリ-用 200m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-2-1 消音ボックス付送風機 天吊形 550m3/h×100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-2-2 天井扇 サニタリ-用 150m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-2-3 天井扇 サニタリ-用 250m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-2-4 消音ボックス付送風機 天吊形 550m3/h×100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-2-5 天井扇 居室用 200m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-2-6 天井扇 500m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-2-7 天井扇 250m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-3-1 消音ボックス付送風機 天吊形 550m3/h×100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-3-2 天井扇 サニタリ-用 150m3/h×350Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-3-3 天井扇 サニタリ-用 250m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-3-4 消音ボックス付送風機 天吊形 550m3/h×100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-3-5 天井扇 居室用 200m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-4-1 消音ボックス付送風機 天吊形 550m3/h×100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-4-2 天井扇 サニタリ-用 150m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-4-3 天井扇 サニタリ-用 250m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-4-4 消音ボックス付送風機 天吊形 550m3/h×100Pa	1	台			
排気用送風機	FE-4-5 天井扇 居室用 200m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-4-6 天井扇 150m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			
排気用送風機	FE-4-7 天井扇 250m3/h×100Pa DCモーター仕様	1	台			

本体						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	49	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	16	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.2mm(2201mm～)	11	m ²			
アングルフランジ工法 ステンレス製ダクト (低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS-A	28	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	349	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	1,043	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	49	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	8	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 400mm	51	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト・シール有)	インサート有 200mm	14	m			
スパイラルダクト	インサート有 150mm (亜鉛鉄板1.6mm)	2	m			
スパイラルダクト	インサート有 200mm (亜鉛鉄板1.6mm)	12	m			
ノズル形吹出口	#10(250φ) 結露防止型	8	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	6	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS(F付) 250 200 SUS製	1	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	52	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 350 350	1	個			
ユニバーサル形吹出口	HS(F付) 250 200 SUS製	1	個			
ユニバーサル形吹出口	HS(F付) 2800 200 SUS製	1	個			
スリット形吸込口	GVS 5000 200 SUS製	1	個			

本体						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GVS(F付) 650 200 SUS製	1	個			
スリット形吸込口	GVS(F付) 5000 300 SUS製	2	個			
クリップ金網	SUS網 150φ	1	個			
クリップ金網	SUS網 250 200	2	個			
クリップ金網	SUS網 650 200	1	個			
クリップ金網	SUS網 2800 200	1	個			
クリップ金網	SUS網 5000 200	1	個			
クリップ金網	SUS網 5000 300	2	個			
丸形 風量調節 ダンパー	250φ	9	個			
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	8	個			
風量調節ダンパー	300 300	4	個			
丸形 チャッキダンパー	150φ	6	個			
丸形 チャッキダンパー	200φ	61	個			
丸形 防火ダンパー	150φ	6	個			
丸形 防火ダンパー	200φ	40	個			
換気用ベントキャップ	ステンレス製 丸深形 200φ 防虫網付 指定色焼付	38	個			
換気用ベントキャップ	ステンレス製 丸深形FD付 200φ 防虫網付 指定色焼付	26	個			
給気用屋外フード	ステンレス製 400×400×600H 防虫網付 指定色焼付	2	個			
排気用屋外フード	ステンレス製 400×400×600H 防虫網付 指定色焼付	2	個			
風量測定口		4	個			

本体		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	33	m ²			
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 保温厚50	23	m ²			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	8	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	129	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	587	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	14	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	8	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 400mm 保温厚25	51	m			
スパイラルダクト外保温 (排気筒)	ロックウール・隠ぺい 200mm 保温厚50	14	m			
スパイラルダクト外遮音 鉛巻き	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 鉛シート+保温+鉛シート 200mm	32	m			
たわみ継手		1	式			
チャンバー類		1	式			
制気口ボックス類		1	式			
架台類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

本体 自動制御設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(リモコン計装)						
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 管内	250	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	107	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	797	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	141	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	57	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	51	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	107	m			
リモコンスイッチ (機器附属品)	取付	121	個			
集中管理コントローラ (機器附属品)	取付	4	個			
CO2センサー (機器附属品)	取付	2	個			
プルボックスSS形 (SUS)	200× 200× 200	4	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	200× 200× 200 接地端子あり	3	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	112	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 5個用	4	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	9	個			
防火区画貫処理		1	式			
計						

本体 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直結増圧 給水ポンプユニット	PU-1 キット ネット形 2台0-73台並列 75φ×75φ×400L/min×5m ×1.5kW 制御盤、防振架台とも	1	組			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 20A	36	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 25A	71	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 30A	30	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 50A	14	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 65A	4	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 75A	18	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 20A	75	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 25A	81	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 30A	70	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 40A	21	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 50A	55	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	機械室・便所 75A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	38	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	12	m			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	6	個			

本体 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 25A	4	個			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 32A	1	個			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 50A	10	個			
仕切弁 (管端防食Ⅱ)	10K(ねじ・給水用) 25A	5	個			
仕切弁 (管端防食Ⅱ)	10K(ねじ・給水用) 32A	3	個			
ライニング 仕切弁	10K(フランジ) 80A	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	3	個			
ライニング 逆止弁	10K(フランジ) 80A	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	2	個			
シンガ ルバ ー混合 水栓	TOTO:TKS05301J LIXIL:SF-WL420SYX(JW)	4	個			
横水栓	TOTO:T28AUNH13 LIXIL:LF-35-13-CV カップ リング 付	3	個			
散水栓	TOTO:T28KUNH13 LIXIL:LF-13G-13-CV カップ リング 付キ式	1	個			
散水栓ボックス	ステンレス製 床埋込 13	1	個			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	20A	1	個			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	32A	1	個			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	50A	1	個			
ホ ールタップ	25A	2	個			
減圧弁装置	上水 32A (機械室)	1	組			

本体 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
減圧弁装置	上水 50A (隠ぺい)	1	組			
自動I7抜弁	20A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 25A	3	個			
防振継手	合成ゴム製 80A	2	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	2	組			
(上水保温)						
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	7	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	13	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 32A	7	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 80A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	95	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	95	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	56	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	19	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	56	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	12	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	7	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	45	m			

本体 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 32A	37	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 40A	2	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 50A	13	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 80A	12	m			
給水管 保温	グ°ラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラス化粧筒 20su(15A)	10	m			
給水管 保温	グ°ラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラス化粧筒 25su(20A)	3	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20su(15A)	28	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25su(20A)	10	m			
給水用弁類 保温	ホ°リスフレ 屋内露出 カ°亜鉛鉄板 80A	4	個			
文字標識等	衛 生 5,000m2	1	式			
架台類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
搬入費		1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
スリーブ		1	式			
総合調整費		1	式			
計						

排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(排水)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	36	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	67	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	52	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	57	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	92	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	103	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	15	m			
(樹接続)						
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	地中配管 100A	1	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	地中配管 150A	1	m			
(衛生陶器接続)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A	5	m			

排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 40A	34	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	30	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 65A	8	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	42	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 100A	5	m			
(通気)						
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	15	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	7	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	19	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	1	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	68	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	6	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	67	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	2	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	30	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	1	個			
満水継手	125A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	C0A 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	C0A 65A	2	個			

排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	19	個			
床下掃除口	CO 100A	1	個			
床排水トラップ [°] (防水形)	T 5B 50A	1	個			
Uトラップ [°]	U- 50	1	個			
Uトラップ [°]	U-100	1	個			
間接排水口	50A	2	個			
配管用防虫網	32A	1	個			
配管用防虫網	50A	3	個			
通気用ベントキャップ [°]	ステンレス製 丸深形 125φ 防虫網付 指定色焼付	1	個			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 50A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	13	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	68	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	69	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	21	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	100	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	73	m			
形鋼振れ止め支持		1	式			
スリーブ		1	式			
計						

本体						
消火設備				屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内消火栓 消火ポンプユニット	PFU-1 消防認定品ユニット 50φ×50φ×180L/min×80m ×5.5kW 呼水槽、制御盤とも	1	組			
消火用充水タンク	TF-2 ステンレス製単版一体型 有効0.2m3 600×600×900H	1	基			
広範囲型2号消火栓	HB-1 消火器BOX併設型 屋内埋込形 減圧機構付	10	組			
テスト弁	25A	1	個			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	91	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	64	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	12	m			
消火・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋内一般 50SU	5	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 40A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 50A	1	個			
消火管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50su(40A)	5	m			
搬入費		1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
スリーブ		1	式			
総合調整		1	式			
計						

屋外 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(引込)						
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	地中配管 75A	4	m			
(散水)						
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	屋内一般 20A	5	m			
給水用高密度ポリエチレン管(EF継手)	地中配管 25A	103	m			
給水・耐衝撃性ポリエチレン管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	3	m			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	5	個			
仕切弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 25A	1	個			
逆止弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 20A	1	個			
逆止弁 (給水青銅製)	10K(ねじ) 25A	1	個			
散水栓	TOTO:T28KUNH13 LIXIL:LF-13G-13-CV カップリング付キー式	4	個			
散水栓ボックス	ステンレス製 床埋込 13	4	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	8	組			
埋設標識テープ	150幅	125	m			
地中埋設標	コンクリート製	8	個			
土工事		1	式			
建設発生土処分		1	式			
水道本管引込工事		1	式			
計						

集会所		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			
遣方	一 般	1,404	m ²			
計						
墨出し		1	式			
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	3,909	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビ°ロワイ-	542	m ²			
計						
養生		1	式			
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	3,909	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ビ°ロワイ-	542	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	3,909	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビ°ロワイ-	542	m ²			
計						

集会所		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			
地足場	RC造標準日数 修理費含む	1,404	m ²			
計						
外部足場		1	式			
外部足場 (くさび又は枠組、 手すり先行方式)	建枠900 10m未満 8ヶ月 最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	509	m ²			
外部足場 (くさび又は枠組、 手すり先行方式)	建枠900 20m未満 8ヶ月 最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	1,293	m ²			
外部足場 (くさび又は枠組、 手すり先行方式)	建枠900 30m未満 8ヶ月 最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	1,941	m ²			
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	151	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	165	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満	243	m ²			
計						
内部躯体足場		1	式			
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	1,810	m ²			
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 3	1,681	m ²			
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 3	417	m ²			
計						

集会所		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	1,654	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 3	1,681	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 3	417	m ²			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	72.3	m ²			
シャフト内足場	RC造標準日数 修理費含む	84	m ²			
計						
災害防止		1	式			
養生シート張り	防災Ⅰ類 8ヶ月 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	3,744	m ²			
計						

集会所		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (地足場)		1,404	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		151	m ²			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	165	m ²			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	10.8m以上12.5m未満	243	m ²			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	1,681	m ²			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	417	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	1,654	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	1,681	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	417	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		72.3	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		84	m ²			
計						

集会所		鉄筋工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強鉄筋		1	式			
異形鉄筋	SD295 D13	3.2	t			
異形鉄筋	SD295 D16	2.7	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.1	t			
異形鉄筋	SD345 D22	1.6	t			
異形鉄筋	SD345 D25	1.8	t			
異形鉄筋	SD390 D29	4.3	t			
異形鉄筋	SD390 D29	2.9	t			
スクラップ 控除	H2	0.5	t			
梁貫通孔補強鉄筋加工組立	太物	13.8	t			
梁貫通孔補強鉄筋加工組立	細物	3.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	16.9	t			
計						

集会所		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	45.9	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	18.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	870	m3			
コンクリート打設手間	躯体1階 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	490	m3			
コンクリート打設手間	躯体2階 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	492	m3			
コンクリート打設手間	躯体3階 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	609	m3			
コンクリート打設手間	躯体4階 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	400	m3			
コンクリート打設手間	躯体R階 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	279	m3			
コンクリート打設手間	躯体R2階 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	31.9	m3			
コンクリート打設手間	躯体2階後打 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	15.1	m3			
コンクリート打設手間	躯体3階後打 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	17.9	m3			
計						
ポンプ圧送費		1	式			
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	3,140	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	129	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	15	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	5	回			
計						

集会所		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			
構造体強度補正	基礎部 60k補正 (高炉セメントB種使用) JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20 高性能AE減水剤	870	m3			
構造体強度補正	地上部 1階 60k補正 JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤	490	m3			
構造体強度補正	地上部 2階 30k補正 JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤	492	m3			
構造体強度補正	地上部 3階 30k補正 JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤	609	m3			
構造体強度補正	地上部 4階 30k補正 JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤	400	m3			
構造体強度補正	地上部 R階 60k補正 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤	279	m3			
構造体強度補正	地上部 R2階 60k補正 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤	31.9	m3			
構造体強度補正	地上部 後打コンクリート部 2階 30k補正 JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤	15.1	m3			
構造体強度補正	地上部 後打コンクリート部 3階 30k補正 JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤	17.9	m3			
計						

集会所		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外)	1	式			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 400× 400mm ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450× 450mm ボート等切込み共	22	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 600× 600mm ボート等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 850× 150mm ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 1250× 150mm ボート等切込み共	17	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 5000× 150mm ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 1600× 550mm ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 2800× 200mm ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 4000× 300mm ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) φ220 ボート等切込み共	3	か所			
計						

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)	1	式			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200× 200mm ボート等切込み共	15	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 220× 220mm ボート等切込み共	85	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200× 300mm ボート等切込み共	13	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400× 400mm ボート等切込み共	81	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm ボート等切込み共	251	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm ボート等切込み共	29	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700× 650mm ボート等切込み共	49	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 950× 950mm ボート等切込み共	47	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1070× 700mm ボート等切込み共	16	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 800× 150mm ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1250× 54mm ボート等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1250× 100mm ボート等切込み共	25	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1250× 150mm ボート等切込み共	104	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 2500× 150mm ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 3000× 150mm ボート等切込み共	4	か所			
計						

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形	1	式			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2100mm	11	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 933×2850mm	24	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1660×2100mm	12	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2100mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3408×2400mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3600×2100mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3650×2410mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4412×2400mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 5058×2500mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 5890×2400mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 5925×2500mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6200×2700mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6370×2400mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6678×2700mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 7290×2410mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 8800×2690mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 8940×2700mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 11783×2700mm	1	か所			

集会所		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形	1	式			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 14210×2410mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 15170×2700mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 23660×2500mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 1200×1205mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 1512×2500mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 1800×1225mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 4400×2850mm	2	か所			
計						
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形	1	式			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 600×2100mm	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2100mm	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1660×2100mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2100mm	19	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2000×2100mm	10	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ外等四方補強 1512×2500mm	4	か所			
計						

集会所		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切 開口部補強	65形	1	式			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2100mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm程度	7	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 1150×2440mm程度	2	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 1630×2420mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 3140×2490mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 5875×2490mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 6030×2490mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 7000×2490mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 グ`外等四方補強 1150×2140mm程度	1	か所			
計						
耐火間仕切 開口部補強	90形	1	式			
耐火間仕切 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2100mm程度	2	か所			
耐火間仕切 開口部補強	90形 扉等三方補強 1150×2440mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	90形 扉等三方補強 3775×2390mm程度	2	か所			
耐火間仕切 開口部補強	90形 扉等三方補強 5840×2390mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	90形 扉等三方補強 7070×2390mm程度	1	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

集会所		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			
ケーブルラックZM形	600B 1段目 蓋付	4	m			
ケーブルラックZM形	1000B 1段目	18	m			
ケーブルラックZ35	Z35-400B 高耐食性溶融亜鉛メッキ	12	m			
ケーブルラックZ35	Z35-800B 高耐食性溶融亜鉛メッキ	29	m			
ケーブルラックZ35	Z35-800B 高耐食性溶融亜鉛メッキ 2段目以降	29	m			
ケーブルラックカバー	Z35-400B 高耐食性溶融亜鉛メッキ 点検歩廊用	12	m			
ケーブルラックカバー	Z35-800 高耐食性溶融亜鉛メッキ 点検歩廊用	29	m			
計						
ボックス類		1	式			
フルボックス	400×400×200	1	個			
フルボックス	600×600×400	2	個			
フルボックス(SUS・防水型)	400×400×200 指定色焼付塗装	1	個			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

集会所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
フルボックス	200×200×100	1	個			
フルボックス	400×400×200	2	個			
フルボックス(SUS製・防水型)	200×200×100 指定色焼付塗装	3	個			
フルボックス(SUS製・防水型)	400×400×100 指定色焼付塗装	1	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	5個用	2	個			
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	18	個			
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用2方出	1	個			
金属製露出丸形ボックス	25(22) 2方出	6	個			
金属製露出丸形ボックス	25(22) 3方出	34	個			
丸形露出ボックス	25(E25,22) 4方出	4	個			
アウトレットボックス	大形 54	7	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	247	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	121	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44(遮音)	5	個			
金属製コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	20	個			
2種金属線び(MM2)附属品	ジャンクションボックス(1〜4方出)	9	個			
計						

集会所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
フルボックス	200×200×100	1	個			
フルボックス(SUS製・防水型)	200×200×100 指定色焼付塗装	4	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	3個用	4	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	3個用(遮音処理)	2	個			
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	36	個			
露出スイッチボックス	25(E25,22) 3個用	1	個			
金属製露出丸形ボックス	25(22) 2方出	5	個			
金属製露出丸形ボックス	25(22) 3方出	21	個			
アウトレットボックス	大形 54	49	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	140	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	346	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44(遮音)	16	個			
金属製コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	2	個			
計						

集会所		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×100	6	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製・防水型)	300×300×100 指定色焼付塗装	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製・防水型)	600×600×400 指定色焼付塗装	1	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	13	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	11	個			
露出スイッチボックス	31(E31,28) 1個用1方出	11	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	2	個			
計						
支持材		1	式			
配管支持材	L=150mm(ﾌﾞﾛｯｸ付)	10	か所			
配管支持材	L=300mm(ﾌﾞﾛｯｸ付)	13	か所			
配管支持材	L=450mm(ﾌﾞﾛｯｸ付)	5	か所			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	4	か所			
計						

集会所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
フルボックス(SUS製・防水型)	600×600×200 指定色焼付塗装	2	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ75	8	か所			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.5	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.2	m3			
砂利地業	切込み砂利	0.3	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	1	m			
計						

集会所		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ(SUS製・防水型)	600×500×400 指定色焼付塗装	1	個			
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ(SUS製・防水型)	900×900×500 指定色焼付塗装	1	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ50	1	か所			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ75	1	か所			
計						
支持材		1	式			
配管支持材	L=1050mm(ﾌﾞﾛｯｸ付)	11	か所			
計						

集会所		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
フルボックス	300×300×100	1	個			
アウトレットボックス	大形 54	11	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	20	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	1	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 3方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	1	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	5	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ75	1	か所			
遮音壁貫通処理	50φ(壁)	8	か所			
計						

集会所		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			
ケーブルラックM形	1000B 1段目	18	m			
計						
ボックス類		1	式			
フルボックス	300×300×100	1	個			
アウトレットボックス	大形 54	4	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	23	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44(遮音)	5	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	1	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	7	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅=1000	4	か所			
遮音壁貫通処理	50φ(壁)	8	か所			
計						

集会所		情報表示設備		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	15	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44(遮音)	5	個			
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	4	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	1	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 3方出	1	個			
プルボックス(SUS製・防水型)	200×200×100 指定色焼付塗装	1	個			
プルボックス(SUS製・防水型)	400×400×100 指定色焼付塗装	3	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	2	か所			
遮音壁貫通処理	50φ(壁)	9	か所			
計						
支持材		1	式			
配管支持材	L=150mm(7°ロック付)	1	か所			
計						

集会所		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	22	個			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	31	個			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44(遮音)	7	個			
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	5	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 3方出	1	個			
丸形露出ボックス	25(E25,22) 4方出	1	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	5	か所			
遮音壁貫通処理	50φ(壁)	11	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

集会所		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	19	個			
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	7	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	26	個			
丸形露出ボックス	31(E31,28) 2方出	1	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 3方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	2	個			
丸形露出ボックス	25(E25,22) 4方出	3	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	23	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ75	2	か所			
遮音壁貫通処理	E19(壁)	11	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

構内配電線路		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
ﾌﾞﾙｯｸｽ	900×500×500	3	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ	900×900×500	1	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ(SUS製・防水型)	900×900×500 指定色焼付塗装	4	個			
計						
支持材		1	式			
配管支持材	L=600mm(ﾌﾞｯｸ付)	12	か所			
配管支持材架台	L=450mm 壁付	15	か所			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	4	か所			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ150	8	か所			
計						

構内通信線路		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
フルボックス	600×600×400	4	個			
フルボックス(SUS製・防水型)	600×600×400 指定色焼付塗装	2	個			
計						
支持材		1	式			
配管支持材架台	L=600mm 壁付	14	か所			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
計						

本体		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-1-1 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-1-2 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内)搬入	EHP-1-2R1 床置隠ぺい形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW ゴムパットとも	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-1-3 冷暖切替 防振架台とも 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-1-4 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-2-1 冷暖切替 防振架台とも 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-2-2 冷暖切替 防振架台とも 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-2-3 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-2-4 冷暖切替 防振架台とも 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-3-1 冷暖切替 防振架台とも 冷房:61.5kW 暖房:69.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-3-2 冷暖切替 防振架台とも 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-3-3 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-4-1 冷暖切替 防振架台とも 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-4-2 冷暖切替 防振架台とも 冷房:61.5kW 暖房:69.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	EHP-4-2R1 床置隠ぺい形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW ゴムパットとも	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-4-3 冷暖切替 防振架台とも 冷房:61.5kW 暖房:69.0kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋内機)搬入	EHP-4-3R1 床置隠ぺい形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW ゴムパットとも	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 (屋外機)搬入	EHP-4-4 冷暖切替 防振架台とも 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 高外気温(50℃)、耐塩仕様	1	台			
パッケージ形空気調和機(ツイン) (屋外機)搬入	ACP-2-1 天井吊り形(4方向) 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW 屋外機防振架台	1	台			

明石市政策局プロジェクト推進室

本体		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式			
ダクト用たわみ継手		64	m			
計						
チャンバー類		1	式			
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	7	m ²			
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	61	m ²			
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	42	m ²			
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	17	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー グラスクロス 保温厚25	122	m ²			
インサート		152	か所			
計						

本体						
空気調和設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式			
(ボックス)						
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	26	m ²			
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	4	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	30	m ²			
インサート		57	か所			
(線状ボックス)						
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	24	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	24	m ²			
インサート		12	か所			
計						
防火区画貫通処理		1	式			
長方形ダクト保温	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1	m ²			
計						

本体		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒共巻制御線		1	式			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ピット・天井	1,179	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	44	か所			
計						
架台類		1	式			
配管用架台①	L-5×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 300W×300H 基礎ブロック共	24	か所			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			
空調管形鋼振止		3	%			
計						
スリーブ		1	式			
空調管スリーブ		9	%			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

本体		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式			
ダクト用たわみ継手		16	m			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 以下	9	組			
計						
チャンバー類		1	式			
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	28	m ²			
ステンレス製チャンバー (低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS・A	20	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー グラスクロス 保温厚25	48	m ²			
インサート		48	か所			
計						
制気口ボックス類		1	式			
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	54	m ²			
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	2	m ²			
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	1	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー グラスクロス 保温厚25	12	m ²			
インサート		186	か所			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

[illegible]

本体 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式			
配管用架台①	L-5×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 300W×300H 基礎ブロック共	13	か所			
配管用架台②	L-5×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 600W×300H 基礎ブロック共	1	か所			
配管用架台③	L-5×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 1000W×300H 基礎ブロック共	2	か所			
配管用架台④	L-5×60×60 溶融亜鉛めっき 門型 1200W×300H 基礎ブロック共	1	か所			
配管用架台⑤	L-5×60×60 溶融亜鉛めっき 壁ブラケット 200W×200H	4	か所			
計						
防火区画貫通処理		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	42	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	4	か所			
計						
搬入費		1	式			
直結増圧 給水ポンプユニット 搬入	PU-1 キット形 2台0-73台並列 75φ×75φ×400L/min×5m ×1.5kW 制御盤、防振架台とも	1	組			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			
給水形鋼振止		3	%			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

[illegible]

本体 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコン計装工事		1	式			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ピット・天井	23	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
リモコンスイッチ (機器附属品)	取付	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
計						
スリーブ		1	式			
給湯スリーブ		10	%			
計						

本体		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			
消火ポンプユニット (屋内消火栓) 搬入	PFU-1 消防認定品ユニット 50φ×50φ×180L/min×80m ×5.5kW 呼水槽、制御盤とも	1	組			
消火用充水タンク 搬入	TF-1 ステンレス製単版一体型 有効0.2m3 600×600×900H	1	基			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			
屋内栓形鋼振止		3	%			
計						
スリーブ		1	式			
屋内栓スリーブ		10	%			
計						
総合調整		1	式			
消火栓ポンプ調整		1	台			
計						

本体		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ工事 (給湯系統)		1	式			
業務用スマートメーター 取付	2.5号	1	個			
配管(白鉄管)	25	2.5	m			
配管(白鉄管)	32	13	m			
配管(ELP)	32	1	m			
埋設配管(PE)	30	3	m			
検査孔付ガス栓	15A 151-666	1	個			
メーター分岐ガス栓	32	1	個			
金属可とう管連絡	15	1	本			
ブラケット支持	32	10	か所			
普通支持SUS仕様 加算	25	2.5	m			
ブラケット支持SUS仕 様加算	32	10	か所			
機械掘削加算		1	日			
ガス管塗装 3回塗	25	2.5	m			
ガス管塗装 3回塗	32	13	m			
絶縁ソケット	32	1	か所			
標示物		1	個			
内管掘削	0.6-1.0m	3	m			
諸経費		1	式			
計						

明石市政策局プロジェクト推進室

明石市政策局プロジェクト推進室

屋外 屋外排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
山砂		2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	2	m3			
計						
建設発生土処分		1	式			
建設発生土処分	場外搬出適切処理	2	m3			
計						
下水本管接続工事		1	式			
污水管引込材	φ200(VU)×150	1	組			
配管工費	φ200×150	1	か所			
污水管引替(土工事費)	車道 AS1層 L=5.0m H=3.0土留含む AS仮復旧まで	1	式			
污水最終樹設置工(材工共)	SC-4	1	か所			
申請費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	万能鋼板 H=3.0m 運搬費共 16.5ヶ月	190	m			
キャスターゲート	H1800×W5000 運搬費共 16.5ヶ月	1	か所			
キャスターゲート	H1800×W10000 運搬費共 16.5ヶ月	1	か所			
交通誘導警備員B	給排水14人含む	1,100	人			
クレーン	JCL 030III 7ヶ月	1	台			
クレーン	90t 5ヶ月	1	台			
ポンプ	0.98t 5ヶ月	1	台			
仮設鉄板敷	1219×2438×厚25 運搬費共 10.5ヶ月	500	m ²			
給水装置工事 メーター分担金 (差額払い)	負担額 (新口径75φ分担金)－(旧口径40φ 分担金)	1	式			
給水装置工事 穿孔監督費	分岐口径75mm以上	1	式			
給水装置工事 手数料	(工事申込に対する審査及び検査に 要する費用) 水道メーター口径75mm以上	1	式			
化学物質の 濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレン 報告書共	20	か所			
サインデザイン費	サインデザイン・グラフィックデータ原稿・版下 の作成、協議費用共	1	式			
計						