

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備		式	1			
2	空調配管設備		式	1			
3	空調電源設備		式	1			
4	共通仮設費		式	1			
5	現場管理費		式	1			
6	一般管理費		式	1			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備						
	空調機 天カセ4方向 同時ツイン 重塩害仕様	SZRC224BAD (H)	組	1.0			
		冷房20KW 暖房22.4KW 三相200V 8馬力					
		ワイヤードリモコン共					
	分岐管セット		組	1.0			
	空調機室内吊込み 設置工事	天井開口補強他	式	1.0			
	空調室外機設置費 コンクリートベース	転倒防止共	式	1.0			
	リモコン線	EMCPEE 0.9-1P	m	25.0			
	雑材消耗品費		式	1.0			
	リモコン据付配線工事		式	1.0			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備						
	冷媒配管	φ 9.52 * φ 15.88	m	15.0			
	冷媒配管	φ 9.52 * φ 25.40	m	10.0			
	ドレン配管	AC25	m	25.0			
	室内外機制御電線	EM-EEF1.6-3c	m	25.0			
	屋外SUSラッキング		m	5.0			
	配管支持金具		式	1.0			
	雑材消耗品費		式	1.0			
	冷媒配管工事		式	1.0			
	ドレン工事		式	1.0			
	制御配線工事		式	1.0			
	屋外保温工事		式	1.0			
	天井点検口設置		箇所	3.0			
	壁面開孔作業		箇所	1.0			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	空調電源設備						
	漏電遮断器	ELBC 50AF/40AT	箇所	1.0			
	既存ブレーカー盤改修	新設ブレーカー取付共	式	1.0			
	600V EM-CEケーブル	8.0sq-4C	m	70			
	雑材消耗品費		式	1			
	電工費		式	1			
	合 計						