

令和7年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立大久保南小学校普通教室2室修繕
修繕場所	明石市大久保町ゆりのき通3－1
契約期間	契約の翌日から令和7年10月17日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円)

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
建築工事		式	1			
電気設備工事		式	1			
共通費		式	1			
総計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
建築工事		式	1			

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接仮設工事		式	1			
内装工事		式	1			
黒板設置工事		式	1			
建具工事		式	1			
総計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接仮設工事						
墨出し(内部改修)		m ²	128			
養生(内部改修)		m ²	128			
仮設間仕切り(扉付)	廊下L17m×H3.0 撤去・処分共	m ²	51			
合計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
内装工事						
間仕切り壁 軽鉄下地	LGS100型@303	m ²	23.5			
間仕切り壁 グラスウール	t100 24K	m ²	23.5			
間仕切り壁 石膏ボード貼	t12.5 不燃・突付 クロス下地	m ²	47.0			
間仕切り壁 ラワン合板張貼	t12.0 突付 クロス下地	m ²	47.0			
間仕切り壁 黒板取付補強	C-100*50*2.3 縦引き3本	箇所	2			
背面壁 軽鉄下地	LGS100型@303	m ²	17.2			
背面壁 ラワン合板張貼	t12.0 突付 クロス下地	m ²	23.5			
前面壁 ラワン合板張貼	t12.0 突付 クロス下地	m ²	23.5			
天井ボード撤去新設(間仕切壁撤去跡)	3.0m ² 程度 t9.5準不燃	式	1			
掲示クロス貼(下地調整共) 前後壁・柱型	サンフォーム・ベージックⅡ同等品	m ²	119			
ソト巾木	H75	本	48			
床 不陸調整モルタル打設(550kgモルタル早強)	t30中型指定 4m3 手間・養生共	m ²	128			
ポンプ車	3F 中型 損料共	回	1			
残コンミキサー車戻し		回	2			
床 天端金ゴテ押え		m ²	128			
床 長尺ビニル床シート貼t2.0	溶接棒・接着剤共 エスリュームプレーンNW	m ²	128			
小計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
カーテン(両開) 施工・配送費共	W3350*H3250 エコシャモン同等品	窓	4			
カーテンレール D型	L4000 召合せW300	本	4			
天井付シングルブラケット		個	20			
外部窓サッシ下アルミ化粧板貼	加工品 t2.0	m	16			
塗装工事	巾木撤去部他雑塗装	式	1			
小計						
合計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
黒板設置工事						
曲面黒板新設	ビクチャレール（フック10個付）	箇所	2			
グリーンスチール無地アルミ枠	W5000*H1200					
施工費共						
搬入・運搬荷揚げ費共						
合計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
建具工事						
建具①②						
学校用スチール間仕切 (W3360*H2700*D80)	MW-Lux80SP同等品	箇所	2			
SSX-6L (欄間サッシ・腰上サッシ)	W1800*H2700*D80×1					
SHD-6L (欄間サッシ・引違い戸)	W1800*H2700*D80×1					
エントール	1セット					
ヘキメンレール (カバータイプ)	2本					
サッシ・地窓焼付	3箇所 指詰め防止機能共					
引き戸ストッパー	指詰め防止機能共					
アルミ製物見窓	W600*H300*D32・40 2箇所					
アルミ製ガラリ	W600*H300*D32・40 1箇所					
建具鍵	ミツSL99-1V (DB・SV) 同等品					
ガラス工事	学校用強化ガラス4.0					
施工費・運搬・荷揚げ費共						
小計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
建具③						
学校用スチール間仕切 (W1390*H2700*D80)	MW-Lux80SP同等品	ヶ所	1			
SSX-6L 欄間サッシ・腰上サッシ	W1800*H2700*D80	セット				
エントール	1セット	本				
ヘキメンレール(カバータイプ)	3本	本				
サッシ・地窓焼付	2箇所 指詰め防止機能共	セット				
ガラス工事	学校用強化ガラスt4.0	式				
施工費・運搬・荷揚げ費共		式				
小計						
合計						

内 訳 明 細 書

[illegible]

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
電気設備工事						
コンセント設備工事		式	1			
照明設備工事		式	1			
弱電設備工事		式	1			
合計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
コンセント設備工事						
メタルモール(材)	A型	m	14			
スイッチボックス(材)	1口用 浅型	個	5			
コーナーボックス(材)	A型	個	5			
同上付属品(材)		式	1			
エコケーブル(材)	EM-EEF 3C-2.0mm	m	110			
埋込形コンセント(枠付)(材)	2P15Ax2 新金属プレート	組	6			
埋込形コンセント(枠付)	撤去・再取付	組	3			労務費に含む
OAフロア内不要配線撤去		式	1			
雑材料・消耗品(材)		式	1			
労務費		式	1			
合計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
照明設備工事						
エコーブル(材)	EM-EEF 3C-1.6mm	m	21			
エコーブル(材)	EM-EEF 3C-2.0mm	m	46			
エコ警報線(材)	EM-AE 0.9mm-2C	m	13			
埋込天井灯	撤去・再取付	台	12			労務費に含む
フル2線式リモコンスイッチ(材)	WRT5554K (4コ用)	組	1			
リモコンリレー(材)	WR6165	個	1			
カバープレート(材)	新金属プレート	枚	1			
黒板灯(材)	XLX431BSNTLE9	台	2			
天井ボート脱着費		式	1			
アドレス設定費		式	1			
雑材料・消耗品(材)		式	1			
労務費		式	1			
合計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
弱電設備工事						
エコー警報線(材)	EM-AE 0.9mm-3C	m	31			
スピーカー 天井埋込	撤去・再取付	個	2			労務費に含む
音量調整器	撤去・再取付	個	1			労務費に含む
カバープレート(材)	新金属プレート	枚	3			
既設スピーカー	撤去	台	2			労務費に含む
雑材料・消耗品(材)		式	1			
労務費		式	1			
合計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通費						
共通仮設費(積上含む)		式	1			
共通仮設費(積上)						
外部仮囲いフェンスバリケード		m	30			
交通誘導員B		人	4			
現場管理費		式	1			
一般管理費		式	1			
合計						