仕様書等に関する質問に対する回答表

業務名称	明石市立大久保南小学校普通教室2室修繕（令和7年4月18日公告）
担当課	教育委員会事務局教育企画室学校管理担当

Q1	普通教室改修後平面図の「腰下ｱﾙﾐ化粧板貼　加工品t2.0」について、下地、工法、割り付け、目地の有無、寸法などの詳細が不明です。何かしらの追加資料にて、見積可能な出来型の明示をお願いします。
A1	本修繕の前に関連修繕の施工予定であり（「業務特記仕様書P5-12 その他」参照）、 当該修繕にて、既設視聴覚室及び準備室（図面2参照）の既設OAﾌﾛｱ撤去予定です。 そのためOAﾌﾛｱ撤去跡の納まりとして本修繕にて、OAﾌﾛｱ撤去跡と教室東側の外部建具下の腰壁との取り合いに、W100 L16m程度のアルミ製幅木の新設を見込んでいます。 ただし、本件については施工時に修繕担当者と納まりの協議を行ってください。