

令和7年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立清水小学校西校舎屋上防水修繕
修繕場所	明石市魚住町清水1752-2
契約期間	契約の翌日から令和7年10月31日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設工事】						
外部足場(くさび緊結式)	W=600 H=10m未満	199.8	m ²			
メッシュシート		199.8	m ²			
昇降足場		2	か所			
フェンスバリケード	H1,800×W1,800 外部足場周囲	33.3	m			
仮設資材運搬費		1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去工事】						
既設ドレン撤去(屋上東側)	上皿・ストレーナー共	2	か所			
既設ドレン撤去(大庇)	上皿・ストレーナー共	2	か所			
既設伸縮目地材撤去	撤去跡シーリング材充填共	183	m			
既設柱型幅木モルタル撤去	保護モルタルH200×D40程度	8	か所			
	既設アスファルト防水層撤去・雨養生共					
既設土間モルタル一部撤去	W=300 L=2,000程度、撤去跡処理共	1	か所			
I型水切金物取付用溝はつり	腰壁(立上り)20×20程度、カッター切共	51.5	m			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【防水改修工事】						
けれん・清掃		385.2	m ²			
パラペット他浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	20.0	m ²			
	パラペット 16本/m ²					
高圧洗浄	全面 10～15MPa程度	385.2	m ²			
既設水抜穴樹脂モルタル成形	塩ビ管(VP100Φ)設置共 大庇ドレン	2.0	か所			
樹脂セメントペースト塗布	立上り・パラペット内外・庇・柱型	157.1	m ²			
塩ビシート防水(平場・側溝)	機械式固定工法 t1.5	180.3	m ²			
塩ビシート防水(立上り部)	接着工法 t1.5	34.2	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅及び端末部 W=50	67.4	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝部 50×10	36.1	m ²			
改修ドレン新設(屋上東側)	ヨコ型100Φ用、ホース1m ストレーナー共	2.0	か所			
改修ドレン新設(大庇)	ヨコ型100Φ用、外部シーリング・ストレーナー共	2.0	か所			
イ型水切金物設置	腰壁立上り端末、コーナー部材・シーリング共	51.5	m			
シーリング打ち替え	建具廻り、EXP.J部、柱型目地	1.0	式			
ウレタン塗膜防水複合工法	南側出入口前、建具水切り金物まで	1.0	式			
ウレタン塗膜防水複合工法	北側渡廊下取合い部	1.0	式			
防滑ビニル床シート貼り	シート防水平場部、t=2.5、シーリング共	180.3	m ²			
ウレタン塗膜防水X-1工法	大庇平場	30.3	m ²			
ウレタン塗膜防水X-2工法	大庇立面、パラペット内外、柱型	140.4	m ²			
天井ボード張替	ジプトーン、劣化部数か所、15枚程度	1.0	式			
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0 SUSビス留	1.0	か所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【共通仮設費】						
材料運搬荷揚げ荷下ろし費	クレーン共	1	式			
交通誘導員		4	人			
廃材処分費	運搬費共	1	式			
【現場管理費】						
現場管理費		1	式			
【一般管理費】						
一般管理費		1	式			
小計						
合計						