内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	本館棟 防水改修工事	屋上+玄関庇	式	1			
B	本館棟 外壁改修工事	壁塗装材にアスベスト含有	式	1			
C	新築棟 外壁改修工事	壁下地調整材にアスベスト含有	式	1			
D	工事中養生費		式	1			
E	産廃処分費	石綿含有物以外	式	1			
F	美装費	片付・清掃含む	式	1			
G	現場事務所設置	180日	式	1			
H	安全対策費	警備員もしくは誘導員等	日	180			
I	報告書作成		式	1			
J	共通仮設費	(カラーコーン、駐車場代含む)	式	1			
K	現場管理費		式	1			
L	一般管理費		式	1			
	合計					0	

内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A②	防水改修工事	屋上					
1	塩ビシート防水(S-M2)	機械固定工法 t1.5mm 平場	m ²	327.9			
2	塩ビシート防水(S-M2)	接着工法 t1.5mm 排水溝	m ²	34.0			
3	塩ビシート防水(S-M2)	接着工法 t1.5mm 立上り	m ²	70.7			
4	ウレタン塗膜防水	X-2工法 架台	m ²	29.4			
5	既設アルミ笠木脱着工事		m	78.6			
6	既存シート防水撤去工事	排水溝・立上り・架台・パラペット	m ²	134.1			
7	ケレン・清掃費	排水溝・立上り・架台・パラペット	m ²	134.1			
8	素地調整工事	排水溝・立上り・架台・パラペット 1mm	m ²	134.1			
9	塩ビ被覆鋼板取付	UP-1	m	146.6			
10	塩ビ被覆鋼板取付	UP-3	m	44.2			
11	改修用ドレン取付	縦引き	ヶ所	4.0			
12	脱気筒取付	ステンレス製	ヶ所	4.0			
13	防水端部処理 防水端末テープ貼	アルミ笠木部	m	78.6			
	合計					0	

内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A③	防水改修工事	玄関庇					
1	塩ビシート防水(S-M2)	機械固定工法 t1.5mm 平場	m ²	24.0			
2	塩ビシート防水(S-M2)	接着工法 t1.5mm 立上り	m ²	6.4			
3	既設アルミ笠木脱着工事		m	13.0			
4	既存シート防水撤去工事	立上り	m ²	6.4			
5	ケレン・清掃費	立上り	m ²	6.4			
6	素地調整工事	立上り 1mm	m ²	6.4			
7	塩ビ被覆鋼板取付	UP-1	m	20.0			
8	塩ビ被覆鋼板取付	UP-3	m	2.0			
9	改修用トレン取付	縦引き	ヶ所	1.0			
10	脱気筒取付	ステンレス製	ヶ所	1.0			
11	防水端部処理 防水端末テープ貼	アルミ笠木部	m	13.0			
	合計					0	

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
B②	外壁補修工事						
1	既存外壁面施工前調査	目視・打診・マスキング・計測・図面記入・報告書提出	m ²	983.0			
2	既存外壁面水洗	10～15Mpa程度	m ²	983.0			
3	段裏既存塗材劣化部除去	集塵装置付きサングレーン使用	m ²	41.0			
4	浮部アンカービションング注入工法	アンカービションング 16本/m ²	m ²	10.0			
5	欠損補修	ポリメント充填工法(φ100程度)	ヶ所	10.0			
6	欠損補修	ポリメント充填工法(10cm幅程度)	m	5.0			
7	ひび割れ補修	低圧注入工法	m	50.0			
8	既存塗材面下地調整費	C-2 もしくは CM-2工法 珪塗	m ²	983.0			
9	建具廻リシリング打替	15×10 変成シリコン	m	458.0			
10	フード廻リシリング打替	15×10 φ100程度 変成シリコン	ヶ所	44.0			
11	複層塗材E	ローラー塗 シリコン系水系 艶有 上塗2回	m ²	942.0			
12	段裏外装薄塗材E	ローラー塗	m ²	41.0			
13	鉄部塗装① 下地処理、さび止め2回 DP	鉄扉5.8m ² ×両面・ガレリ0.3m ² ・ボックス0.5m ²	m ²	12.4			
14	鉄部塗装②下地処理、さび止め2回 DP	鉄骨ブレース	m ²	126.0			
15	縦樋	φ100 12m×4本 3m×2本	m	54.0			
16	外部階段ウレタン塗膜防水	X-2工法	m ²	50.0			
	合計						

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B③	環境配慮改修工事	壁塗装剤にアスベスト含有					
1	既存塗膜除去	剥離剤塗布	m ²	942			
2	飛散養生	最下層+最上部 ポリシート等	m ²	942			
3	粉塵測定費	作業前・作業中・作業後 各2点/2H測定	点	6			
4	産廃運搬費	石綿含有産業廃棄物	式	1			
5	産廃処分費	石綿含有産業廃棄物	m ³	9			
6	現場管理費	安全管理費共	式	1			
	合計					0	

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C①	足場仮設工事						
1	くさび緊結式足場	先行手摺・巾木共 W=900	m ²	1,140			
2	メッシュシート	1類	m ²	1,140			
3	昇降階段		箇所	2			
4	資材運搬費		m ²	1,140			
5	壁つなぎ工事費		m ²	1,140			
	合計					0	

内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C②	外壁補修工事						
1	既存外壁面施工前調査	目視・打診・マスキング・計測・図面記入・報告書提出	m ²	778.0			
2	既存外壁面水洗	10～15Mpa程度	m ²	778.0			
3	浮部アンカーピニング注入工法	アンカーピニング 16本/m ²	m ²	8.0			
4	欠損補修	ポリメント充填工法(φ100程度)	ヶ所	5.0			
5	欠損補修	ポリメント充填工法(10cm幅程度)	m	3.0			
6	ひび割れ補修	低圧注入工法	m	30.0			
7	既存塗材面下地調整費	C-2 もしくは CM-2工法 珪塗	m ²	778.0			
8	建具周囲シーリング打替	15×10 変成シリコン	m	334.0			
9	フード周囲シーリング打替	15×10 φ100程度 変成シリコン	ヶ所	30.0			
10	複層塗材E	ローラー塗 シリコン系水系 艶有 上塗2回	m ²	778.0			
11	鉄部塗装	鉄扉8.9m ² ×両面	m ²	17.8			
12	縦樋	φ100 12m×4本	m	48.0			
13	外部階段外周塗膜防水	X-2工法	m ²	11.7			
	合計					0	

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
C③	環境配慮改修工事	壁下地調整材にアスベスト含有					
1	既存塗膜除去・下地調整材除去	湿潤材併用超音波剥離工法	m ²	778			
2	飛散養生	最下層＋最上部 ポリシート等	m ²	778			
3	飛散防止材塗布		m ²	778			
4	粉塵測定費	作業前・作業中・作業後 各2点/2H測定	点	6			
5	産廃運搬費	石綿含有産業廃棄物	式	1			
6	産廃処分費	石綿含有産業廃棄物	m ³	8			
7	現場管理費	安全管理費共	式	1			
	合計					0	