

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費(高丘西幼稚園)						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改修工事		1.0	式			
3	内外装改修工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
	共通仮設費(積上げ分含む)		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	共通費 計						
	工事(修繕)価格計						
	消費税相当額						
	工事費(修繕費)						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	[防水改修]						
	養生(防水改修)		143.6	m ²			
	整理清掃後片付け(防水改修)		143.6	m ²			
	[外壁改修]						
	養生(外壁改修)		256.0	m ²			
	整理清掃後片付け(外壁改修)		256.0	m ²			
	開口部養生(外壁改修)	合板張り養生(362.4m ²)	1.0	式			
	サッシ清掃	ガラスクリーニング(外部側のみ)(362.4m ²)	1.0	式			
	外部足場(くさび式本足場、手摺先行方式)	建柱900 20m未満 5ヶ月、最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 昇降設備 運搬費	1,370.0	m ²			
	軒裏仕上げ足場(テラス、階段、ベランダ等)	跳出足場棚面積 運搬費共	66.0	m ²			
	養生防護棚	掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	195.2	m			
	養生シート張り	防炎Ⅰ類・4ヶ月程度	1,370.0	m ²			
	既存樹木枝払い	足場干渉箇所	1.0	式			
	出入口確保(梁柱及び周辺養生共)	4か所程度	1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	施工数量調査(外壁改修)	仕上塗材改修・腰モルタル面	1,272.8	m ²			
	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	アンカーピン 16本/m ²	83.9	m ²			
	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	アンカーピン 25本/m ² 指定部	10.0	m ²			
	欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法(箇所)	100～200mm角程度,欠損及び露筋深さ30mm程度	150.0	箇所			
	欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法(m)	100mm幅程度,欠損及び露筋深さ30mm程度	1.0	m			
	欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法(m)	200mm幅程度,欠損及び露筋深さ30mm程度	1.0	m			
	自動式低圧樹脂注入工法	ボントシリンダー工法同等 ひび割れ幅1mm以下 壁厚150mm程度	100.0	m			
	Uカットシーリング材充填工法	10×10mm,シーリング材,樹脂モルタル仕上	20.0	m			
	ピンネット工法	モルタル塗仕上	506.9	m ²			
	ピンネット工法 端部モルタル擦り付け	モルタル塗t20程度 テーパー処理	148.3	m			
	下地調整材塗り	CM-2 コテ塗、※ピンネット部分を除く	823.3	m ²			
	複層塗材E	上塗2回 ローラー仕上げ、下地調整費別途	823.3	m ²			
	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け、下地調整費別途	303.6	m ²			
	DP塗替え(耐候性塗料・ふっ素系)	鉄部 下地調整RB種,錆止め塗料E種工程C種 上塗り1級	1.0	式			手摺H1060 滑り台
	滑り台(ステンレス部)磨き		1.0	式			
	滑り台 床鋼板 ステンレス縞鋼板に取り換え	SUS304 t=4.5mm ステンレスボルトM6 @450ダブルナット共	1.0	式			
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)・養生管(鋼管)	径75,100	85.0	m			
	既設豎樋撤去・運搬・処分費	VP管・養生管鋼管集積共	85.0	m			
	既設ベランダ中継ドレン塗装	清掃の上タールエポ塗 5箇所	1.0	式			
	廃棄物コンテナ設置・運搬・処分費	4.0m3	2.0	台			

2	水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa程度	143.6	m ²			
	塗膜防水下地調整	C-1 カチオン系	143.6	m ²			
	塗膜防水(ベランダ)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 ノンスリップ仕上げ	84.9	m ²			
	塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面	48.5	m ²			
	塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り	10.2	m ²			
	サッシ水切りシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	60.3	m			
	サッシ周りシーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	363.2	m			
	打継ぎ目地シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	77.0	m			
	化粧目地シーリング	一般部 ポリサルファイド系(PS-2) 25×10	100.0	m			
	既設シーリング撤去・運搬・処分費		500.5	m			
	廃棄物コンテナ設置・運搬・処分費	2.0～4.0m3	1.0	台			
	防水保証標識		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内外装改修工事						
	テラス床塩ビシート下地調整費	CM-2 コテ塗り	112.0	m ²			
	テラス床 ノンスリップ塩ビシート貼り	遮熱性 アーキヤマデ(株) t2.9 コトールYMXヒートシート'同等	112.0	m ²			
	テラス床 ノンスリップ塩ビシート貼り	デザインシート アーキヤマデ(株) t2.9 タキストロンアートカット同等 900×900 5色柄	10.0	箇所			
	テラス段鼻 ノンスリップ塩ビシート貼り	段鼻用ノンスリップ付シート アーキヤマデ(株)	117.6	m			
	シート端部シーリング エポキシ樹脂系二成分型	エポシールPLUS	790.0	m			
	既設物置・下足箱等撤去復旧		1.0	式			
	テラステント張替え(32m2)	テントシート不燃(酸化チタンコーティング)、下 地鉄部部分補修 鉄部DP塗装共	1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費(積み上げ分)						
	仮囲い フェンスバリケード	H1800×W1800 運搬費共 6ヶ月 外部足場廻り	90.0	m			
	キャスターゲート	H1500×W5400程度 運搬費共 6ヶ月	1.0	ヶ所			
	仮囲いカラーコーン	H700 コーンバー・運搬費共 6ヶ月 外部足場廻り	90.0	m			
	外壁面監視カメラ等 仮撤去復旧	1箇所	1.0	式			
	普通作業員	カラーコーン及びバリカー着脱(毎日)	1.0	式			
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊り オペレーター付き 賃料 標準	2.0	日			
	運動場整地	L146mxW5m t=1～5cm程度 真砂土 転圧共	730.0	m ²			
	交通誘導警備員A	常時及び増員	150.0	人			
	小計						