

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	1階便所大便器改修		式	1			
2	2階便所大便器改修		式	1			
3	3階便所大便器改修		式	1			
4	1階プール横便所大便器改修		式	1			
5	諸経費		式	1			
	合 計						

記号	品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	明石市立総合福祉センター本館 各便所改修修繕業務						
	※品番が入っているものは全て相当品での施工を可とする。						
	1) 1階便所大便器改修						
	男子便所 和→洋式×1 洋便器取替×1 女子便所 和→洋式×2 洋便器取替×2						
	洋風便器オートFV	CFS494MNKNA	2	組			
	センサースイッチ	TES46UR	2	ヶ所			
	洋風便器、FV	CFS494MNHNS	1	組			
	洋風便器、タンク	CFS498BMT	3	組			
	ウォシュレットPS1	TCF5514	6	台			
	接続金具類		6	組			
	全上器具取付工事	ACC類再取付共	6	組			
	排便管移設工事	VP75	3	ヶ所			
	配管保温補修	ピット内	3	ヶ所			
	既設洋風便器撤去		3	台			
	既設和風便器解体撤去		3	台			
	床タイル、カッター切り、シンダーコンクリート手研り		3	ヶ所			
	和風便器廻りスラブ閉塞	型枠、鉄筋組共	3	ヶ所			
	防水層補修		3	ヶ所			
	床シンダーコンクリート、タイル下地		3	ヶ所			
	床タイル補修	25mm	3	ヶ所			
	扉用金物類		3	組			
	入口扉 勝手変更工事	内開き→外開き	3	ヶ所			
	電源線	VVF1.6-3C	12	m			
	メタルモールA型取付	副部材共	2	ヶ所			
	既設配線分岐、延長工事		2	式			
	オートFV電源、SW配線	メタルモール取付共	2	ヶ所			
	天井点検口取付		3	ヶ所			
	既設手摺撤去、補修		2	ヶ所			
	養生及び雑工事	撤去材処分、壁補修他	1	式			
	2) 2階便所大便器改修						
	男子便所 和→洋式×1 洋便器取替×1 女子便所 和→洋式×2 洋便器取替×2						
	洋風便器オートFV	CFS494MNKNA	2	組			
	センサースイッチ	TES46UR	2	ヶ所			

洋風便器、FV	CFS494MNHNS	1	組			
洋風便器、タンク	CFS498BMT	3	組			
ウォシュレットPS1	TCF5514	6	台			
接続金具類		6	組			
全上器具取付工事	ACC類再取付共	6	組			
排便管移設工事	VP75	3	ヶ所			
配管保温補修	下階	3	ヶ所			
既設洋風便器撤去		3	台			
既設和風便器解体撤去		3	台			
床タイル、カッター切り、シンダーコンクリート手研り		3	ヶ所			
和風便器廻りスラブ閉塞	型枠、鉄筋組共	3	ヶ所			
防水層補修		3	ヶ所			
床シンダーコンクリート、タイル下地		3	ヶ所			
床タイル補修	25mm	3	ヶ所			
扉用金物類		3	組			
入口扉 勝手変更工事	内開き→外開き	3	ヶ所			
電源線	VVF1.6-3C	12	m			
メタルモールA型取付	副部材共	2	ヶ所			
既設配線分岐、延長工事		2	式			
オートFV電源、SW配線	メタルモール取付共	2	ヶ所			
天井点検口取付		3	ヶ所			
下階天井点検口取付		3	ヶ所			
既設手摺撤去、補修		2	ヶ所			
養生及び清掃、雑工事	撤去材処分、壁補修他	1	式			
3) 3階便所大便器改修						
男子便所 和→洋式×1 洋便器取替×1 女子便所 和→洋式×2 洋便器取替×2						
3階便所大便器改修	2階同様工事	1	式			
4) 1階プール横便所大便器改修						
男子×1 女子×1 洋便器取替						
洋風便器	C480AN	2	台			
ウォシュレットPS1	TCF5514	2	台			
接続金具類		2	組			
全上器具取付工事	ACC類再取付共	2	組			
ウォシュレット用給水管取出し		2	ヶ所			
既設配線分岐、延長工事	メタルモール取付共	2	式			

	既設洋風便器撤去		2	台			
	養生及び清掃、雑工事	撤去材処分、壁補修他	1	式			
	5) 諸経費						
	諸経費	法定福利費含む	1	式			
	計						