内 訳 書

No.	名　　称	数量	単位	単価	金額	備　考
1	空調機更新工事	1.0	式			各室個別更新工事
2	共通仮設費	1.0	式			
3	現場管理費	1.0	式			
4	一般管理費	1.0	式			
	小　計				0	
	消　費　税				0	
	合　計				0	

内 訳 書

品名規格	数量	単位	単　価	金　額	備　考	参考型式
空調機更新工事						
AC-１（医務室兼静養室２）						
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ天井埋込ｶｾｯﾄ型4方向	1.0	組				RCI-GP45RSH11
冷房能力：4.0kW 暖房能力：4.5kW						
３φ200V　化粧ﾊﾟﾈﾙ　ﾘﾓｺﾝ共						
AC-2（医務室兼静養室１）						
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ天井埋込ｶｾｯﾄ型4方向	1.0	組				RCI-GP50RSH11
冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW						
３φ200V　化粧ﾊﾟﾈﾙ　ﾘﾓｺﾝ共						
AC-3(男子更衣室、女子更衣室)						
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ天井埋込ｶｾｯﾄ型4方向	1.0	組				RCI-GP80RSH11
冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW						
３φ200V　化粧ﾊﾟﾈﾙ　ﾘﾓｺﾝ共						
AC-4(研修室兼相談室)						
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ天井埋込ｶｾｯﾄ型4方向	1.0	組				RCI-GP112RSH11
冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW						
３φ200V　化粧ﾊﾟﾈﾙ　ﾘﾓｺﾝ共						
AC-5(ﾂｲﾝﾏﾙﾁ)(作業指導室１、２)						
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ天井埋込ｶｾｯﾄ型4方向	1.0	組				RCI-GP224RSHP5
冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW						
３φ200V　化粧ﾊﾟﾈﾙ　ﾘﾓｺﾝ共						
小　計						

内 訳 書

品名規格	数量	単位	単　価	金　額	備　考	参考型式
ON/OFF ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1.0	台			既設再使用	
リニューアルキットワイドパネル	1.0	式				
機器搬入据付費	1.0	式				
室外機基礎	1.0	式			既設基礎再使用	
冷媒ガス充填費	1.0	式				
試運転調整費	1.0	式				
既設機器撤去費	1.0	式				
撤去機器搬出処分費	1.0	式				
既設冷媒ガス回収処分費	1.0	式				
冷媒配管接続改修工費	1.0	式			既設配管再使用	
ドレン配管接続改修工費	1.0	式			既設配管再使用	
電気配線接続改修工費	1.0	式			既設配線再使用	
リモコン接続改修工費	1.0	式			既設配線再使用	
保湿改修工費	1.0	式				
雑工事						
清掃・養生費	1.0	式				
消耗品雑材	1.0	式				
運搬雑費	1.0	式				
小　計						