

[illegible]

CODE	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
01	東園舎直接仮設工事						
	養生費及び整理清掃後片付け	防水改修	170.0	m ²			
	外部足場(くさび又は枠組・手摺先行方式)	建枠900 3ヵ月程度 安全手摺・足場板・架け払い・運搬費共	720.0	m ²			
	養生シート	防災Ⅰ類3ヵ月掛払手間・基本料・修理費・運搬費共	720.0	m ²			
	各出入口部養生		4.0	箇所			
	園舎南側 波板仮撤去復旧		1.0	式			
	計					0	

CODE	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
02	東園舎防水改修工事						
	ケレン・清掃		415.0	m ²			
	合成高分子系ルーフィングシート防水	平場 SI-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 断熱材 t35	345.0	m ²			
	合成高分子系ルーフィングシート防水	立上り S-F2 接着工法	30.0	m ²			
	塩ビ被覆鋼板 断熱材端部	50*15	86.1	m			
	立上り端部 押え金物取付	アルミ製 シート防水用端部シーリング共	86.1	m			
	改修ドレン	ドレンキャップ共	6.0	箇所			
	脱気筒		6.0	箇所			
	既存押え金物撤去	シーリング共	86.1	m			
	既存立上り防水層撤去		30.0	m ²			
	撤去部 下地調整	仮防水 ホリマーセメント系仮防水材塗布	30.0	m ²			
	既設脱気筒撤去		6.0	箇所			
	笠木 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 特定化学物質障害 予防規則対応型カラー	40.5	m ²			
	荷揚げ・荷下ろし費		1	式			
	防水保証標識	アクリル板200×150×t=3.0 エッチング文	1.0	箇所			
	計						

[illegible]