

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	空調設備機器		式	1			
2	空調設備工事		式	1			
3	配管設備工事		式	1			
4	冷媒処理関係費用		式	1			
5	工事諸経費		式	1			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様 (参考品)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	空調設備機器						
	GHP-1 GHP室外機	グリーン購入法適合 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 三相200V	組	1.0			付属品は機器一覧参照
		13A(12A)い号プロパン 燃料消費量冷房19.1kW 暖房18.6kW 外形寸法(W・L・H)1400×880×2077mm 質量550kg					※既設質量640kgを超えないこと
	GHP-1-1 室内機	GHP天カセラウンドフロー	組	2.0			付属品は機器一覧参照
		冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 外形寸法(W・L・H)840×840×246mm 質量21kg/1機					
	GHP-3 GHP室外機	グリーン購入法適合 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 三相200V	組	1.0			付属品は機器一覧参照
		13A(12A)い号プロパン 燃料消費量冷房19.1kW 暖房18.6kW 外形寸法(W・L・H)1660×880×2195mm 質量710kg					※既設質量930kgを超えないこと
	GHP-3-1 室内機	GHP天カセラウンドフロー	組	2.0			付属品は機器一覧参照
		冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 外形寸法(W・L・H)840×840×246mm 質量19kg/1機					
	GHP-3-2 室内機	GHP天カセラウンドフロー	組	3.0			付属品は機器一覧参照
		冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 外形寸法(W・L・H)840×840×246mm 質量19kg/1機					
	GHP-3-3 室内機	GHP天カセシングルフロー	組	1.0			付属品は機器一覧参照
		冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW 外形寸法(W・L・H)700×598×200mm 質量20kg/1機					
	GHP-3-4 室内機	GHP天カセシングルフロー	組	2.0			付属品は機器一覧参照
		冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW 外形寸法(W・L・H)700×598×200mm 質量20kg/1機					

	GHP-3-5 室内機	GHP天カセラウンドフロー	組	1.0			付属品は機器一覧参照
		冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kW 外形寸法(W・L・H)840×840×246mm 質量19kg/1機					
	GHP-3-6 室内機	GHP天カセラウンドフロー	組	1.0			付属品は機器一覧参照
		冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kW 外形寸法(W・L・H)840×840×246mm 質量20kg/1機					
	GHP-3-7 室内機	GHP天カセダブルフロー	組	1.0			付属品は機器一覧参照
		冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kW 外形寸法(W・L・H)990×620×305mm 質量23kg/1機					
	CR-1 集中リモコン	ON-OFF制御、設定変更共	個	1.0			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	空調設備工事						
	搬入据付工事	室外機2台 室内機13台	式	1.0			必要に応じて天井ボードの加工含む
	基礎工事		式	1.0			※防水処理含む
	リモコン配線工事	室外機2台 室内機13台	式	1.0			離線・結線
	揚重工事費（レッカー費等）		式	1.0			
	既設機器撤去工事	室外機2台 室内機13台（撤去する既設空調機器、配管類）	式	1.0			
	制御配線・電気工事	室外機2台 室内機13台	式	1.0			離線・結線
	ガス配管工事		式	1.0			
	養生費・清掃費		式	1.0			
	試運転調整費		式	1.0			
	消耗品及び雑材料		式	1.0			
	資材運搬交通費		式	1.0			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	配管設備工事						
	冷媒銅管						必要に応じて天井ボードの加工含む
	冷媒用被覆銅管	(10t×2) Φ6.35/12.70mm	m	10.0			
	冷媒用被覆銅管	(10t×2) Φ9.52/15.88mm	m	4.0			
	冷媒用被覆銅管	Φ9.52 (10 t) /19.05mm (20 t)	m	5.0			
	冷媒用被覆銅管	Φ15.88 (10 t) /28.58mm (20 t)	m	5.0			
	継手類		式	1.0			
	支持金物	室内機振れ止め金具取付共	式	1.0			必要に応じて天井ボードの加工含む
	配管切廻接続費 (冷媒/ドレン)	AC25A 継手類共	m	13.0			
	配管切廻接続費 (ラッキング共)	屋外	ヶ所	2.0			
	配管切廻接続費	室内	ヶ所	13.0			
	窒素耐圧・気密テスト費		系統	2.0			
	真空引き・ガス充填		系統	2.0			
	消耗品及び雑材料		式	1.0			
	資材運搬費		式	1.0			
	合 計						

設 計 内 訳 書

No.	名 称	仕 様	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4	冷媒処理関連費用						
	冷媒回収処理費	封入量 約32kg ポンベ代含む	式	1.0			
	フロン破壊/再生証明書発行手数料		通	1.0			
	再商品化等収集運搬費用		式	1.0			
5	工事諸経費		式	1.0			
	合 計						