

[illegible]

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<防水改修>						
養生 (防水改修)		147	m ²			
整理清掃後片付け (防水改修)		147	m ²			
<外壁改修>						
養生(外壁改修)		263	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		263	m ²			
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	142	m ²			
サッシ清掃	ガラスクリーンク 共	142	m ²			
外部足場 (くさび又は枠組、 手すり先行方式)	建枠900 10m未満 5ヶ月 最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	902	m ²			
外部足場 (くさび又は枠組、 手すり先行方式)	建枠1200 10m未満 5ヶ月 最上部安全手すり 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共	143	m ²			
軒裏仕上足場	跳出足場棚面積 運搬費共	167	m ²			
養生シート張り	防災Ⅰ類・4.0ヶ月程度	1,045	m ²			
防音シート張り	1.0ヶ月程度	1,045	m ²			
既存樹木枝払い	高木3本 枝長さ500～900程度 搬出・処分共	1	式			
既設物置等撤去復旧	物置 W1,650×D750×H2,000ほか 4箇所	1	式			
計						

建築工事 防水改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設EXP. J撤去・ 復旧	屋根W100用 シルバー	11	m			
既設EXP. J撤去・ 復旧	壁W100用 シルバー	15	m			
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0エッジシールド 文字	1	か所			
水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa程度	262	m ²			
塗膜防水下地調整	C-1 カチオン系	226	m ²			
塗膜防水下地調整	C-2 カチオン系	36	m ²			
塗膜防水 バルコニー	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 ノンスリップ仕上げ	41	m ²			
塗膜防水 笠木・面台	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装	136	m ²			
塗膜防水 巾木・立下り・ 腰	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装	85	m ²			
塗膜防水 外壁・補修面	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装	20	m ²			
EXP. J周り シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	82	m			
サッシ水切り シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	64	m			
サッシ周り シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×10	480	m			
打継目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×10	156	m			
シーリング撤去	集積共	782	m			
廃棄物コンテナ 設置・運搬	2.0m3	1	台			
廃棄物コンテナ処分	2.0m3	1	台			
<テラス>						
テラス床塩ビシート 下地調整費	CM-2 コテ塗	70.5	m ²			
テラス床 ノンスリップ 塩ビシート貼	遮熱性 アーキマデック t2.9 コリトールYMXヒートシート同等	70.5	m ²			

[illegible]

建築工事 外壁改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<外壁>						
施工数量調査 (外壁改修)	仕上塗材改修・腰モルタル面	1,625	m ²			
アンカービシニング部分エポキシ樹脂注入工法	アンカービシ 16本/m ²	30	m ²			
欠損部エポキシ樹脂モルタル充てん工法 (箇所)	100～200mm角程度, 欠損及び露筋 深さ 30mm程度	80	箇所			
欠損部エポキシ樹脂モルタル充てん工法 (m)	100mm幅程度, 欠損及び露筋 深さ 30mm程度	100	m			
欠損部エポキシ樹脂モルタル充てん工法 (m)	200mm幅程度, 欠損及び露筋 深さ 30mm程度	86	m			
自動式低圧樹脂注入工法	ボントシリンダー工法同等 ひび割れ幅1mm以下 壁厚150mm程度	30	m			
ウットシーリング材充填工法	10×10mm, シーリング材, 樹脂モルタル仕上	10	m			
ビシネット工法	モルタル塗仕上	285	m ²			
ビシネット工法 端部モルタル擦付け	モルタル塗t20程度 テーパー処理	128	m			
下地調整費	CM-2 コテ塗 ※ビシネット部分を除く	780	m ²			
打継目地補修		100	m			
化粧目地補修		150	m			
タイル面セラミック浸透性 吸水防止剤塗布	エスケー化研 タイルセラクリン同等品	17	m ²			
複層塗材 E	上塗2回 水系アクリルシリコン つやあり ゆず肌状 ローラー塗り 下地調整費別途	883	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	181	m ²			
外装薄塗材 E	ケイカル面 砂壁状 吹付け 下地調整共	28	m ²			
DP塗替え(耐候性 塗料・アクリルシリコン)	下地調整RB種, 錆止め塗料A種工程C 種, 上塗り2級 鉄部	20	m ²			
DP塗替え(耐候性 塗料・アクリルシリコン)	下地調整RB種, 錆止め塗料A種工程C 種, 上塗り2級 鋼製設備管・タラップ等 φ30～90程度	143	m			
DP塗替え(耐候性 塗料・アクリルシリコン)	下地調整RB種, 上塗り2級 天井裏換 気パイプ φ50程度	40	箇所			

[illegible]

[illegible]

