



# 第 A-1 号

# 内 訳 書

用 途	種 目	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 槽内清掃作業							
	槽内浚渫作業（汚水運搬共）	2.5×2.5×2.4H（約12m <sup>3</sup> ）	1.0	式			
	槽内高压洗浄費		1.0	式			
	槽内不要物撤去、引揚げ、清掃		1.0	式			
	小計						

# 第 B-1 号

# 内 訳 書

用 途	種 目	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 撤去工事							
	既設ポンプ、金具類撤去費		2.0	式			
	バルブ類撤去費		2.0	組			
	撤去材場外搬出、処分		1.0	式			
	ポンプ類搬出費		1.0	式			運搬車両費含む
	小計						

# 第 C-1 号

# 内 訳 書

用 途	種 目	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	設置工事						
	汚水排水ポンプ	80DV2 61.5A	2.0	台			630L/min × 3.3m × 3600 × 1.5kw 水中ケーブル6m
	スライディングガイド、ガイドパイプ		2.0	組			
	調整弁	80A	2.0	ヶ			
	チェッキ弁	80A	2.0	ヶ			
	接続金具類		1.0	式			
	排水ポンプ設置費		2.0	台			
	電源配線接続替え費		2.0	台			
	ガイドレール、金具類取付費		2.0	式			
	チェーン及び止め金具取付費		2.0	式			
	調整弁、チェッキ弁取付費		2.0	組			
	ポンプ類搬入費		1.0	式			運搬車両費含む
	小計						