

令和7年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立望海中学校南校舎屋上防水修繕
修繕場所	明石市西明石南町1-1-33
契約期間	契約の翌日から令和8年3月10日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設工事】						
校舎昇降足場(くさび緊結式)	W1,200 L3,600 H=20m未満	1	式			
	4面メッシュシート・運搬費共					
フェンスバリケード	H1,800×W1,800	1	式			
	外部足場周囲					
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】						
既設ドレン撤去	樹脂モルタル成形共	12	か所			
既設脱気筒撤去		3	か所			
既設水切り金物撤去	シーリング共	129.0	m			
既設押え金物撤去	シーリング共	22.8	m			
既設防水層撤去	側溝、立上り アスベスト含有みなし	108.0	m ²			
既設配管架台撤去	125Φ H=150	64	か所			
既設配管架台撤去	100Φ H=100	29	か所			
既設鋼製縦樋撤去	100Φ 支持金具共	6.0	m			
小計						

[illegible]

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(北PH屋上)						
屋上既設防水面けれん・清掃	平場・立上り共	58.3	m ²			
高圧洗浄	10～15MPa程度	58.3	m ²			
取合い他シーリング打ち替え	PU-2	1	式			
ウレタン塗膜防水	X-2工法	58.3	m ²			
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0 SUSビース	1	か所			
(その他)						
竖樋新設	カー-VP100、SUS製支持金具共 2箇所	6.0	m			
飾り柵新設	カー、100Φ用	2	か所			
DP塗装(PH屋上)	高架水槽架台、配管サポート、タラップ他金属部	1	式			
	その他錆汁発生箇所の錆汁予防塗装					
鋼製建具撤去新設	W1800×H2000両開戸 枠とも	1	式			
	カッター・周囲ハツリ共、既設撤去・運搬・処分共					
	素地ごしらえ鉄鋼面 工程C種 錆止め DP1級					
	建具周囲防水モルタル充填					
	影響部塗装補修 複層塗材E 下地調整共					
天井ボード撤去処分	室内廊下 2枚程度	1	式			
天井化粧石膏ボード新設	室内廊下 2枚程度	1	式			
小計						

[illegible]