

設計書

名称	数量	単位	金額(円)	備考
撤去工事	1.0	式	0	明細1
防水改修工事	1.0	式	0	明細2
共通費	1.0	式	0	明細3
諸経費	1.0	式	0	明細4
合計			0	

明細1

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(撤去工事)					
(屋上①:塔屋)					
既存押え金物撤去	シーリング共	40.6	m		0
既存防水層撤去	立上り部	11.6	m ²		0
既存ドレン撤去	縦引き	2.0	カ所		0
(屋上②:塔屋の溝部分)					
既存押え金物撤去	シーリング共	24.0	m		0
既存防水層撤去	立上り部	13.4	m ²		0
既存ドレン撤去	縦引き	2.0	カ所		0
(屋上③:大ホール3階セットバック)					
既存押え金物撤去	シーリング共	87.8	m		0
既存防水層撤去	立上り部	43.2	m ²		0
既存ドレン撤去	横引き	1.0	カ所		0
(屋上④:大ホール2階楽屋)					
既存押え金物撤去	シーリング共	92.7	m		0
既存防水層撤去	立上り部	23.1	m ²		0
既存ドレン撤去	縦引き	3.0	カ所		0
(屋上⑤:機械室出入口)					
既存ドレン撤去	縦引き	1.0	カ所		0
計					0

明細2

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(防水改修工事)					
(屋上①:塔屋)					
欠損部 樹脂モルタル成形	パラペット、100×100 ×厚50×2か所、500 ×100×厚50×1カ所	1.0	式		0
樹脂セメントペースト塗布	立上り及びパラペット	33.4	m ²		0
ケレン・清掃		138.0	m ²		0
高反射塩ビシート防水	平場、側溝 機械的固定工法、 t=1.5mm	104.6	m ²		0
高反射塩ビシート防水	立上り、 接着工法、 t=1.5mm	11.6	m ²		0
塩ビ被覆鋼板 取付	入隅部、UP-6	40.6	m		0
塩ビ被覆鋼板 取付	側溝部、UP-1	42.4	m		0
改修用ドレン 取付	縦型φ100用、 ストレーナー共、 縦引き	2.0	カ所		0
アルミ押え金物取付	立上り端末、 40×10、 シーリング共	40.6	m		0
ウレタン塗膜防水	パラペット、X-2工法	21.7	m ²		0
笠木一時脱着工事		37.6	m		0

明細2

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(屋上②:塔屋の溝部分)					
樹脂セメントペースト塗布	立上り及びパラペット	25.0	m ²		0
ケレン・清掃		39.8	m ²		0
高反射塩ビシート防水	平場、側溝 機械的固定工法、 t=1.5mm	14.8	m ²		0
高反射塩ビシート防水	立上り、 接着工法、 t=1.5mm	13.4	m ²		0
塩ビ被覆鋼板 取付	入隅部、UP-6	24.0	m		0
改修用ドレン 取付	縦型φ100用、 ストレーナー共、 縦引き	2.0	カ所		0
アルミ押え金物取付	立上り端末、 40×10、 シーリング共	24.0	m		0
ウレタン塗膜防水	パラペット、X-2工法	11.5	m ²		0

明細2

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(屋上③:大ホール3階セットバック)					
欠損部 樹脂モルタル成形	パラペット、600×140×厚50×4カ所、800×150×厚50×2カ所	1.0	式		0
樹脂セメントペースト塗布	立上り及びパラペット	78.4	m ²		0
ケレン・清掃		224.5	m ²		0
高反射塩ビシート防水	平場、側溝 機械的固定工法、 t=1.5mm	146.2	m ²		0
高反射塩ビシート防水	基礎立上り、 接着工法、 t=1.5mm	43.2	m ²		0
塩ビ被覆鋼板 取付	側溝部、UP-2	40.7	m		0
塩ビ被覆鋼板 取付	UP-3	40.7	m		0
塩ビ被覆鋼板 取付	入隅部、UP-6	87.8	m		0
改修用ドレン 取付	縦型φ100用、 ストレーナー共、 横引き	1.0	カ所		0
アルミ押え金物取付	立上り端末、 40×10、 シーリング共	87.8	m		0
ウレタン塗膜防水	パラペット、X-2工法	42.5	m ²		0
笠木一時脱着工事		87.8	m		0

明細2

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(屋上④:大ホール2階楽屋)					
欠損部 樹脂モルタル成形	パラペット、1200×150 ×厚50×1カ所	1.0	式		0
樹脂セメントペースト塗布	立上り及びパラペット	65.6	m ²		0
ケレン・清掃		275.3	m ²		0
高反射塩ビシート防水	平場、側溝 機械的固定工法、 t=1.5mm	209.7	m ²		0
高反射塩ビシート防水	立上り、 接着工法、 t=1.5mm	23.1	m ²		0
塩ビ被覆鋼板 取付	入隅部、UP-6	95.2	m		0
塩ビ被覆鋼板 取付	側溝部、UP-1	287.1	m		0
改修用ドレン 取付	縦型φ100用、 ストレーナー共、 縦引き	3.0	カ所		0
アルミ押え金物取付	立上り端末、 40×10、 シーリング共	95.2	m		0
ウレタン塗膜防水	パラペット、X-2工法	42.5	m ²		0
笠木一時脱着工事		85.5	m		0
配管基礎ジャッキアップ	シート増貼共	32.0	カ所		0
室外機一時移設復旧		1.0	カ所		0

明細2

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(屋上⑤:機械室出入口)					
ケレン・清掃		41.5	m ²		0
高反射塩ビシート防水	平場、 機械的固定工法、 t=1.5mm	27.4	m ²		0
高反射塩ビシート防水	立上り、 接着工法、 t=1.5mm	6.0	m ²		0
塩ビ被覆鋼板 取付	入隅部、UP-6	20.0	m		0
改修用ドレン 取付	縦型φ100用、 ストレーナー共、 縦引き	1.0	カ所		0
アルミ押え金物取付	立上り端末、 40×10、 シーリング共	20.0	m		0
ウレタン塗膜防水複合	出入口、X-2工法	2.6	m ²		0
ウレタン塗膜防水	面台及び庇、X-2工法	10.8	m ²		0
計					0

明細3

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(共通費)					
ラフテレークレーン	25t	2.0	回		0
材料運搬荷揚げ費		1.0	式		0
廃材処分費		1.0	式		0
交通誘導員		4.0	人		0
防水保証標識	アクリル板 200×150×3 エッチング	5.0	カ所		0
計					0

明細4

名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(諸経費)					
現場管理費		1.0	式		0
一般管理費	法定福利費含む	1.0	式		0
計					0