

令和8年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立高丘西小学校屋内運動場床シート貼改修修繕
修繕場所	明石市大久保町高丘7-23
契約期間	契約の翌日から令和8年10月30日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【体育機器改修】						
球技ホール基礎部床開口復旧	バレーホール6箇所、バドミントン6箇所 捨貼・新設シート加工共、ホール再利用	12	箇所			
球技ホール基礎コア削孔	既設基礎再利用	12	箇所			
球技ホール基礎埋込管新設	規定径、再利用ホール加工含む	12	箇所			
球技ホール基礎埋込管グラウト	無収縮モルタル、12箇所	1	式			
球技ホール床金具新設	既設蓋撤去共、捨貼・新設シート加工共	12	箇所			
天井吊防球ネット床金具新設	レベル調整、捨貼・新設シート加工共、前・中・後	6	箇所			
床電気設備撤去復旧	レベル調整、金具再利用、捨貼・新設シート加工共	5	箇所			
バスケットゴール調整	レベル調整	2	対			
不要金具撤去処分	鉄棒金具ほか、捨貼・新設シート加工共	1	式			
【コートライン引き】						
ミニバスケットコートライン	W50実線、スリーポイントなし	2	面			
バドミントンコートライン	W40実線、ダブルス	3	面			
バレーホールコートライン	W50実線、6人制	3	面			
反復横跳びライン	W50	2	本			
【その他工事】						
ステージ下台車キャスター撤去新設	φ150×60個程度、取付手間共、事前施工	1	式			
小計						

