

「明石市立高丘西小学校屋内運動場床シート貼改修修繕」

特記仕様書

1 修繕概要

修繕名称 明石市立高丘西小学校屋内運動場床シート貼改修修繕
場 所 明石市大久保町高丘 7-23
期 間 契約締結の翌日から令和 8 年 10 月 30 日まで
概 要 屋内運動場の床塩ビシート貼全面改修

2 支払条件

完成後、全額一括支払い

3 修繕内容

- (1) 修繕範囲 : 別添図面及び参考内訳による。
- (2) 工法・施工 : 別添図面及び参考内訳による。
- (3) 仮設工事 : 工事車両敷地北門利用、北門付近に工事ヤード設置

4 内装工事

- (1) アリーナへの長尺弾性塩ビシート t7.5 (スポーツタイプ、木目調) 新設
既設フローリング研磨・調整共、ラワン合板 T1t9.0 下地張り共
クリヤマジャパン株式会社 タラフレックス同等品
同等品とは下記性能を満たすものとする
 - ・国際スポーツ競技団体公認フロア(球技 7 種目以上)
 - ・グラスファイバークロス層、ダブルスポンジ層 (上層高密度+下層低密度)
 - ・ノーワックス製品、抗菌・抗ウィルス仕様
- (2) 競技ポール基礎再利用、床金物新設及び撤去復旧、バスケットゴールレベル調整、各コートライン引、点検口、床下換気口新設
- (3) ステージフロアウレタン塗 (3 回塗)
- (4) ステージ下台車キャスター撤去新設

5 建具工事

アリーナ出入口のアルミニウム製建具 (指詰め防止機能付) 新設

6 保証期間

床シート貼りは、メーカーによる責任施工 (国内実績 30 年以上) とし、保証期間は完成後 2 年間とする。

7 その他

下記並行工事の施工業者との調整を十分に行うこと。

空調機設置工事

屋内運動場内キャットウォークへの空調機新設工事。（工期 10 日間程度）