

令和8年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立高丘西小学校屋内運動場床シート貼改修修繕
修繕場所	明石市大久保町高丘7-23
契約期間	契約の翌日から令和8年10月30日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設工事】						
フェンスバリケード	H1,800×W1,800	40	m			
養生、整理清掃後片付け		1	式			
脚立足場	内部仕上用(建具改修用)	1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【床改修】						
既設フローリング補強	450mm幅@128墨出し共 特殊釘打ち3層釘止	513	m ²			
	既設フローリング3列撤去・復旧共					
サンダー掛け	既設フローリング	513	m ²			
床下地貼り	ラワン合板t9.0捨貼 T1タイプ	513	m ²			
捨貼目地払い		513	m ²			
ステージフロア研磨	ウレタン3回塗(湿気硬化型)共	1	式			
長尺弾性塩ビシート貼	t7.5 W1,500 木目調 屋内スポーツ用	513	m ²			タフフレックス5763同等品
エキスパンションゴム貼	t7.0 W20 点検口、壁面周囲	110	m			
床木製見切	木製スロープ D100 t5～15 正面出入口、	20	m			
	ステージ横建具、ステージ下台車、倉庫など					
建具加工	建具下部切断加工 内開き	4	枚			
点検口新設	アルミ製600角 鍵無し 既設点検口撤去共	4	箇所			
床換気口新設	アルミ製200×900 壁側4箇所×2列、後方2箇所	10	箇所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【体育機器改修】						
球技ホール基礎部床開口復旧	バレーホール6箇所、バドミントン6箇所	12	箇所			
	捨貼・新設シート加工共、ホール再利用					
球技ホール基礎コア削孔	既設基礎再利用	12	箇所			
球技ホール基礎埋込管新設	規定径、再利用ホール加工含む	12	箇所			
球技ホール基礎埋込管グラウト	無収縮モルタル、12箇所	1	式			
球技ホール床金具新設	既設蓋撤去共、捨貼・新設シート加工共	12	箇所			
天井吊防球ネット床金具新設	レベル調整、捨貼・新設シート加工共、前・中・後	6	箇所			
床電気設備撤去復旧	レベル調整、金具再利用、捨貼・新設シート加工共	5	箇所			
バスケットゴール調整	レベル調整	2	対			
不要金具撤去処分	鉄棒金具ほか、捨貼・新設シート加工共	1	式			
【コートライン引き】						
ミニバスケットコートライン	W50実線、スリーポイントなし	2	面			
バドミントンコートライン	W40実線、ダブルス	3	面			
バレーホールコートライン	W50実線、6人制	3	面			
反復横跳びライン	W50	2	本			
【その他工事】						
ステージ下台車キャスター撤去新設	φ150×60個程度、取付手間共、事前施工	1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【建具改修工事】						
アルミ製建具PL/HD	ハンガー引分け 分電盤開口加工含む					コマニー(株)
全面パネルCPP	W180×H2840	1	式			アルミパーティションPL同等品
戸袋パネルCPP(HD引分け用)	W1123×H2840	2	セット			
三方枠パネルCPO(HD引分け用)	W2470×H2840	1	セット			
アルミホールCEH	H2840	1	本			
引き戸HDー3KB	後付け戸袋なし W2180×H2075	1	セット			
施工費		1	式			
納入、荷揚げ費		1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備工事】						
ケーブル	VVF1. 6mm-2C	3	m			
誘導灯撤去・移設	撤去跡補修共	1	式			
埋込型コンセント枠付新設	2P15A×2 新金属プレート 既設撤去含む	1	式			
埋込型スイッチ新設	1P15A×1 新金属プレート 既設撤去含む	1	式			
カバープレート	新金属プレート 既設プレート撤去含む	2	箇所			
電工労務費		1	式			
小計						

[illegible]