

建築工事		防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水改修						
ルン清掃		265	m ²			
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (断熱工法t=35)	S1-M2機械固定式、塩化ビニル樹脂シート共 脱気筒含む	265	m ²			
合成高分子系 ルーフィングシート防水	S-F2接着工法、塩化ビニル樹脂シート材共	44.5	m ²			
塩ビ鋼板 立上端部55×10 入隅部50×10	平型W50、水切端部70×40×10	64.6	m			
既設防水端 押え金物撤去	シーリング 共	64.6	m			
既設高分子系 ルーフィングシート防水 撤去	立上りシート	44.3	m ²			
既設脱気筒撤去		1	式			
防水保証標識	アクリル板 (200×100×3)	1	式			
水洗い	高圧ホップ 10～15MPa程度	265	m ²			
塗膜防水下地調整	カチオン系	100.7	m ²			
塗膜防水 ベランダ ノンスリップ仕上	X-2密着工法カチオン系平面	40	m ²			
DP塗替	フェンス金物交換 腐食部改修 DP塗装 フェンス脱着	1	式			
サッシ廻りシーリング		256.3	m			
既設シーリング 撤去・運搬・処分費		256.3	m			
廃棄物コンテナ 設置・運搬・処分費		1	台			
計						

建築工事		外壁改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁改修						
施工数量調査 (外壁改修)		511	m ²			
アンカーピン [®] 部分 エポキシ樹脂注入工法	アンカーピン 16本/m ²	33.7	m ²			
欠損部 エポキシ樹脂モルタル充填工法 (100~200mm、深さ30mm程度)		60	箇所			
自動式低圧樹脂 注入工法		40	m			
ピンネット工法	モルタル塗仕上げ面	200	m ²			
下地調整材塗	CM-2 コテ塗り	465	m ²			
複層塗材E	上塗2回ローラー仕上	465	m ²			
外装薄塗材E	コンクリート面砂壁状吹付	160	m ²			
DP塗替え (耐候性塗料・フッ素系)	工程C種	153	m			
	錆止塗料E種 下地調整共	153	m			
硬質塩化ビニル管取替	径75、100	66	m			
既設縦樋 撤去・運搬・処分費	集積共	66	m			
既設ペランダ 中継トレン塗装	清掃の上ターム [®] 塗装	5	箇所			
廃棄物コンテナ 設置・運搬・処分費		1	台			
計						

