名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
共通仮設費(積上)	1	式		
諸経費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
合　計	1	式		

建築工事

名　　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
直接仮設工事	1	式		
屋上防水改修工事	1	式		
ｱﾙﾐ笠木工事	1	式		
計				

建築工事		直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接仮設						
昇降階段 4ｽﾊﾟﾝ 1.8×4 H9.0m		1	箇所			
荷揚げ荷降ろし費 14tﾚｯｶｰ 3回		1	式			
安全手すり	屋上施工時 ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ程度	100	m			
ごみ処理費 ｺﾝﾃﾅ設置		1	式			
運搬交通費		1	式			
計						

建築工事		屋上防水改修工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
屋上防水改修						
既設ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り ｺﾞﾑｼｰﾄ防水・撤去		91.2	㎡			
既設ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ端部 L型金物、ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		100	m			
撤去部 仮防水・下地調整		91.2	㎡			
ｹﾚﾝ・清掃		536	㎡			
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 平場　(材工共)	SM-2　機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂　表面塗装なし ｼｰﾙ材共	444	㎡			
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 立上り　(材工共)	S-F2　接着工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂　表面塗装なし ｼｰﾙ材共	91.2	㎡			
FL鋼板 (FLP-4)		100	m			
改修ﾄﾞﾚﾝ		10	箇所			
ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒		6	箇所			
笠木 端末処理	ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ＋MSｼｰﾙ	100	m			
材料 荷上げ、廃材荷 降ろし		1	式			
計						

建築工事		ｱﾙﾐ笠木工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱﾙﾐ笠木						
KLE375　ｼﾙﾊﾞｰ		88.3	m			
KLE375 ｼﾙﾊﾞｰ 直角ｺｰﾅｰ		2	箇所			
KLE375 ｼﾙﾊﾞｰ Z型直角ｺｰﾅｰ		2	箇所			
KLE450　ｼﾙﾊﾞｰ		12.7	m			
KLE450＋375 ｼﾙﾊﾞｰ		2	箇所			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 欠損補修		1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
共通仮設費						
仮囲いﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800×W1800運搬費共3か月	46.8	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	H1800×W3000程度 運搬費3か月	1	箇所			
仮囲いｶﾗｰｺｰﾝ	H700ｺｰﾝ・ﾊﾞｰ運搬費共3か月	46.8	m			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ （油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）	16ｔ吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付　賃料　標準	2	m			
仮設ﾄｲﾚ設置 運搬費共6か月	6か月程度	1	式			
交通警備員		30	人			
計						