

[illegible]





| 建築工事 外壁改修工事                |                                             |        |                |     |     |     |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                        | 摘 要                                         | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【外壁改修工事】                   |                                             |        |                |     |     |     |
| 外壁調査                       | マーキング・図面・数量表<br>工事写真                        | 834.40 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既存塗膜面高圧洗浄                  | 30～50MPa程度                                  | 834.40 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アンカー・シーリング部分<br>エポキシ樹脂注入工法 | アンカー・シー 16本/m <sup>2</sup>                  | 30.00  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 欠損部エポキシ樹脂<br>モルタル充填工法(箇所)  | 100～300mm角程度, 欠損及び露筋<br>深さ 30mm程度           | 150.00 | 箇所             |     |     |     |
| 自動式低圧樹脂<br>注入工法            | ボンド・シーリング工法同等<br>ひび割れ幅0.2～1.0mm             | 80.00  | m              |     |     |     |
| Uカットシーリング材<br>充填工法         | 10×10mm、シーリング材<br>ひび割れ1mm以上                 | 40.00  | m              |     |     |     |
| 既存仕上塗材面<br>下地調整(C-2)       | カチオン系                                       | 834.40 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 複層塗材E                      | コンクリート面 ぬす肌状 ローラー塗り<br>水系アクリルシリコン つやあり 上塗2回 | 764.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外装薄塗材E                     | 砂壁状 ローラー塗り 10m <sup>2</sup> 程度              | 70.40  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鉄部DP塗替                     | 鋼製扉、配管等 RB種                                 | 1.00   | 式              |     |     |     |
| タイル面防水塗装                   | クリアコート同等品 大関化学工業株<br>60m <sup>2</sup> 程度    | 1.00   | 式              |     |     |     |
| サッシ廻りシーリング                 | MS-2 既設シーリング撤去共<br>10×15mm                  | 357.00 | m              |     |     |     |
| 打継ぎ目地シーリング                 | MS-2 既設シーリング撤去共<br>15×20mm                  | 213.00 | m              |     |     |     |
| 底 塗膜防水                     | X-2 密着工法                                    | 24.00  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 階段 塗膜防水                    | X-2 密着工法 防滑仕様                               | 10.00  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 硬質ポリ塩化ビ<br>ニル管樋            | 径100 カラーVP SUS支持金物<br>既設撤去共                 | 51.00  | m              |     |     |     |
| 産廃処分費<br>(コンガラ・混載)         | 積込・運搬・処分共                                   | 1.00   | 式              |     |     |     |
| サッシクリーニング                  |                                             | 1.00   | 式              |     |     |     |
| 計                          |                                             |        |                |     |     |     |

| 建築工事                          |                                                | 防水工事   |                |     |     |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                           | 摘 要                                            | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【防水工事】                        |                                                |        |                |     |     |     |
| 屋上                            |                                                |        |                |     |     |     |
| 既存モルタル面<br>ケレン・清掃             | ドレン共                                           | 292.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既存モルタル面<br>高圧洗浄               | 高圧ポンプ10～15MPa程度                                | 292.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既存モルタル面<br>不陸部、欠損部<br>下地調整C-2 | カチオン系、クラックシーリング済み共                             | 1.00   | 式              |     |     |     |
| 平場部<br>塩ビシート防水<br>機械的固定工法     | S-M2 t=1.5mm                                   | 254.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 立上部<br>塩ビシート防水<br>機械的固定工法     | S-M2 t=1.5mm                                   | 38.40  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 入隅部<br>塩ビ被覆鋼板取<br>付           | 55mm×55mm                                      | 95.00  | m              |     |     |     |
| 出隅部<br>塩ビ被覆鋼板取<br>付           | 50mm×10mm                                      | 110.00 | m              |     |     |     |
| 側溝部<br>塩ビ被覆鋼板取<br>付           | 50mm×10mm                                      | 110.00 | m              |     |     |     |
| 立上り端末<br>塩ビ被覆鋼板取<br>付         | 50mm×15mm シーリング共                               | 95.00  | m              |     |     |     |
| 室外機基礎入隅部<br>塩ビ被覆鋼板取付          | W=50mm                                         | 25.00  | m              |     |     |     |
| 塗膜防水<br>下地調整C-1               | 室外機基礎・階段<br>・既設塗膜防水面・一部塗装面                     | 36.00  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水                          | X-2 密着工法 ウレタンゴム系<br>室外機基礎・階段<br>・既設塗膜防水面・一部塗装面 | 36.00  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ドレン・基礎入隅<br>・他取り合い<br>雑シーリング  |                                                | 1.00   | 式              |     |     |     |
| 架台ジャッキアップ                     |                                                | 1.00   | 式              |     |     |     |
| 既設ドレン塗装                       | 清掃の上タールエポ塗装                                    | 1.00   | 式              |     |     |     |
| 防水保障標識                        | アクリル板200×150×t3.0<br>エッチング文字                   | 1.00   | 箇所             |     |     |     |
| 産廃処分費                         | 積込・運搬・処分共                                      | 1.00   | 式              |     |     |     |
| 小計                            |                                                |        |                |     |     |     |

| 建築工事                      |                    |       |                |     |     |     |
|---------------------------|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 防水工事                      |                    |       |                |     |     |     |
| 名 称                       | 摘 要                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【防水工事】                    |                    |       |                |     |     |     |
| 塔屋                        |                    |       |                |     |     |     |
| 高压洗浄                      | 高压ポンプ10～15MPa程度    | 26.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 平場部<br>塩ビシート防水<br>機械的固定工法 | S=M2 t=1.5mm       | 15.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 立上部<br>塩ビシート防水<br>機械的固定工法 | S=M2 t=1.5mm       | 6.40  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 入隅部<br>塩ビ被覆鋼板取付           | 55mm×55mm          | 16.00 | m              |     |     |     |
| 立上り端末<br>塩ビ被覆鋼板取付         | 50mm×15mm シーリング    | 16.00 | m              |     |     |     |
| 塗膜防水<br>下地調整C-1           |                    | 10.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水                      | X-2密着工法<br>ウレタンゴム系 | 10.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                        |                    |       |                |     |     |     |
| ベランダ・玄関屋根                 |                    |       |                |     |     |     |
| ケレン・清掃                    |                    | 48.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水下地調整C-1               |                    | 48.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水                      | X-2密着工法<br>ウレタンゴム系 | 48.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                        |                    |       |                |     |     |     |
| 計                         |                    |       |                |     |     |     |
|                           |                    |       |                |     |     |     |
|                           |                    |       |                |     |     |     |
|                           |                    |       |                |     |     |     |
|                           |                    |       |                |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]