

設計図書等に関する質問回答（令和 8 年 8 月 1 7 日発注分）

業 務 名		明石市立ふれあいの里魚住屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕
1	質 問	修繕費内訳内 共通仮設費（積上）明細の中で 交通誘導員 B の数量が 17 人となっていますが、摘要には常時 25 日×6 か月＝150 人／6 か月と記載されています。どちらが正しいでしょうか。
	回 答	正しくは 17 人です。足場架け払い時、資材荷揚げ、荷下ろし時は常駐とし、それ以外は施工者が安全上必要と判断される場合に配置ください。
2	質 問	ガラスブロック新設範囲について、内訳 p.9 では（R 積み）のみですが、図面 A-05 の範囲では 1 階平積み部も改修範囲となっています。R 部 790 個は 2 階のみでしょうか。また、1 階部は両袖でしょうか。片袖でしょうか。範囲、数量をお教え願います。
	回 答	ガラスブロックの改修は 2 階のみです。内部養生は 6 m ² 程度、内部仮設間仕切り新設は 4 m ² 程度、ガラスブロックサッシ取り付けシーリングは 17m 程度を適用します。
3	質 問	内訳書 p.4、外壁改修工事の鉄部 DP 塗替とサッシクリーニングが 1 式となっていますが、配布されている図面からでは詳細な数量が出ませんので、各数量を開示願います。
	回 答	鉄部 DP 塗替は 9 m ² 程度、サッシクリーニングは 150 m ² 程度
4	質 問	内訳書 p.5、防水工事の既存モルタル面不陸部下地調整 C-2 とドレン・基礎入隅・取り付け雑シーリングと既設ドレン塗装の各 1 式において、各数量を開示願います。
	回 答	既存モルタル面不陸部下地調整 C-2 は 40 m ² 程度、ドレン・基礎入隅・取り付け雑シーリングは 50m 程度、既設ドレン塗装は 6 箇所
5	質 問	内訳書 p.9、ガラスブロック改修工事の内部養生と内部仮設間仕切り新設とガラスブロックサッシ取り付けシーリングの各 1 式において、各数量を開示願います。
	回 答	内部養生は 6 m ² 程度、内部仮設間仕切り新設は 4 m ² 程度、ガラスブロックサッシ取り付けシーリングは 17m 程度
以下、質問はありません。		