

[illegible]



[illegible]

| 建築工事 外壁改修工事       |                                                         |        |                |     |     |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                                     | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| タイル工事             |                                                         |        |                |     |     |     |
| タイル面調査費           | 目視・打診・マーキング                                             | 930.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 割れ欠け補修            | 既成近似品による張替え<br>実数清算項目、想定数量0.2%                          | 660.00 | 枚              |     |     |     |
| 浮き部補修             | エポキシ樹脂ペンニング工法(25穴/<br>m <sup>2</sup> )<br>実数清算項目、想定数量3% | 65.00  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| タイル目地補修           |                                                         | 1.00   | 式              |     |     |     |
| タイル面薬品洗浄          |                                                         | 930.00 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                |                                                         |        |                |     |     |     |
|                   |                                                         |        |                |     |     |     |
| シーリング工事           |                                                         |        |                |     |     |     |
| 開口部回り             | 打替 MS-2<br>撤去費共                                         | 350.00 | m              |     |     |     |
| 外壁タイル打継伸縮目地       | 打替 PS-2<br>撤去費共                                         | 490.00 | m              |     |     |     |
| 雑シール              | ガラリ廻り他                                                  | 1.00   | 式              |     |     |     |
| 小計                |                                                         |        |                |     |     |     |
|                   |                                                         |        |                |     |     |     |
| 既設ステンレス樋<br>清掃・磨き | ヘアライン100Φ L 4 m程度                                       | 1.00   | 式              |     |     |     |
| 小計                |                                                         |        |                |     |     |     |
| 計                 |                                                         |        |                |     |     |     |
|                   |                                                         |        |                |     |     |     |
|                   |                                                         |        |                |     |     |     |
|                   |                                                         |        |                |     |     |     |

[illegible]