名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
共通仮設費(積上)	1	式		
諸経費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
合　計	1	式		

建築工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
外壁改修工事	1	式		
内外装改修工事	1	式		
計				

建築工事　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設						
養生		43.6	㎡			
整理清掃後後片付け		43.6	㎡			
外部足場 （くさび式本足場、 手摺先行方式）	建枠900 20m未満5ヶ月 最上部安全手摺　掛払手間 基本料　修理費　運搬費共	249	㎡			
防炎ｼｰﾄ張り	2か月程度	249	㎡			
階段仕上足場	上裏塗装用 階高4m以下	62.2	㎡			
計						

建築工事　外壁改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁改修 （階段鉄部）						
水洗い	高圧水洗 10～15MPa程度	230	㎡			
DP塗替え （耐候性塗料・ふっ素系）	下地調整RB種 錆止め塗料E種 工程C種　上塗り1級	230	m			
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 廻り	ｼｰﾙ打ち替え 変性シリコン２成分形	5.3	m			
計						

建築工事　内外装改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内外装改修 （階段ｼｰﾄ）						
外部階段床 撤去	段鼻ﾀｲﾙ	77.6	m			
外部階段床 撤去	踊場ｼｰﾄ	16.1	㎡			
外部階段床 塩ﾋﾞｼｰﾄ 下地調整	CM-2ｺﾃ塗	27.7	㎡			
外部階段床 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 塩ﾋﾞｼｰﾄ	遮熱性ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ（株）ｔ＝2.9ｺﾘﾄﾞｰﾙ YMXﾋｰﾄｼｰﾙﾄﾞ同等	16.1	㎡			
階段段鼻 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄ 塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り	段鼻用ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄ付きｼｰﾄ ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ（株）	77.6	m			
廃材運搬	2m3ﾊﾞｯｶﾝ　1台	1	式			
廃材処分費	2m3ﾊﾞｯｶﾝ　1台	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
共通仮設費						
仮囲いﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800×W1800運搬費共2か月	53	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	H1800×W3000程度 運搬費2か月	1	箇所			
仮囲いｶﾗｰｺｰﾝ	H700ｺｰﾝ・ﾊﾞｰ運搬費共2か月 外部足場廻り	10	m			
仮設ﾄｲﾚ設置 運搬費共	2か月程度	1	式			
交通誘導警備員B		45	人			
計						