

令和8年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立大久保南小学校屋内運動場2階屋上防水改修修繕
修繕場所	明石市大久保町ゆりのき通3－1
契約期間	契約の翌日から令和9年2月26日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円(税抜)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設工事】						
校舎昇降足場(くさび緊結式)	W1,200 L3,600 H=10m未満	1	式			
	4面メッシュシート・運搬費共					
フェンスバリケード	H1,800×W1,800 昇降用足場周囲	1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】						
既存ブロック撤去		32	個			
既設ドレン撤去	樹脂モルタル成型共	5	か所			
既設押え金物撤去	シーリング共	117.2	m			
既設塩ビシート防水層撤去	全面、既設接着工法	510.0	m ²			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【防水改修】						
(屋上)						
屋上既設防水面けれん・清掃	全面	575.2	m ²			
仮防水	ポリマーセメント系	510.0	m ²			
高圧洗浄	パラペット、面台、架台	65.2	m ²			
樹脂セメントペースト塗布	立上り、パラペット、面台、架台	94.5	m ²			
塩ビシート防水(平場)	機械式固定・断熱工法t1.5 断熱材t=30	480.7	m ²			
	高反射シート					
塩ビシート防水(立上り)	接着工法 高反射シート	29.3	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15	117.2	m			
改修用ドレン取付	ヨコ型Φ100用 ストレーナー共	5	か所			
アルミ押え金物取付	40×10 シーリング共	117.2	m			
ウレタン塗膜防水	X-2工法 パラペット、面台、架台	65.2	m ²			
配管架台撤去新設	高さ調整共	8	か所			
配管架台撤去新設	高さ調整、支持金物取替共	6	か所			
スピーカー配線脱着	支持金物取替共	1	式			
DP塗装(鋼管類)	下地調整RB種、上塗1級フツソ	1	式			
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0 SUSビース	1	か所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【共通仮設費】						
材料運搬荷揚費	クレーン共	1	式			
交通誘導員		3	人			
廃材処分費	運搬費共	1	式			
	アスベスト含有廃材(撤去シート付着分)共					
【現場管理費】						
現場管理費		1	式			
【一般管理費】						
一般管理費		1	式			
小計						
合計						